

WYKAZ ROBÓT

Ip.	Adres	Przedmiot zamówienia	Termin realizacji liczony od daty wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
1	Fredry 18	Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien dachowych i rur spustowych	10 dni	23.10.2017
2	Armii Krajowej 14	Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien dachowych	10 dni	23.10.2017
3	Jasna 12A	Remont komina ponad dachem obsługującego lok. nr 1 oraz naprawa pokrycia dachowego nad pokojem	10 dni	23.10.2017
4	Emilii Plater 12	Oczyszczenie rynien i połaci dachowej	10 dni	23.10.2017
5	Konopnickiej 22	Naprawa pokrycia dachowego nad pokojem lokalu nr 2	10 dni	23.10.2017
6	Samorządowa 10	Zakup, dostawa i montaż pochwyty na wspornikach	10 dni	23.10.2017
7	Marszałkowska 27	Remont zewnętrznych schodów betonowych oraz montaż balustrady	10 dni	23.10.2017
8	Kościuszki 5	Remont zewnętrznych schodów betonowych oraz montaż balustrady	10 dni	23.10.2017
9	Kołątaja 78	Zakup, dostawa i obsadzenie kołców odstraszających ptaki	10 dni	23.10.2017
10	Pałacowa 4	Naprawa pokrycia dachowego nad lokalem nr 2	10 dni	23.10.2017
11	Kubusia Puchatka 45/47	Wymiana pieca w lokalu nr 7	10 dni	23.10.2017
12	Wczasowa 17	Remont kominów ponad dachem, naprawa pokrycia dachowego oraz oczyszczenie rynien	10 dni	23.10.2017
13	Moniuszki 21	Naprawa pokrycia dachowego nad lokalem nr 8	10 dni	23.10.2017
14	Pusta 2	Naprawa instalacji elektrycznej klatki schodowej	10 dni	23.10.2017
15	Narutowicza 51	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu nr 3	10 dni	23.10.2017
16	Reymonta 39	Naprawa pokrycia dachowego nad klatką schodową oraz usunięcie szkody	10 dni	23.10.2017
17	Leśna 21	Przestawienie pieca w lokalu 3	10 dni	23.10.2017

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 66.40	m m	 66.400	
				RAZEM	66.400
2		Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych - przez zdjęcie, wyprostowanie, wstawienie małych łatek, zawieszenie 6.00	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 103.20	m		
			m	103.200	
				RAZEM	103.200

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Jasna 12 A m 1 remont komina ponad dachem oraz naprawa pokrycia nad pokojem

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-02 0832-01	Osiatkowanie tynku na ścianach komina ponad dachem [(0.50+0.50)*2]*1.50	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR-W 4-01 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim [(0.50+0.50)*2]*1.50	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
3		Czapki betonowe kominów o średniej grubości 7 cm (0.64*0.64)	m ² m ²	 0.410	
				RAZEM	0.410
4	KNR-W 4-01 1204-06	Malowanie farbami emulsyjnymi komina ponad dachem - tynki gładkie [(0.50+0.50)*2]*1.50	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
5		Uzupełnienie i uszczelnienie ścian szczytowej drewniej w miejscach po zlikwidowanych otworach drzwiowych 0.70*1.70	m ² m ²	 1.190	
				RAZEM	1.190
6		Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
7		Wymiana łączenia dachu - deski czołowe 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
8		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej pas podrynnowy i koszowy (6.00+1.50)*0.30	m ² m ²	 2.250	
				RAZEM	2.250
9		(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien 6.00	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
10		(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11		(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
12		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 6.00*0.25	m ² m ²	 1.500	
				RAZEM	1.500
13		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną gr.52 - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia (6.00*5.00)+(2.00*3.00)	m ² m ²	 36.000	
				RAZEM	36.000
14		Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - do 4 mocowań 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie połaci dachowej z kolek i liści z drzew oraz drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu (6.00*3.00)*4	m ²		
			m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
2		Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 42.00	m		
			m	42.000	
				RAZEM	42.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Konopnickiej 22 m 1 naprawa pokrycia dachowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną gr. 5,2 SBS - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego nad lokalem nr 10 i przy włązie dachowym. (7.00*4.00)	m ²		
			m ²	28.000	
				RAZEM	28.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Pochwyty na wspornikach z rury kwasoodpornej śr.40mm 2.50+2.20	m m	4.700	
				RAZEM	4.700

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Marszałkowska 27 remont schodów betonowych zewnętrznych i montaż balustrady

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Uzupełnienie brakujących stopni schodowych betonowych zewnętrznych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Okładziny schodów masa lastryko - stopnie bez profilu zmywane 1.90*2.00	m ² m ²	3.800	
				RAZEM	3.800
3		Balustrady schodowe z rury czarnej śr 38 mm osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg z pomalowaniem 1.90	m m	1.900	
				RAZEM	1.900

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Kościuszki 5 remont schodów betonowych zewnętrznych i montaż balustrady

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Skucie podestu betonowego na powierzchni do 3.0 m ² przy głębokości skucia do 5 cm. 1.40*0.46	m ² m ²	0.644	
				RAZEM	0.644
2		Okładziny schodów masa lastryko - stopnie bez profilu zmywane (0.46+0.12+0.30+0.12+0.30+0.12)*(0.30+1.70+0.12+0.30+0.12)	m ² m ²	3.607	
				RAZEM	3.607
3		Balustrady (pochwyty) schodowe z rury czarnej śr 38 mm osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg z pomalowaniem 1.60	m m	1.600	
				RAZEM	1.600

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Kołątaja 78 kolce na dzikie ptaki

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Zakup, dosrawa i montaż kolcy odstrasżające dzikie ptaki 8.00	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
2		Zakup, dostawa i obsadzenie kratki wentylacyjnych metalowych w ścianach elewacji budynku 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Pałacowa 4 m 2 naprawa pokrycia dachowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - dotyczy komina ponad dachem obsługujący lokal nr 2 (0.90+0.50)*2*0.40	m ² m ²	 1.120	 1.120
				RAZEM	1.120
2		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 5.00*6.00	m ² m ²	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Kubusia Puchatka 45I47 m 7 piec przenosny

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty budowlane			
1		Rozbiórka pieca przenośnego z wywiezieniem na wysypisko śmieci i opłatą środowiskową	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m		
d.1		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
3		Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Zakup, dostawa i montaż drzwiczek wycierowych w ścianach z cegieł z	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Montaż pieca przenośnego pokojowego kaflowego, trzy rzędy kafli o mocy do 8kW i powierzchni grzejnej do 30m2 z rurą zapieczoną z czarnej blachy i kłapką	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Wczasowa 17 naprawa pokrycia dachu lo 2 i rem kom pond dach

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Osiatkowanie tynku na ścianach kominów ponad dachem (1.20+0.50)*12*1.00+(0.80+0.50)*4*1.00+(0.50+0.50)*12*1.00	m ² m ²	37.600	
				RAZEM	37.600
2		Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim 37.600	m ² m ²	37.600	
				RAZEM	37.600
3		Malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 37.600	m ² m ²	37.600	
				RAZEM	37.600
4		Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego (1.24*0.74)*6+(0.74*0.74)*6	m ² m ²	8.791	
				RAZEM	8.791
5		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia (6.00*7.00)*2	m ² m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
6		Czyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 51.00	m m	51.000	
				RAZEM	51.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Moniuszki 21 m 8 naprawa pokrycia dachowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - dotyczy komina ponad dachem obsługujący lokal nr 8 (0.50+0.50)*2*0.40	m ² m ²	 0.800	
				RAZEM	0.800
2		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną gr 5,2 SBS - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 3.00*7.00	m ² m ²	 21.000	
				RAZEM	21.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	J.m.	Poszcz	Razem
1	KSNR 5 0304-01	Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy 22 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 4x1,5m ² 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 5 08 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kółek plastikowych w podłożu z cegły 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 5- 08 0308-04	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 5- 08 0304-06	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykręcenie (4 wyloty) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 4- 03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 4- 03 1204-03	Sprawdzenie i regulacja działania automatu schodowego oraz regulacja 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KSNR 5 0201-02	Montaż skrzynkę licznikową nt PCV wraz zwyposażeniem i wkładkami Yetti 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KSNR 5 0304-01	Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy 22 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3x4mm ² Dyd 16	m m	16.000	
				RAZEM	16.000
3	KSNR 5 0201-01	Montaż tabl. modułowej RN 1x12 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KSNR 5 0203-01	Montaż wyłącznika różnicowego 2k 25A 30mA 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KSNR 5 0203-01	Montaż wyłącznika nadmiarowego 1P 10-20A B 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami YDYp 3x1,5mm ² wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik w listwie montażowej 2	wyp. wyp.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KSNR 5 0404-02	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x1,5mm ² w budynkach mieszkalnych na przełącznik w listwie montażowej 1	wyp. wyp.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami YDYp 3x2,5mm ² wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w listwie montażowej 3	wyp. wyp.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR-W 4- 03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 3	pomiar pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR-W 4- 03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3	pomiar pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR-W 4- 03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 1	prób. prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNP 18 D13 1359-41	Przekazanie instalacji elektrycznej do PGE Otwock celem za licznikawnia 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Reymonta 39 naprawa pokrycia dachowego nad klatką schodową

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 5.00	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
2		Wymiana łączenia dachu - deski czołowe 5.00	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
3		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pas podrynnowy 5.00*0.35	m ² m ²	1.750	
				RAZEM	1.750
4		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pas nadrynnowy 5.00*0.25	m ² m ²	1.250	
				RAZEM	1.250
5		(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien 5.00	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
6		(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 5.00+(3.00*2.50)	m ² m ²	12.500	
				RAZEM	12.500
9		Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych ścian i sufitu klatki schodowej 18	m ² m ²	18.000	
				RAZEM	18.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Leśna 21 m 3 przestawienie pieca kaflowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przestawienie pieców licowanych kaflami fazowanymi o objętości 0.75-1.0 m3 1	szt.pie c. szt.pie c.	1.000	
				RAZEM	1.000