

## WYKAZ ROBÓT

Adres	Przedmiot zamówienia	Termin realizacji liczony od daty wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Łukasieńskiego 27	Odnowienie klatki schodowej	40 dni	28 marca 2018r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Roboty branży budowlanej</b>			
1	d.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - dotyczy pomieszczeń "w.c" i spoczników schodowych 17.943	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.943	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.943</b>
2	d.1	Wymiana okna skrzynkowego na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV o pow. ponad 4,50 m <sup>2</sup> - okna powinny być wyposażone w nawietrżaki okienne, nośność urządzeń zabezpieczających 350N, przenikliwość ciepła Uw W/m <sup>2</sup> K 0 1,49, przepuszczalność powietrza 4, w kolorze brązowym. 4.636	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.636	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.636</b>
3	d.1	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - dotyczy parapetów zewnętrznych okien 0.305	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.305	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.305</b>
4	d.1	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 9	szt.		
			szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
5	d.1	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni do 0.5 m <sup>2</sup> 4	szt.		
			szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
6	d.1	Wymiana zamków wpuszczanych łazienkowych Wymiana klamek z rozetami 3	szt.		
			szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
7	d.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - dotyczy sufitów, biegów i spoczniki (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie emulsyjne - powierzchnie poziome Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 29.670	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	29.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.670</b>
8	d.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - dotyczy ścian (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie emulsyjne - powierzchnie pionowe Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 70.500	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	70.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.500</b>
9	d.1	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (lamperie) 0 klatka schodowa i "w.c" 48.900	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	48.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.900</b>
10	d.1	Malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup> 2.100	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
11	d.1	Malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> 55.873	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	55.873	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.873</b>
12	d.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych stopni drewnianych schodów konstrukcji drewnianej. 24.500	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	24.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.500</b>
13	d.1	Malowanie farbą olejną uprzednio malowanej balustrady konstrukcji drewnianej schodów 9.27	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.270</b>
14	d.1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych gr 2.2 bez warstwy izolacyjnej rulonowe - dotyczy spoczników i pomieszczeń "w.c" 17.943	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.943	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.943</b>
15	d.1	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone	m		
				<b>RAZEM</b>	<b>17.943</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	52.700		m	52.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.700</b>
16	d.1	Remont zewnętrznych schodów prostych z betonu monolitycznego	m <sup>3</sup>		
	1.782		m <sup>3</sup>	1.782	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.782</b>
17	d.1	Dwukrotne malowanie farbą do betonu posadzki betonowej (spocznikna klatce schodowej) i schody betonowe zewnętrzne	m <sup>2</sup>		
	7.87		m <sup>2</sup>	7.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.870</b>
2		<b>Roboty branży elektrycznej</b>			
18	d.2	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na cegle	kpl.		
	5		kpl.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
19	d.2	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rur winidurkowych RVS n.t. w pomieszczeniach magazynowych na przełącznik schodowy lub krzyżowypodłoże : tynk na betonie	wyp.		
	5		wyp.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
20	d.2	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle	szt.		
	3		szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
21	d.2	Montaż obudowy modułowej RN-1x12	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	d.2	Montaż automatu schodowego AS-212 23V 16A	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	d.2	Montaż ogranicznika mocy OM 631 230V	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	d.2	Montaż wyłącznika nadmiarowego S303 B 16A	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	d.2	Montaż wyłącznika nadmiarowego 1P C-6A	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>