

KOSZTORYS OFERTOWY - Załącznik nr 2**Budowa chodnika w ul. Prostej w Otwocku**

L.p.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]
		nazwa	ilość		
1	Opracowanie i wprowadzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl.	1,00		
2	Usunięcie krzaków z wywozem	m ²	2,00		
3	Wykonanie koryta głębokości 20 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II-IV	m ²	74,00		
4	Wywiezienie ziemi na odległość określoną przez Wykonawcę	m ³	15,00		
5	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	10,00		
6	Wykonanie podbudowy o grubości 10 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	m ²	74,00		
7	Wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej szarej gr. 6 cm (Holand) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	74,00		
8	Regulacja wysokościowa studzienek telefonicznych	szt.	1,00		
9	Obniżenie istniejącego krawężnika betonowego na przejściu przez skrzyżowanie ul. Prostej z ul. Romana Dmowskiego	m	8,00		
10	Obniżenie chodnika z wymianą istniejącej kostki betonowej na żółte płytki betonowe z wypustkami na przejściu przez skrzyżowanie ul. Prostej z ul. Romana Dmowskiego	m ²	6,40		
11	Przełożenie chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	8,00		
12	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1,00		
Wartość kosztorysowa robót (bez podatku VAT)					