

WYKAZ ROBÓT

Adres	Przedmiot zamówienia	Termin realizacji liczony od daty wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Zaciszna 20 A	Naprawa kominów ponad dachem	10 dni	12 kwietnia 2018r.
Moniuszki 19	Naprawa kominów ponad dachem	10 dni	12 kwietnia 2018r.
Pogodna 6 A	Kolce na dzikie ptaki	10 dni	12 kwietnia 2018r.
Smolna 1 m 4	Naprawa pokrycia dachowego	10 dni	12 kwietnia 2018r.
Mickiewicza 33 m 4	Wymiana skorodowanej rynny dachowej oraz oczyszczenie pozostałych	10 dni	12 kwietnia 2018r.
Kościuszki 7	Odnowienie klatki schodowej	40 dni	12 kwietnia 2018r.

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Zaciszna 20 A naprawa kominów ponad dachem

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach komina ponad dachem - dotyczy komina nr 4 w załączeniu rysunek Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym Malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - komina ponad dachem (0.56+0.50)*10*1.20	m ²		
			m ²	12.720	
2		Naprawa czapek kominów ponad dachem o średniej grubości 7 cm (0.64*0.64)*5	m ²	RAZEM	12.720
			m ²	2.048	
3		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia (12.00*3.00)*2+(4.00*4.00)*2	m ²	RAZEM	2.048
			m ²	104.000	
				RAZEM	104.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
 Moniuszki 19 naprawa kominów ponad dachem.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach komina ponad dachem. - dotyczy komina nr 3 Uzupelnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym Malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - komina ponad dachem (0.50+0.50)*2*1.50	m ²		
			m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
2		remont czpki betonowych kominów o średniej grubości 7 cm - dotyczy komina nr 3 (0.65*0.65)	m ²		
			m ²	0.423	
				RAZEM	0.423
3		Rozebranie obróbek blacharskich kołnierzy komina z blachy nie nadającej się do użytku - nr 2 (0.70+0.50)*2*0.50	m ²		
			m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
4		Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym - dotyczy komina nr 2 (0.70+0.50)*2*0.70	m ²		
			m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
5		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - dotyczy komina nr 2 1.20	m ²		
			m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
6		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia (3.00*6.00)	m ²		
			m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
7		Remont włazu kominarskiego 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Zakup dostawa i montaż kolcy przeciw ptakom 0.50*19	m m	9.500	
				RAZEM	9.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 4.00*6.00	m ²		
			m ²	24.000	
2		Oczyszczenie, regulacja z drobną naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 42	m		
			m	42.000	
				RAZEM	42.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Mickiewicza 33 m 4 wymiana skorodowanej rynny dachowej oraz oczyszczenie pozostałych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku nad lokalem nr 4 6.5	m m	6.500	
2		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej nad lokalem nr 4 6.5	m m	RAZEM 6.500	6.500
3		Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć (6.50*3)+(9.00+5.00+12.00+14.00)	m m	RAZEM 59.500	6.500
				RAZEM	59.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Branży budowlanej			
1	d.1	Wymiana okna skrzynkowego na okno rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow.do 2.00 m ² , wodoszczelności 8A, nośności urządzeń zabezpieczających 350N, przenikliwość ciepła Uw W/m ² K - 1,49, przepuszczalność powietrza 4, w kolorze od strony elewacji brązowm. 1.03*1.90	m ²		
			m ²	1.957	
				RAZEM	1.957
2	d.1	Obrobki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej powlekaniej w kolorze beżowym - parapet zewnętrzny okienny 1.03*0.15	m ²		
			m ²	0.155	
				RAZEM	0.155
3	d.1	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	d.1	Wymiana klamek z szyldami Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych Wymiana zasów czołowych (rygli) 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	d.1	Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi zewnętrznych oraz okiennic skrzydeł drzwiowych z wymianą klamek z szyldami, zamków i rygli oraz zaflekowanie i uzupełnienie ubytków drewnianych po zamkach i okuciach drzwiowych oraz uszkodzeniach opalenie farby olejnej i dopasowanie wraz z naswietleniem drzwiowym i pomalowaniem farbą olejną dwukrotnie z uzupełnieniem oszklenia 1.18*2.85	m ²		
			m ²	3.363	
				RAZEM	3.363
6	d.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - dotyczy sufitów, spoczników i biegów. (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod malowanie emulsyjne - powierzchnie poziome Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (3.65*1.33)+(1.90*2.57)+(2.63*3.72)+(3.70*0.97)+(1.00*1.00)	m ²		
			m ²	24.110	
				RAZEM	24.110
7	d.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - dotyczy ścian (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod malowanie emulsyjne - powierzchnie pionowe Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (1.83*0.70)+(2.50*1.00)+(1.56*1.45)+(6.56*2.50)+(3.67*3.35)+(2.40*3.47)+(2.67*3.81)+(1.82*1.20)+(3.60*1.57)+(3.32*2.22)	m ²		
			m ²	68.445	
				RAZEM	68.445
8	d.1	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - dotyczy lamperii (25.50+2.00)*1.50+(1.23*2.86)+(1.70*1.00)	m ²		
			m ²	46.468	
				RAZEM	46.468
9	d.1	Malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² (2.74*2.72)*2+(0.92*2.46)+(2.21*0.95)+(0.85*0.92)+(0.95*2.25)+(1.21*2.43)+(3.62*2.46)+(1.42*2.85)+(1.18*2.85)*3	m ²		
			m ²	48.169	
				RAZEM	48.169
10	d.1	Malowanie farbą olejną uprzednio malowanych sufitów i biegów o powierzchni ponad 1.0 m ² (2.74*0.94)+(0.95*2.06)+(1.25*1.41)	m ²		
			m ²	6.295	
				RAZEM	6.295
11	d.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg i spoczników drewnianych (0.90*1.85)+(1.55*2.05)+(1.28*1.10)*4+(1.80*3.64)+(1.40*3.20)	m ²		
			m ²	21.507	
				RAZEM	21.507
12	d.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną stopni drewnianych klatki schodowej (0.50*1.40)*20+(0.42*0.95)*20	m ²		
			m ²	21.980	
				RAZEM	21.980
13	d.1	Malowanie farbą olejną uprzednio malowanej drewnianej balustrady (3.58+1.78+1.72+1.44+2.44+1.36)*0.90	m ²		
			m ²	11.088	
				RAZEM	11.088

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.1		Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
		Roboty branży elektrycznej			
15 d.2		Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na cegle	kpl.		
	5		kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
16 d.2		Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rur winidurowych RVS n.t. w pomieszczeniach magazynowych na przełącznik	wyp.		
	1		wyp.	1.000	
				RAZEM	1.000
17 d.2		Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
18 d.2		Montaż tablicy modułowej RN 1x12	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.2		Montaż automatu schodowego AS-212 230v 16a	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.2		Montaż ogranicznika mocy ty OM 631 230V	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.2		Montaż wyłącznika nadmiarowego C 2A 1P	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000