

WYKAZ ROBÓT

Adres	Przedmiot zamówienia	Termin realizacji liczony od daty wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Wczasowa 17	Naprawa pokrycia dachowego nad lokalem nr 10	10 dni	21 maja 2018r.
Poniatowskiego 13	Naprawa pokrycia dachowego nad werandą lokalu nr 2 wraz z balkonem w lokalu nr 5	10 dni	21 maja 2018r.
Warszawska 41	Usunięcie skutków szkody na klatce schodowej i naprawa połączenia dachowej	10 dni	21 maja 2018r.
Poniatowskiego 34	Naprawa pokrycia dachowego nad łazienką w lokalu nr 3	10 dni	21 maja 2018r.
Kilińskiego 30	Naprawa pokrycia dachowego nad lokalem nr 4	10 dni	21 maja 2018r.

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Wczasowa 17 m 10 naprawa pokrycia dachowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 6.50*4	m ²		
			m ²	26.000	
				RAZEM	26.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont balkonu należącego do lokalu nr 5			
1	d.1	Uzupełnienie podbitki z deski dach werandy lokalu nr 2	m		
		4.00+4.30+4.00	m	12.300	
				RAZEM	12.300
2	d.1	Uzupełnienie deski czołowej wiatrowej.	m		
		4.00+4.30+4.00	m	12.300	
				RAZEM	12.300
3	d.1	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej - wiatówka	m ²		
		(4.00+4.30+4.00)*0.30	m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
4	d.1	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m ²		
		4.00*4.30	m ²	17.200	
				RAZEM	17.200
5	d.1	Wymiana drewnianego dolnego ramiała balustrady balkonowej	m		
		3.85+2.50+2.50	m	8.850	
				RAZEM	8.850
6	d.1	Wymiana drewnianego górnego ramiała balustrady balkonowej	m		
		3.85+2.50+2.50	m	8.850	
				RAZEM	8.850
7	d.1	Wymiana słupów ścian balustrad balkonowych	m		
		0.90*5	m	4.500	
				RAZEM	4.500
8	d.1	Wymiana odeskowania ścian balustrady z desek profilowanych o grubości 19 mm	m ²		
		(3.85+2.50+2.50)*0.90	m ²	7.965	
				RAZEM	7.965
9	d.1	Wymiana drewnianych beleczek podłogowych	m		
		2.60*6	m	15.600	
				RAZEM	15.600
10	d.1	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm	m ²		
		2.50*3.85	m ²	9.625	
				RAZEM	9.625
11	d.1	Dwukrotne malowanie drewnochronem balustrady balkonowej	m ²		
		(2.50+3.85+2.50)*0.90*2	m ²	15.930	
				RAZEM	15.930
12	d.1	Dwukrotne malowanie drewnochronem podłóg drewnianych	m ²		
		(2.50*3.85)	m ²	9.625	
				RAZEM	9.625

Warszawska 41 naprawa pokrycia dachowego nad kl sch i usunięcie szkody

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0418-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 4.00*5.00	m ²		
			m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
2	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe (6.00*5.00)	m ²		
			m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
3	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby i kasowaniem zacieków na stropach, biegach i spocznikach 4.00*6.00	m ²		
			m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami emulsyjnymi - powierzchnie poziome 4.00*7.00	m ²		
			m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
5	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.00*7.00	m ²		
			m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
6	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 10.00*1.50	m ²		
			m ²	15.000	
				RAZEM	15.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Poniatowskiego 34 m 2 naprawa pokrycia dachowego nad łazienką lokalu nr 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 3.00*5.00	m ²		
			m ²	15.000	
				RAZEM	15.000

Kilińskiego 30 m 4 naprawa pokrycia dachowego

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 7.00*4.00	m ²		
			m ²	28.000	
				RAZEM	28.000