

WYKAZ ROBÓT

Adres	Przedmiot zamówienia	Termin realizacji liczony od daty wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Kołątaja 68	Rozebranie w.c jednooczkowego konstrukcji drewnianej oraz dołu zlewnego wraz z uporządkowaniem terenu	10 dni	16 lipca 2018r.
Marszałkowska 25	Wymiana drzwi zewnętrznych stanowiących wejście do budynku oraz przebudowa balustrady tarasowej	10 dni	16 lipca 2018r.
Redutowa 21	Oczyszczenie rynien dachowych wraz z naprawą i regulacją	10 dni	16 lipca 2018r.
Kraszewskiego 68	Wymiana skorodowanej rynny dachowej nad lokalem nr 5	10 dni	16 lipca 2018r.
Słowackiego 11	Oczyszczenie połączeń dachowej, rynien oraz naprawa rur spustowych	10 dni	16 lipca 2018r.
Reymonta 28	Zamontowanie drzwiczek wycierowych u podstawy kominów w lokalu nr 3 oraz naprawa pokrycia dachowego	10 dni	16 lipca 2018r.
Marszałkowska 25	Wymiana okna	40 dni	16 lipca 2018r.
Zakopiańska 18	Wymiana skorodowanej rynny dachowej oraz oczyszczenie pozostałych	10 dni	16 lipca 2018r.

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Kołątaja 68 rozebranie dołu zlewnego z kręgów betonowych i wc konstrukcji drewnianej na dole murowanym

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	'''	Czyszczenie dołu "w.c" jedno oczkowego konstrukcji murowanej oraz dołu zlewnego z kręgów żelbetonowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
2	'''	Rozbiórka rozebranie "w.c" jednooczkowego konstrukcji drewnianej na dole murowanym oraz dołu zlewnego z kręgów żelbetonowych wraz z wywiezieniem na wysypisko śmieci 2	oczko oczko	 2.000	
				RAZEM	2.000
3	Kalkulacja własna	Opłata za środowiskowa (2.20*1.10*1.75)	m ³ m ³	 4.235	
				RAZEM	4.235
4	'''	Przywóz ziemi samochodami skrzyniowymi w celu zasypiania dołu kloacz- nego (2.20*1.10*1.05)*4	m ³ m ³	 10.164	
				RAZEM	10.164
5	'''	Uporządkowanie terenu 6.00*5.00	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Marszałkowska 25 wstawienie drzwi na kl sch i przebudowa balustrady

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wykucie z muru ościeznicy i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych wzmocnianych na trzy zawiasy 0.90*2.10	m ²		
			m ²	1.890	
2		Przebudowa balustrady balkonowej prostej 7	m	RAZEM	1.890
			m	7.000	
				RAZEM	7.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie połaci dachowej z kolek i liści z drzew oraz drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu (6.50*3.00)*2	m ²		
			m ²	39.000	
				RAZEM	39.000
2		Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 67	m		
			m	67.000	
				RAZEM	67.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Kraszewskiego 68 m 5 wymiana skorodowanej rynny dachowej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 11	m m	11.000	
				RAZEM	11.000
2		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 11	m m	11.000	
				RAZEM	11.000
3		Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
 Słowackiego 11 oczyszczenie rynien dachowych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie połaci dachowej z kolek i liści z drzew oraz drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu (3.50*4.00)*2	m ²		
			m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
2		Oczyszczenie rynien dachowych z błota osadowego, kolek oraz liści z drzew z regulacją i naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć. 86	m		
			m	86.000	
				RAZEM	86.000
3		Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych - przez zdjęcie, wyprostowanie, wstawienie małych latek, zawieszenie 6	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
 Reymonta 28 udrożnienie kanału dymowego i montaż drzwiczek wycierowych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Obsadzenie drzwiczek wycierowych w ścianach z cegieł ku dymowego z szlangoem z rury kamionkowej 2	szt		
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 3.00*7.00	m ²		
			m ²	21.000	
				RAZEM	21.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana stolarki okiennej			
1 d.1		Wymiana okna zespolonego konstrukcji drewnianej na okno rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 3,00 m ² , wodoszczelności 8A, nośności urządzeń zabezpieczających 350N, przenikliwość ciepła Uw W/m ² K - 1,49, przepuszczalność powietrza 4, w kolorze od strony elewacji białym, wyposażone w nawietrzak okienny z wykonaniem obróbek ościeży wewnętrznych i zewnętrznych. 2.50*1.45	m ²		
			m ²	3.625	
				RAZEM	3.625
2 d.1		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 1.20*0.15	m ²		
			m ²	0.180	
				RAZEM	0.180

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Zakopiańska 18 wymiana skorodowanej rynn i oczyszczenie pozostałych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie z błota osadowego oraz kolek i liści z drzew oraz naprawa ryn- nien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 24	m		
			m	24.000	
2		Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 12	m	RAZEM	24.000
			m	12.000	
3		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 12	m	RAZEM	12.000
			m	12.000	
4		Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej 2	szt.	RAZEM	12.000
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000