

WYKAZ ROBÓT

Adres	Przedmiot zamówienia	Termin realizacji liczony od daty wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Marszałkowska 29	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu nr 6	10 dni	22 sierpnia 2018r.
Jana Pawła II 18A	Odnowienie klatki schodowej	40 dni	22 sierpnia 2018r.
Słowackiego 14	Odnowienie klatki schodowej	40 dni	22 sierpnia 2018r.
Zaciszna 36 B	Naprawa pokrycia dachowego nad weranda oczyszczenie z błota osadowego, kolek i liści z drzew rynien i połaci dachowej	10 dni	22 sierpnia 2018r.
Norwida 8	oczyszczenie z błota osadowego, kolek i liści z drzew rynien i połaci dachowej	10 dni	22 sierpnia 2018r.
Krótką 5	Odnowienie klatki schodowej	40 dni	22 sierpnia 2018r.
Pułaskiego 1	oczyszczenie z błota osadowego, kolek i liści z drzew rynien i połaci dachowej	10 dni	22 sierpnia 2018r.
Orzeszkowej 8	oczyszczenie z błota osadowego, kolek i liści z drzew rynien i połaci dachowej	10 dni	22 sierpnia 2018r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	1 KNR-W 4- d.1 03 0304-02	Roboty branży elektrycznej Wymiana tablic licznikowych na cegle	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	2 KSNR 5 d.1 0201-01	Montaż tablicy modułowej RN 1x12	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	3 KSNR 5 d.1 0203-01	Montaż wyłącznika różnicowego 2k 25A 3,0 mA	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	4 KSNR 5 d.1 0203-01	Montaż wyłącznika nadmiarowego 1P 10-20A B	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	5 KSNR 5 d.1 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x1,5mm ² w budynkach mieszkalnych na wyłącznik w listwie montażowej	wyp.		
		3	wyp.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	6 KSNR 5 d.1 0404-02	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x1,5mm ² w budynkach mieszkalnych na przełącznik w listwie montażowej	wyp.		
		1	wyp.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	7 KSNR 5 d.1 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x2,5mm ² w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w listwie montażowej	wyp.		
		8	wyp.	8.000	
				RAZEM	8.000
8	8 KNR-W 4- d.1 03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		4	pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000
9	9 KNR-W 4- d.1 03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		8	pomiar	8.000	
				RAZEM	8.000
10	10 KNR-W 4- d.1 03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
		1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	11 KNP 18 D13 d.1 1359-41	Przygotowanie instalacji elektrycznej celem przelicznikowania licznia do PGE Otwock	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Jana Pawła II 18 A odnowienie klatki schodowej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Branży budowlanej			
1	d.1	Wymiana okna skrzynkowego na okno rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow.do 1.50 m ² , wodoszczelności 8A, nośności urządzeń zabezpieczających 350N, przenikliwość ciepła Uw W/m ² K - 1,49, przepuszczalność powietrza 4, w kolorze od strony elewacji białym. 1.35	m ²		
			m ²	1.350	
				RAZEM	1.350
2	d.1	Wymiana okna skrzynkowego na okno rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow.do 1.00 m ² , wodoszczelności 8A, nośności urządzeń zabezpieczających 350N, przenikliwość ciepła Uw W/m ² K - 1,49, przepuszczalność powietrza 4, w kolorze od strony elewacji białym. 0.72	m ²		
			m ²	0.720	
				RAZEM	0.720
3	d.1	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej powlekaniej w kolorze beżowym - parapet zewnętrzny okienny 0.309	m ²		
			m ²	0.309	
				RAZEM	0.309
4	d.1	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	d.1	Wymiana klamek z szyldami Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych Wymiana zasów czołowych (rygli) 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	d.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - dotyczy sufitów, spoczników i biegów. (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie emulsyjne - powierzchnie poziome Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 8.160	m ²		
			m ²	8.160	
				RAZEM	8.160
7	d.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - dotyczy ścian (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie emulsyjne - powierzchnie pionowe Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 52.43	m ²		
			m ²	52.430	
				RAZEM	52.430
8	d.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną sufitów i biegów 14.680	m ²		
			m ²	14.680	
				RAZEM	14.680
9	d.1	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - dotyczy lamperii 26.100	m ²		
			m ²	26.100	
				RAZEM	26.100
10	d.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną stopni drewnianych klatki schodowej 14.700	m ²		
			m ²	14.700	
				RAZEM	14.700
11	d.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej balustrady 8.47	m ²		
			m ²	8.470	
				RAZEM	8.470
12	d.1	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	d.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i podłoża pod wykładziną 5.060	m ²		
			m ²	5.060	
				RAZEM	5.060
14	d.1	Wyrównanie i wypoziomowanie spocznika 5.06	m ²		
			m ²	5.060	
				RAZEM	5.060

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Jana Pawła II 18 A odnowienie klatki schodowej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - dotyczy spocznika na I piętrze 5.06	m ² m ²	 5.060	
				RAZEM	5.060
16 d.1		Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone 5.00	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
17 d.1		Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzewianej - dotyczy drzwi lokatorskich i drzwi wejściowych zewnętrznych 10.421	m ² m ²	 10.421	
				RAZEM	10.421
2		Roboty branży elektrycznej			
18 d.2		Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
19 d.2		Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Słowackiego 14 odnowienie klatki schodowej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Branży budowlanej			
1	d.1	Wymiana okna skrzynkowego na okno rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow.ponad 2.00 m ² , wodoszczelności 8A, nośności urządzeń zabezpieczających 350N, przenikliwość ciepła Uw W/m ² K - 1,49, przepuszczalność powietrza 4, w kolorze od strony elewacji białym. 2.60	m ² m ²	 2.600	
				RAZEM	2.600
2	d.1	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych rur obłożonych deskami na ścianach klatki schodowej 9.00	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
3	d.1	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej powlekananej w kolorze beżowym - parapet zewnętrzny okienny 0.155	m ² m ²	 0.155	
				RAZEM	0.155
4	d.1	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5	d.1	Wymiana klamek z szyldami Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych Wymiana zasów czołowych (rygli) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	d.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - dotyczy sufitów, spoczników i biegów. (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie emulsyjne - powierzchnie poziome Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 22.33	m ² m ²	 22.330	
				RAZEM	22.330
7	d.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - dotyczy ścian (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie emulsyjne - powierzchnie pionowe Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 60.800	m ² m ²	 60.800	
				RAZEM	60.800
8	d.1	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - dotyczy lamperii 45.600	m ² m ²	 45.600	
				RAZEM	45.600
9	d.1	Obramienie stopni schodowych kątownikiem 11	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
10	d.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną stopni drewnianych klatki schodowej 17.500	m ² m ²	 17.500	
				RAZEM	17.500
11	d.1	Malowanie farbą olejną uprzednio malowanej drewnianej balustrady 8.47	m ² m ²	 8.470	
				RAZEM	8.470
12	d.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 13.933	m ² m ²	 13.933	
				RAZEM	13.933
13	d.1	Wyrównanie i wypoziomowanie spocznika 13.933	m ² m ²	 13.933	
				RAZEM	13.933
14	d.1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 13.933	m ² m ²	 13.933	
				RAZEM	13.933
15	d.1	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone 26.66	m m	 26.660	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	26.660
16	d.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - dotyczy drzwi lokatorskich i drzwi wejściowych zewnętrznych	m ²		
		29.321	m ²	29.321	
				RAZEM	29.321
2		Roboty branży elektrycznej			
17	d.2	Montaż tablicy modułowej nt RN-1x12	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	d.2	Montaż wyłącznika nadmiarowego 1P 10-20A B	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	d.2	Montaż automatu schodowego AS-212 220V	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	d.2	Montaż ogranicznika mocy OM -631 220V	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	d.2	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	d.2	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	d.2	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
24	d.2	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykręcenie (4 wyloty)	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
25	d.2	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
26	d.2	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
27	d.2	Wypusty wykonywane w rurkach RLprzedami Dyd 2x1,5mm ² na uchwytach n.t. w pomieszczeniach pomocniczych budynków mieszkalnych na wyłącznik,	wyp.		
		1	wyp.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	d.2	Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
29	d.2	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 1.5 mm ² wciągane do rur	m		
		120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
30	d.2	Sprawdzenie i pomiary elektryczne przebieżników prądowych lub napięciowych jednozakresowych	pomiar		
		2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
31	d.2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Zaciszna 36 B naprawa pokrycia dachowego nad werandą oraz oczyszczenie rynien dachowych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - dotyczy werandy (4.00*2.50)*2	m ²		
			m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
2		Oczyszczenie z błota osadowego, liści i kolek z drzew z regulacją i naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 48	m		
			m	48.000	
				RAZEM	48.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Norwida 8 oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien dachowych i rur spustowych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie z kolek i liści z drzew połaci dachowej oraz drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu (6.00*3.00)*2	m ²		
			m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
2		Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 76	m		
			m	76.000	
				RAZEM	76.000
3		Oczyszczenie i naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych - przez zdjęcie, wyprostowanie, wstawienie małych łątek, zawieszenie 6	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Krótką 5 odnowienie klatki schodowej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Branży budowlanej			
1	d.1	Wymiana okna skrzynkowego na okno rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow.ponad 2.00 m ² , wodoszczelności 8A, nośności urządzeń zabezpieczających 350N, przenikliwość ciepła Uw W/m ² K - 1,49, przepuszczalność powietrza 4, w kolorze od strony elewacji białym. 2.20	m ² m ²	 2.200	
				RAZEM	2.200
2	d.1	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej powlekaniej w kolorze beżowym - parapet zewnętrzny okienny 0.155	m ² m ²	 0.155	
				RAZEM	0.155
3	d.1	Wyjęcie i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - wejście z klatki schodowej do dwóch korytarzy ogólnodostępnych lokali na I piętrze 3.78	m ² m ²	 3.780	
				RAZEM	3.780
4	d.1	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5	d.1	Wymiana klamek z sztyldami Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych Wymiana zasów czołowych (rygli) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	d.1	Wymiana drzwiczek wycierowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
7	d.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - dotyczy sufitów, spoczników i biegów. (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie emulsyjne - powierzchnie poziome Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 26.303	m ² m ²	 26.303	
				RAZEM	26.303
8	d.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - dotyczy ścian (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie emulsyjne - powierzchnie pionowe Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 61.76	m ² m ²	 61.760	
				RAZEM	61.760
9	d.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową płyt pilśniowych twardych - dotyczy sufitu 2.75	m ² m ²	 2.750	
				RAZEM	2.750
10	d.1	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - dotyczy lamperii 36.64	m ² m ²	 36.640	
				RAZEM	36.640
11	d.1	Obramienie stopni schodowych kątownikiem 11	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
12	d.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną stopni drewnianych klatki schodowej 14.700	m ² m ²	 14.700	
				RAZEM	14.700
13	d.1	Malowanie farbą olejną uprzednio malowanej drewnianej balustrady 8.47	m ² m ²	 8.470	
				RAZEM	8.470
14	d.1	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
15	d.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i podłoża pod wykładziną - dotyczy spocznika na I piętrze 3.700	m ² m ²	 3.700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16		Wyrównanie i wypoziomowanie spocznika na I piętrze płytą OSB	m ²	RAZEM	3.700
d.1		3.700	m ²	3.700	
17		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - dotyczy spocznika na I piętrze	m ²	RAZEM	3.700
d.1		3.700	m ²	3.700	
18		Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone	m	RAZEM	3.700
d.1		5.00	m	5.000	
19		Wymiana drewnianych legarów podłogowych - dotyczy spocznika na parterze wejście na klatkę schodową.	m	RAZEM	5.000
d.1		5.400	m	5.400	
20		Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm	m ²	RAZEM	5.400
d.1		3.150	m ²	3.150	
21		Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - dotyczy drzwi lokatorskich i drzwi wejściowych zewnętrznych	m ²	RAZEM	3.150
d.1		12.311	m ²	12.311	
22		Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg i spoczników drewnianych	m ²	RAZEM	12.311
d.1		12.216	m ²	12.216	
2		Roboty branży elektrycznej		RAZEM	12.216
23		Montaż rozdz. modułowej RN do 1x12	szt		
d.2		1	szt	1.000	
24		Montaż ogranicznika mocy typ OM -631 220V	szt.	RAZEM	1.000
d.2		1	szt.	1.000	
25		Montaż wyłącznika nadmiarowego 1P 10-20A B	szt.	RAZEM	1.000
d.2		1	szt.	1.000	
26		Montaż automatu schodowego typ AS-212 16A 220V	szt.	RAZEM	1.000
d.2		1	szt.	1.000	
27		Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.	RAZEM	1.000
d.2		6	kpl.	6.000	
28		Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych	kpl.	RAZEM	6.000
d.2		6	kpl.	6.000	
29		Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	szt.	RAZEM	6.000
d.2		6	szt.	6.000	
30		Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego świecznikowych mocowanych przez przykręcenie	szt.	RAZEM	6.000
d.2		6	szt.	6.000	
31		Odgłęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane	szt.	RAZEM	6.000
d.2		6	szt.	6.000	
32		Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m	RAZEM	6.000
d.2		44	m	44.000	
				RAZEM	44.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33 d.2		Rury winidurkowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach 44	m m	44.000	
				RAZEM	44.000
34 d.2		Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 1.5 mm ² wciągane do rur 148	m m	148.000	
				RAZEM	148.000
35 d.2		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar . pomiar .	1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.2		Sprawdzenie automatu schodowego ogranicznika mocy działania i nastawienie zakresu działania 2	pomiar . pomiar .	2.000	
				RAZEM	2.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Pułaskiego 1 oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien dachowych i rur spustowych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie z kolek i liści z drzew połaci dachowej oraz drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 42	m ² m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
2		Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 61	m m	61.000	
				RAZEM	61.000
3		Oczyszczenie i naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych - przez zdjęcie, wyprostowanie, wstawienie małych łątek, zawieszenie 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Orzeszkowej 8 oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien dachowych i rur spustowych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie z kolek i liści z drzew połąci dachowej oraz drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu (6.00*2.50)*2	m ²		
			m ²		30.000
				RAZEM	30.000
2		Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 63	m		
			m		63.000
				RAZEM	63.000
3		Oczyszczenie i naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych - przez zdjęcie, wyprostowanie, wstawienie małych łątek, zawieszenie 6	m		
			m		6.000
				RAZEM	6.000