WYKAZ ROBÓT

Adres	Przedmiot zamówienia	Termin realizacji liczony od daty wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Słowackiego 31	Zakup, dostawa i obsadzenie nasady kominowej na kanał dymowy obsługujący kuchnię lokalu Nr. 2, oraz oczyszczenie renowacja i naprawa rynien dachowych.	10 dni	5 września 2018r.
Marszałkowska 33	Naprawa pokrycia dachowego nad lokalem Nr. 11	10 dni	5 września 2018r.
Zaciszna 28	Naprawa pokrycia dachowego nad lokalem Nr. 5 oraz oczyszczenie regulacja i naprawa rynien dachowych.	10 dni	5 września 2018r.
Emilii Plater 12	Naprawa pokrycia dachowego nad lokalem Nr. 1	10 dni	5 września 2018r.
Zaciszna 26	Wymiana instalacji do zasilania czujek dymu na klatce schodowej.	10 dni	5 września 2018r.
Moniuszki od Nr. 15 do 23	Naprawa więźby dachowej z naprawą pokrycia dachu hydroforni zasilającej budynki w wodę.	10 dni	5 września 2018r.
Kubusia Puchatka 42.	Wymiana okna w kuchni lokalu Nr. 7.	30 dni	5 września 2018r.
Zaciszna 24	Naprawa pokrycia dachowego nad lokalem nr 12 oraz wymiana skorodowanej rynny dachowej.	10 dni	5 września 2018r.
Przygody 3	Naprawa pokrycia dachowego nrd lokalem nr 3	10 dni	5 września 2018r.
Krótka 5	Naprawa pokrycia dachowego nad lokalem nr 6 oraz oczyszczeni, regulacja i naprawa rynien i połaci dachowej.	10 dni	5 września 2018r.
Zaciszna 30A	Naprawa pokrycia dachowego nad lokalem nr 1 oraz oczyszczenie z błota osadowego, kolek i liści z drzew wraz z regulacją i naprawą rynien.	10 dni	5 września 2018r.
Smolna 1	Naprawa ściany elewacyjnej z desek szalówkowych przy lokalu nr 1.	10 dni	5 września 2018r.
Zaciszna 18	Naprawa pokrycia dachowego nad lokalem nr 1 oraz oczyszczenie rynien dachowych z błota osadowego, kolek i liści z drzew wraz z naprawą i regulacją.	10 dni	5 września 2018r.
Łukasińskiego 27	Naprawa pokrycia dachowego nad kuchnią lokalu nr 7	10 dni	5 września 2018r.

Moniuszki 19	Naprawa pokrycia dachowego nad lokalem nr 2 oraz oczyszczenie rynien dachowych z błota osadowego, kolek i liści z drzew wraz z naprawą i regulacją.	10 dni	5 września 2018r.
Wiązowska 29	Naprawa pokrycia dachowego nad lokalem nr 4	10 dni	5 września 2018r.
Zaciszna 10A	Zakup, dostawa i wymiana nasady komina ponad dachem, obsługujący lokal nr 24	10 dni	5 września 2018r.
Dłuskiego 1	Przestawienie pieca w lokalu nr 5	10 dni	5 września 2018r.
Wczasowa 17	Naprawa pokrycia dachowego nad lokalem nr 14 oraz oczyszczenie rynien dachowych z błota osadowego wraz z naprawą i regulacją.	10 dni	5 września 2018r.
Turystyczna 19A	Naprawa pokrycia dachowego nad lokalem.	10 dni	5 września 2018r.

Słowackiego 31 m 2 nasada kominowa i oczyszczenie rynien dachowych

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Zakup, dostawa i obsadzenie nasady kominowej na kanał dymowy obsługujący kuchnię lokalu nr 2 z naprawą czapki betonowej komina ponad dachem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
2		Oczyszczenie połaci dachowej z kolek i liści z drzew oraz drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m2		
		(4.00*3.00)*2	m2	24.000	
				RAZEM	**24.000**
3		Oczyszczenie, z błota osadowego z regulacją i naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć	m		
		61	m	61.000	
				RAZEM	**61.000**

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Marszałkowska 33 m 11 naprawa pokrycia dachowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m^2		
		8.00*11.00	m^2	88.000	
				RAZEM	**88.000**
2		Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym	m^2		
		8.00*10.00	m^2	80.000	
				RAZEM	**80.000**

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Zaciszna 28 m 5 naprawa pokrycia dachowego i oczyszczenie rynien dachowych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Obróbki dachowe komina obsługujący lokal nr 5 przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb ob-wodu		
		6	mb ob-wodu	6.000	
				RAZEM	6.000
2		Oczyszczenie połaci dachowej z kolek i liści z drzew oraz drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m^2		
		(12.00*3.00)*2	m^2	72.000	
				RAZEM	72.000
3		Oczyszczenie, z błota osadowego z regulacją i naprawą rynien bez zdej-mowania pkt z sprawdzenie i polutowanie pęknięć	m		
		70.00	m	70.000	
				RAZEM	70.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Emilii Plater 12 m 1 naprawa pokrycia dachowego i uzupełnienie tynku na kominie obsługujący lokal nr 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozebranie obróbek kołnierzy komina ponad dachem obsługujący lokal nr 1 z blachy nie nadającej się do użytku (0.50+0.50)*2*0.35	m2		
			m2	0.700	
				RAZEM	0.700
2		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - komina ponad dachem obsługujący lokal nr 1 (0.50+0.50)*2*0.35	m2		
			m2	0.700	
				RAZEM	0.700
3		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach komina obsługujący lokal nr 2 (0.50+0.50)*2*1.1	m2		
			m2	2.200	
				RAZEM	2.200
4		Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym (0.50+0.50)*2*1.1	m2		
			m2	2.200	
				RAZEM	2.200
5		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi komina ponad dachem - tynki gładkie (0.50+0.50)*2*1.1	m2		
			m2	2.200	
				RAZEM	2.200
6		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 2.00*3.00	m2		
			m2	6.000	
				RAZEM	6.000

Otwock ul Zaciszna nr 26 czujniki dymu na klatce schodowej OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KSNR 5 0203-01	Montaż wyłącznika nadmiarowego 1P 10-10A B	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KSNR 5 0201-01	Montaż czujek dymu typ PPBZCTW-02 ZAMEL zasilane 220V zakończone wtyczką	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x2,5mm2 w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/z w listwie montażowej	wyp.		
		4	wyp.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		3	pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR-W 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 4-03 1209-01	Sprawdzenie działania czujek dymu	prób.		
		3	prób.	3.000	
				RAZEM	3.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Moniuszki hydrofornia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek nieotynkowanych (5.00*4.00)-(1.55*5.00)	m2 m2	12.250	
				RAZEM	12.250
2		Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 3.30*4.50	m2 m2	14.850	
				RAZEM	14.850
3		Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 3.30*4.50	m2 m2	14.850	
				RAZEM	14.850
4		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 12.250*0.025	m3 m3	0.306	
				RAZEM	0.306
5		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - do 25 km 12.250*0.025	m3 m3	0.306	
				RAZEM	0.306
6		Opłata środowiskowa 12.250*0.025	m3 m3	0.306	
				RAZEM	0.306
7		Słupek z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej (0.50*0.50*1.75)	m3 m3	0.438	
				RAZEM	0.438
8		Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe 5x10 4.50*6	m m	27.000	
				RAZEM	27.000
9		Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 19 mm na styk 3.30*4.50	m2 m2	14.850	
				RAZEM	14.850
10		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - dotyczy komina ponad dachem (0.50+0.50)*2*0.30	m2 m2	0.600	
				RAZEM	0.600
11		Wymiana łacenia dachu - deski czołowe wiatrowa i podbitka 4.5*4	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
12		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pas okapowy (5.30+4.50)*2*0.25	m2 m2	4.900	
				RAZEM	4.900
13		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 5.30*4.50	m2 m2	23.850	
				RAZEM	23.850

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Kubusia Puchatka 42 m 7 wymiana okna w kuchni KST

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana okna skrzynkowego wraz z demontarzem krat okiennych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow.ponad 2.00 m2 , wodoszczelności 8A, nośności urządzeń zabezpieczających 350N, przenikliwośc ciepła Uw W/m2K - 1,49, przepuszczalność powietrza 4, w kolorze od strony elewacji biały. Okno powinno być wyposażone w nawietrzak okienny	m2		
		1.66*1.30	m2	2.158	
				RAZEM	2.158
2		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - parapet zewnętrzny	m2		
		1.70*0.15	m2	0.255	
				RAZEM	0.255

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Zaciszna 24 m 12 naprawa pokrycia dachowego nad lokalem oraz wymiana skorodowanej rynny dachowej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozebranie obróbek kołnierzy komina ponad dachem obsługujący lokal nr 1 z blachy nie nadającej się do użytku (3.30+0.50)*2*0.35	m2 m2	2.660	
				RAZEM	2.660
2		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - komina ponad dachem obsługujący lokal nr 1 (3.30+0.50)*2*0.35	m2 m2	2.660	
				RAZEM	2.660
3		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach komina obsługujący lokal nr 2 (3.300+0.50)*2*2.00	m2 m2	15.200	
				RAZEM	15.200
4		Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym 15.20	m2 m2	15.200	
				RAZEM	15.200
5		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi komina ponad dachem - tynki gładkie 15.20	m2 m2	15.200	
				RAZEM	15.200
6		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 3.00*5.00	m2 m2	15.000	
				RAZEM	15.000
7		Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 13	m m	13.000	
				RAZEM	13.000
8		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 13	m m	13.000	
				RAZEM	13.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Przygody 3 m 3 naprawa pokrycia dachowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - dotyczy lokalu nr 3	m^2		
		[(13.00*6.00)+(3.00*7.00)]-(7.00*1.50)	m^2	88.500	
				RAZEM	88.500

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Krótka 5 m 6 naprawa pokrycia dachowego i oczyszczenie rynien dachowych i połaci

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - obsługujący lokal nr 6	mb ob-wodu		
		3.60	mb ob-wodu	3.600	
				RAZEM	**3.600**
2		Oczyszczenie polaci dachowej z kolek i liści z drzew oraz drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m^2		
		12.00*3.00	m^2	36.000	
				RAZEM	**36.000**
3		Oczyszczenie z błota osadowego, kolek i liści z drzew z regulacją, naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	**22.000**

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Zaciszna 30 A naprawa pokrycia dachowego nad lokalem nr 1 i uzupełnienie tynku na kominie obsługujący lokal nr 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozebranie obróbek kołnierzy komina ponad dachem obsługujący lokal nr 1 z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		(2.00+0.50)*2*0.35	m2	1.750	
				RAZEM	1.750
2		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - komina ponad dachem obsługujący lokal nr 1	m2		
		(2.00+0.50)*2*0.35	m2	1.750	
				RAZEM	1.750
3		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach komina obsługujący lokal nr 2	m2		
		(2.00+0.50)*2*1.1	m2	5.500	
				RAZEM	5.500
4		Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m2		
		5.50	m2	5.500	
				RAZEM	5.500
5		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi komina ponad dachem - tynki gładkie	m2		
		5.50	m2	5.500	
				RAZEM	5.500
6		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m2		
		2.00*3.00	m2	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR-W 4-01 0528-06	Oczyszczenie z błota osadowego i regulacj, naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć	m		
		75	m	75.000	
				RAZEM	75.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Smolna 1 naprawa ściany ekewajnej przy lokalu nr 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana słupów 15x14 cm bez zastrzałów w ścianach drewnianych	m		
		4.00	m	4.000	
				RAZEM	**4.000**
2		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa	m2		
		8.00*1.20	m2	9.600	
				RAZEM	**9.600**
3		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m2		
		8.00*1.20	m2	9.600	
				RAZEM	**9.600**
4		Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o grubości 19 mm	m2		
		8.00*1.20	m2	9.600	
				RAZEM	**9.600**
5		Wymiana listew okapowych z drewna liściastego	m		
		8.00	m	8.000	
				RAZEM	**8.000**
6		Malowanie desek szlówkowych drewnochronem.	m2		
			p.o.		
		Przedmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana			
		1	m2		1.000
			p.f.p.		
		(8.00*1.20)+(4.00*1.00)	m2	13.600	
			p.o.		
				RAZEM	**13.600**

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Zaciszna 18 m 1 naprawa pokrycia dachowego i uzupełnienie tynku na kominie obsługujący lokal nr 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozebranie obróbek kołnierzy komina ponad dachem obsługujący lokal nr 1 z blachy nie nadającej się do użytku	m^2		
		(0.90+0.50)*2*0.35	m^2	0.980	
				RAZEM	0.980
2		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - komina ponad dachem obsługujący lokal nr 1	m^2		
		(0.90+0.50)*2*0.35	m^2	0.980	
				RAZEM	0.980
3		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach komina obsługujący lokal nr 2	m^2		
		(0.90+0.50)*2*1.1	m^2	3.080	
				RAZEM	3.080
4		Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m^2		
		(0.90+0.50)*2*1.1	m^2	3.080	
				RAZEM	3.080
5		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi komina ponad dachem - tynki gładkie	m^2		
		(0.90+0.50)*2*1.1	m^2	3.080	
				RAZEM	3.080
6		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m^2		
		2.00*3.00	m^2	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR-W 4-01 0528-06	Oczyszczenie z błota oszadowego, kolek i liści z drzew wraz z naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć	m		
		49.50	m	49.500	
				RAZEM	49.500

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Łukasińskiego 27 m 7 naprawa pokrycia dachowego nad kuchnią

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m^2		
		5.00*5.00	m^2	25.000	
				RAZEM	25.000

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 3106 Użytkownik: ZGM

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Moniuszki 19 m 2 naprawa pokrycia dachowego oraz oczyszczenie rynien dachowych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - dotyczy lokalu nr 2	m^2		
		4.00*7.50	m^2	30.000	
				RAZEM	30.000
2		Oczyszczenie z błota osadowego , kolek i liści z drzew i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć	m		
		67	m	67.000	
				RAZEM	67.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Wiącowska 29 naprawa pokrycia dachowego i uzupełnienie tynku na kominie obsługujący lokal nr 4

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozebranie obróbek kołnierzy komina ponad dachem obsługujący lokal nr 1 z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		(1.10+0.50)*2*0.35	m2	1.120	
				RAZEM	1.120
2		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - komina ponad dachem obsługujący lokal nr 1	m2		
		(1.10+0.50)*2*0.35	m2	1.120	
				RAZEM	1.120
3		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach komina obsługujący lokal nr 2	m2		
		(1.10+0.50)*2*1.1	m2	3.520	
				RAZEM	3.520
4		Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m2		
		(1.10+0.50)*2*1.1	m2	3.520	
				RAZEM	3.520
5		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi komina ponad dachem - tynki gładkie	m2		
		(1.10+0.50)*2*1.1	m2	3.520	
				RAZEM	3.520
6		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m2		
		2.00*3.00	m2	6.000	
				RAZEM	6.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Zaciszna 10 A naprawa pokrycia dachowego nad lokalem nr 24

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Zakub, dostawa i wymiana nasady komina ponad dachem obsługującego lokal nr 24	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 3106 Użytkownik: ZGM

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Dłuskiego 1 m 5 przestawienie pieca kaflowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przestawienie pieców licowanych kaflami fazowanymi o objętości 0.75-1.0 m3	szt.piec.		
		1	szt.piec.	1.000	
				RAZEM	1.000

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 3106 Użytkownik: ZGM

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Wczasowa 17 m 14 naprawa pokrycia dachowego nad lokalem nr 14 oraz oczyszczenie rynien dachowych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozebranie obróbek kołnierzy komina ponad dachem obsługujący lokal nr 1 z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		(1.40+0.50)*2*0.35	m2	1.330	
				RAZEM	1.330
2		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - komina ponad dachem obsługujący lokal nr 1	m2		
		(1.40+0.50)*2*0.35	m2	1.330	
				RAZEM	1.330
3		Zakub, dostawa i wymiana nasady komina ponad dachem obsługującego lokal nr 14	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m2		
		3.00*5.00	m2	15.000	
				RAZEM	15.000
5		Oczyszczenie z błota osadowego, kolek i liści z drzew oraz regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć	m		
		51	m	51.000	
				RAZEM	51.000

Turystyczna 19 A naprawa pokrycia dachowego

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - dotyczy komina pond dachem.	m^2		
		(0.50+0.80)*0.40	m^2	0.520	
				RAZEM	0.520
2		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m^2		
		(4.00*5.00)*2	m^2	40.000	
				RAZEM	40.000

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 3106 Użytkownik: ZGM