

WYKAZ ROBÓT

Adres	Przedmiot zamówienia	Termin realizacji liczony od daty wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Pusta 2	Naprawa pokrycia dachowego nad lokalem nr 5	10 dni	14 grudnia 2018r.
Marszałkowska 25	Naprawa pokrycia dachowego nad lokalem nr 11, oczyszczenie z błota osadowego, kolek i liści rynien dachowych, regulacja i naprawa	10 dni	14 grudnia 2018r.
Poniatowskiego 42	Naprawa pokrycia dachowego nad lokalem nr 3	10 dni	14 grudnia 2018r.
Kołątaja 77 B	Przestawienie pieca kaflowego w lokalu	10 dni	14 grudnia 2018r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 7.50*6.00	m ²		
			m ²	45.000	
				RAZEM	45.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Marszałkowska 25 m 11 naprawa pokrycia dachowego oraz oc zusczenie rynien dachowych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie z błota osadowego oraz z kolek i liści z drzew z naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 70.00	m		
			m	70.000	
				RAZEM	70.000
2		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia (5.00*6.00)*2	m ²		
			m ²	60.000	
				RAZEM	60.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Poniatowskiego 42 m 3 naprawa pokrycia dachowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia (5.00*6.00)	m ²		
			m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
2		Naprawa obróbek z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym	m ²		
		2.00	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Kołątaja 77 B przestawienie pieca kaflowego przenośnego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objęt. do 0.75 m ³ 0.40*0.60*1.10	m ³		
			m ³	0.264	
				RAZEM	0.264