

WYKAZ ROBÓT

| Adres | Przedmiot zamówienia | Termin realizacji liczony od daty wprowadzenia na budowę | Termin składania ofert |
|-----------------|---|--|------------------------|
| Mickiewicza 33 | Naprawa pokrycia dachowego nad werandą należącą do lokalu nr 3. | 7 dni | 14 grudnia 2018r. |
| Słoneczna 11 | Oczyszczenie studni chłonnej z wymianą podejść doptywowych. | 7 dni | 14 grudnia 2018r. |
| Karczewska 12 A | Naprawa pokrycia dachowego komórki gospodarczej należącej do lokalu nr 2. | 7 dni | 14 grudnia 2018r. |
| Dłuskiego 1 | Naprawa podwórzowej pompy zimowej. | 7 dni | 14 grudnia 2018r. |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|----------|--|----------------|--------------|--------------|
| 1 | | Ręczne wykopy jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV) 1.4 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 1.400 | |
| | | | | RAZEM | 1.400 |
| 2 | | Ręczne wykopy jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV)-dodatek za każde dalsze 0.5 m głębokości 1.4 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 1.400 | |
| | | | | RAZEM | 1.400 |
| 3 | | Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 40-50 mm Przedmiar dodatkowy - łączna długość 1 | szt | | |
| | | | m | | 1.000 |
| | | | szt | 2.800 | |
| | | | | RAZEM | 2.800 |
| 4 | | Wymiana głowicy zaworu o śr. 32-40 mm 1 | szt. | | |
| | | | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 5 | | Zасыpywanie wykopów I głębokości do 1.5 m i szerokości 1.6-2.5 m; kat. gr. III-IV 1.4 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 1.400 | |
| | | | | RAZEM | 1.400 |

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Karczewska 12 A naprawa pokrycia komórki gospodarczej

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|----------|--|----------------------------------|--------------|---------------|
| 1 | | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 3.50*3.50 | m ² m ² | 12.250 | |
| | | | | RAZEM | 12.250 |

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Słoneczna 11 naprawa studni chłonnej

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|----------|---|----------------------------------|---------------|------------------------|
| 1 | | Wymiana trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi 1 | szt. szt. | 1.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2 | | Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową Przedmiar dodatkowy - łączna długość 2.5 1 | msc. m msc. | 1.000 | 2.500 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 3 | | Wyczyszczenie studni chłonnej 1 | szt. szt. | 1.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 4 | | Wywiezienie błota osadowego oraz kolek i liści z drzew z oczyszczonej studni chłonnej samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.10 | m ³ m ³ | 1.100 | 1.100 |
| | | | | RAZEM | 1.100 |
| 5 | | Wywiezienie błota osadowego, kolki i liści z drzew samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - do 25 km Krotność = 24 1.10 | m ³ m ³ | 1.100 | 1.100 |
| | | | | RAZEM | 1.100 |
| 6 | | Opłata środowiskowa 1.10 | m ³ m ³ | 1.100 | 1.100 |
| | | | | RAZEM | 1.100 |

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Mickiewicza 33 m 3 naprawa pokrycia dachowego nad werandą i oczyszczenie rynien dachowych

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|----------|--|----------------------------------|--------------|---------------|
| 1 | | Oczyszczenie z błota osadowego, liści i kolek z drzew z regulacją i naprawa awaryjnych rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 59.50 | m m | 59.500 | 59.500 |
| | | | | RAZEM | 59.500 |
| 2 | | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną z uszczelnieniem ściany głównej budynku z połacią dachu werandy - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - dotyczy werandy lokalu nr 3 4.00*7.00 | m ² m ² | 28.000 | 28.000 |
| | | | | RAZEM | 28.000 |