

WYKAZ ROBÓT

Adres	Przedmiot zamówienia	Termin realizacji liczony od daty wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Zaciszna 10A	Wymiana okna w małym pokoju lokalu nr 32	40 dni	17 stycznia 2019 r.
Zaciszna 24	Zakup, dostawa i obsadzenie nasady na kanał komina ponad dachem obsługujący kuchnię lokalu nr 19	10 dni	17 stycznia 2019 r.
Al. Róż 12	Wymiana pieca przenośnego na piec kaflowy bez płyty grzejnej w lokalu nr 3	30 dni	17 stycznia 2019 r.
Kołątaja 68	Oczyszczenie z błota osadowego, kolek i liści z drzew rynien i rur spustowych wraz z regulacją i naprawą	10 dni	17 stycznia 2019 r.
Słowackiego 14	Naprawa pokrycia dachowego nad lokałem nr 5	10 dni	17 stycznia 2019 r.
Hallera 5C	Wymiana drzwi altanki śmietnikowej	10 dni	17 stycznia 2019 r.
Dłuskiego 1	Wymiana drzwi zewnętrznych do lokalu nr 10 oraz naprawa schodów	10 dni	17 stycznia 2019 r.
Zagłoby 12	Naprawa pokrycia dachowego nad lokałem nr 3	10 dni	17 stycznia 2019 r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana okna w pokoju małym zespolonego na okno rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.00 m ² , wod szczelności 8A, nośności urządzeń zabezpieczających 350N, przenikli wość ciepła Uw W/m ² K - 1,49, przepuszczalność powietrza 4, w kolorze od strony elewacji białym z wykonaniem obróbek ościeży wewnętrznych i zewnętrznych. 1.49*1.45	m ²		
			m ²	2.161	
				RAZEM	2.161
2		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocyn kowanej - parapet zewnętrzny 1.49*0.25	m ²		
			m ²	0.373	
				RAZEM	0.373

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Zakup, dostawa i obsadzenie nasady kominowej z blachy kwasoodpornej obrotowej na kanale dymowym obsługującym kuchnię w lokalu nr 19	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Aleja Róż 12 m 3 wymiana pieca przenośnego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty budowlane			
1		Demontaż pieca przenośnego z wyniesieniem z lokalu	m ³		
d.1		Wywiezienie pieca przenośnego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km na wysypisko śmieci			
		Wywiezienie pieca przenośnego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km			
		Oплата środowiskowa i zamurowaniem otworów oraz uzupełnienie tynku (1.00*0.60*0.60)	m ³	0.360	
				RAZEM	0.360
2		Montaż pieca kaflowego bez płyty grzejnej przenośnego niższy kaflowy o mocy do 8kW (trzy warstwy kafli) i powierzchni grzejnej do 30m ² z rurą zapieczoną czarną z klapką z wylotem do komiana w górnej części pieca wraz z zamurowaniem otworu w kanale dymowym i wykucie nowego i uzupełnieniem tynku i pomalowaniem	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie z błota osadowego oraz kolek i liści z drzew z naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 50	m m	 50.000	
				RAZEM	50.000
2		Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych - przez zdjęcie, wyprostowanie, wstawienie małych łątek, zawieszenie 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Słowackiego 14 m 5 naprawa pokrycia dachowego nad kuchnią

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 5.00*7.00	m ² m ²	 35.000	
				RAZEM	35.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Dłuskiego 1 m 10 wymiana drzwi zewnętrznych i naprawa schodów

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wyjęcie i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych otwierane na zewnątrz - wejście do lokalu. 1.16*2.20	m ²		
			m ²	2.552	
				RAZEM	2.552
2		Uzupełnienie i uszczelnienie ścian drewnianych z krawędziaków w miejscach po zlikwidowanych otworach drzwiowych oraz rozebranie obramowań 2.20*0.50	m ²		
			m ²	1.100	
				RAZEM	1.100
3		Uzupełnienie spocznika z betonu monolitycznego 1.00*1.40*0.80	m ³		
			m ³	1.120	
				RAZEM	1.120
4		Uzupełnienie brakujących stopni schodowych 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5		Okładziny schodów masa lastryko grubości 20 mm - stopnie bez profilu zmywane 2.90*3.00	m ²		
			m ²	8.700	
				RAZEM	8.700
6		Balustrady schodowe z rury ze stali nierdzewnej 2.5	m		
			m	2.500	
				RAZEM	2.500
7		Wymiana daszku nad drzwiami zewnętrznymi 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Dwukrotne malowanie farbą drewnochronem elementów drewnianych Przedmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana 1 2.20*1.00	m ²		
			p.o.		1.000
			m ² p.f.p.		
			m ² p.o.	2.200	
				RAZEM	2.200

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Hallera 5 C wymiana drzwi w altance śmietnikowej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana drzwi na drzwi ze skrzydłami z kontownika metalowego wypełnione panelami z siatki śr.6mm 2.10*2.50	m ²		
			m ²	5.250	
				RAZEM	5.250
2		Wzmocnienie beleczki wieńcowej przez nabicie jednostronnie desek grubości 32 mm 10	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Zagłoby 12 m 3 naprawa pokrycia dachowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - dotyczy lokalu nr 3 4.00*12.00	m ² m ²	 48.000	
				RAZEM	48.000