

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Prace budowlane w lokalu			
1		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - parapety zewnętrzne	m ²		
d.1		0.72	m ²	0.720	
				RAZEM	0.720
2		Montaż zlewozmywaka dwukomorowego stalowego na szafce - zlewozmywak z odpływu	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr. 50-80 mm	msc.		
d.1		1	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Pozytywna opinia kominia o prawidłowym podłączeniu kuchni przenośnej na opał stały	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m ²		
d.1		21.23	m ²	21.230	
				RAZEM	21.230
2		Roboty branży elektrycznej			
7		Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
d.2		4	pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000
8		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.2		3	pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
9		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
d.2		1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
10		Przygotowanie instalacji elektrycznej do ZE Otwock clem zalicznikowania	ukł.		
d.2		1.	ukł.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Pozycja dla przyszłego najemcy remontującego lokal we własnym zakresie			
11		Prace remontowe przygotowujące lokal do zasiedlenia należy wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia poświadczone oświadczeniem, że lokal nadaje się do zasiedlenia a urządzenia grzewcze (piece i kuchnie) oraz instalacji wod - kan. są sprawne technicznie i nie stanowią zagrożenia budynkowi i jego mieszkańcom i nadają się do eksploatacji.	0		
d.3		0	0	0.000	
				RAZEM	0.000

Starszy Inspektor
Nadzoru Robót Budowlanych

Józef Gawrylik
nr upr. bud. 24/07/84

Leszek Firliński
upr. bud. st. 938/88 MAJ/03513/03
upr. SEP „D” nr 0249/184/14 E 11 E 241/184/14