

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1		Sprzątnięcie terenu przy budynku z wywiezieniem na wysypisko śmieci i	kpl		
d.1		opłatą środowiskową	kpl	1.000	
		1		RAZEM	1.000
2		Rozebranie konstrukcji na suficie - dotyczy pokoju	m ²		
d.1		11.060	m ²	11.060	
				RAZEM	11.060
3		Rozebranie podłogi z terakoty w łazience	m ²		
d.1		Rozebranie sufitu podwieszonego w łazience	m ²	3.594	
		3.594		RAZEM	3.594
4		Rozebranie obmurowania z cegieł - dotyczy łazienki	m ²		
d.1		1.945	m ²	1.945	
				RAZEM	1.945
5		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - do 25 km			
		Opłata środowiskowa	m ³	0.434	
		0.434		RAZEM	0.434
2		Roboty branży budowlanej			
6		Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.2		0.904	m ²	0.904	
				RAZEM	0.904
7		Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach	m		
d.2		30.910	m	30.910	
				RAZEM	30.910
8		Wymiana parapetu wewnętrznego ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
d.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9		(z.XI)Uzupełnienie okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach.	m ²		
d.2		9.664	m ²	9.664	
				RAZEM	9.664
10		Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach o pow. do 2 m ² w 1 miejscu	m ²		
d.2		1.21	m ²	1.210	
				RAZEM	1.210
11		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.2		9.405	m ²	9.405	
				RAZEM	9.405
12		Dopasowanie skrzydeł okiennych z demontażem rolet	szt.		
d.2		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
13		Wymiana oliwek okiennych	szt.		
d.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14		Zakup dostawa i montaż nawietraków okiennych	szt.		
d.2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15		Wyjęcie i wstawienie nowych drzwi płycinowych wewnątrz lokalowych - skrzydło drzwiowe łazienkowe powinno być wyposażone w kratkę nawiewną.	m ²		
d.2		5.250	m ²	5.250	
				RAZEM	5.250
16		Wyjęcie i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - wejście do lokalu	m ²		
d.2		1.890	m ²	1.890	
				RAZEM	1.890

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Marszałkowska 27 m 3 pustostan

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17		Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach komina z cegieł	szt.		
d.2			szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
18		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności z kasowaniem przebarwień - dotyczy sufitów	m ²		
d.2		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod malowanie emulsyjne - powierzchnie poziome			
		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	36.090	
		36.090		RAZEM	36.090
19		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności z kasowaniem przebarwień - dotyczy ścian.	m ²		
d.2		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod malowanie emulsyjne - powierzchnie pionowe			
		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	114.546	
		114.546		RAZEM	114.546
20		Wyrównanie i wypoziomowanie podłóg pod panele i wykładziny pcv pyta	m ²		
d.2		osb	m ²	36.090	
		36.090		RAZEM	36.090
21		(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z przygotowaniem podłoża pod panele - dotyczy pokoju	m ²		
d.2		20.698	m ²	20.698	
				RAZEM	20.698
22		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
d.2		15.392	m ²	15.392	
				RAZEM	15.392
23		Posadzki - listwy przysienne z tworzyw sztucznych klejone z progami	m		
d.2		26.54	m	26.540	
				RAZEM	26.540
24		Dwukrotnie malowanie farbą do betonu schodów zewnętrznych	m ²		
d.2		2.98	m ²	2.980	
				RAZEM	2.980
3		Roboty branży sanitarnej			
25		Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
d.3		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26		Montaż syfonu zlewozmywaka	szt.		
d.3		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27		Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm. Zlewozmywak, umywalka	szt.		
d.3		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28		Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem z tworzywa	kpl.		
d.3		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
29		Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową - odpływ zlewozmywaka, kabiny umywalki	m		
d.3		8.0	m	8.000	
				RAZEM	8.000
30		Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową	szt.		
d.3		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31		Montaż trójnika kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową. włączenie w istniejącej instalacji	szt.		
d.3		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Marszałkowska 27 m 3 pustostan

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32 d.3		Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.3		Wykonanie podejścia dopływowego w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 15 mm z zaworem odcinającym do WC	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.3		Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, o śr. zewnętrznej 20 mm. Zlewozmywak, kabina prysznicowa, umywalka	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
35 d.3		Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego poziomego o śr. 100 mm	msc.		
	1		msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.3		Montaż baterii umywalkowej, zlewozmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
37 d.3		Montaż baterii natryskowej	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.3		Montaż kabiny prysznicowej z brodzikiem	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.3		Włączenie odcinka rury zasilającej lokal śr. 20-25 mm PP do instalacji wody w pion	msc.		
	1		msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.3		Zawory przełotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41 d.3		Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
	22		m	22.000	
				RAZEM	22.000
42 d.3		Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)	m		
	22		m	22.000	
				RAZEM	22.000
43 d.3		Przebiecie i zamurowanie przejść instalacji przez strop, ścianę	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
44 d.3		Montaż podgrzewacza elektrycznego wody ciepłej o poj. 50 dm3	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
45 d.3		Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych z usunięciem ewentualnych wycieków. Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	m		
	1		prób.		1.000
	22		m	22.000	
				RAZEM	22.000
4 d.4		Roboty branży elektrycznej			
46 d.4		Montaż skrzynki licznikowej 3 faz wraz z wyposażeniem i wkładkami Yeti	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
47 d.4		Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy 28mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 5x4mm2 Dyd	m		
	13		m	13.000	
				RAZEM	13.000
48 d.4		Montaż tablicy modułowej nt RN-1x12	szt		

Starszy Inspektor
Nadzoru Robót Budowlanych
Józef Gawrylik
nr upr. bud. St 107/84

mgr inż. Andrzej Wierzbicki
Inspektor nadzoru robót budowlanych
ul. bud. LUB/0021/OWOS/03

Leszek Firlowski
upr. bud. st. 938/82 / MAZ/HE/6513/03
upr. SEP „D” nr D.241/184/01, D. nry 1241/184/14