

WYKAZ ROBÓT 04.11.2021r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Wawerska 8</i>	<i>Modernizacja instalacji elektrycznej</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>14 dni</i>	<i>8 listopada 2021r. (poniedziałek do godziny 12⁰⁰)</i>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.


p.o. Dyrektora
Barbara Kozłowski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Montaż opraw oświetleniowych LED 20W 5400K 2200V dług. 3mb 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
2		Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych LED 18W 220V 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Montaż tablicy modułowej RN 2x12 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Wymiana tablic licznikowych na cegle 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Montaż wyłącznika nadmiarowego 1P 10-20A B 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6		Montaż wyłącznika różnicowego 4k 25A 30mA 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Montaż wyłącznika nadmiarowego S303 25A 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Wypusty wykonywane przewodami YDY 3x1,5 mm ² w budynku magazynowym na wyłącznik w listwie montażowej 3	wyp. wyp.	3.000	
				RAZEM	3.000
9		Wypusty wykonywane przewodami YDY 3x2,5mm ² w magazynie meblowym na gniazdo wtykowe 10A i 10A/ 16A w listwie montażowej 1	wyp. wyp.	1.000	
				RAZEM	1.000
10		Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy 20 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 4x2,5mm ² YDY 56	m m	56.000	
				RAZEM	56.000
11		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 1	prób. prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
12		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 4	pomiar pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000
13		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2	pomiar pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
14		Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000

Leszek P. W. K. S. J.
upr. bud. 9327/17/1019 E/17/17/1019
upr. SER.D/17/17/1019 E/17/17/1019