

WYKAZ ROBÓT 15.11.2021r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienia</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Br. Czecha 19A</i>	<i>Przyłączenie kotła elektrycznego</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>14 dni</i>	<i>18 listopada 2021r. (czwartek do godziny 14<sup>00</sup>)</i>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

  
P.A. Dyrektora  
Bartłomieja Kozłowski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Roboty branży sanitarnej</b>			
1		Demontaż i rozebranie kotła o powierzchni ogrzewalnej do 6.5 m2.	kpl.		
d.1		Współczynnik 0,5	kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
2		Naczynia zbiorcze systemu C.O. z grupa bezpieczeństwa o poj. do 2.0 m3	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Montaż elektrycznego kotła, podgrzewania wody z włączeniem do istn. instalacji C.O.- piec dostarczony przez najemcę	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20-25 mm	szt.		
d.1		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5		Dopasowanie połączeń instalacji z kotłem	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Ręczne napełnienie instalacji c.o. oczyszczenie przewodów powrotnych c.o. z osadu i kamienia	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000