


WYKAZ ROBÓT 31.03.2022r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
Mazowiecka 11	<i>Roboty budowlane</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>14 dni</i>	<i>5 kwietnia 2022r. (wtorek do godziny 12⁰⁰)</i>
Majowa 7 lok. 2	<i>Roboty elektryczne/roboty hydrauliczne</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>14 dni</i>	<i>5 kwietnia 2022r. (wtorek do godziny 12⁰⁰)</i>
Fredry 5 lok. 2	<i>Roboty budowlane/roboty hydrauliczne</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>14 dni</i>	<i>5 kwietnia 2022r. (wtorek do godziny 12⁰⁰)</i>

p.o. Dyrektora

 Bartłomiej Kozłowski

WYKAZ ROBÓT 31.03.2022r.

<i>Świderska 6</i>	<i>Roboty budowlane/roboty hydrauliczne</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>14 dni</i>	<i>5 kwietnia 2022r. (wtorek do godziny 12⁰⁰)</i>
--------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	---------------	-------------------------------------------------------------------

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

Oferty w **zакlejonej kopercie** należy składać w sekretariacie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku, ul. Wawerska 8, 05-400 Otwock (osobiście lub droga pocztowa). Rozpatrywaniu będą podlegały oferty, które wpłyną na w/w adresy do dnia 5 kwietnia 2022 r. do godz. 12.00. Oferta złożone po upływie terminu składania nie będzie rozpatrywana przez Zamawiającego.

p.o. Dyrektora
Bartłomiej Kozłowski


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT POMIESZCZENIA WC OGÓLNE					
1	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach i suficie pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 1.0*0.88+3.07*3.22+0.83*0.70	m ² m ²	11.346	
				RAZEM	11.346
2	KNR 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m ² w jednym miejscu 1.00*0.88	miejsc miejsc	0.880	
				RAZEM	0.880
3	KNR 4-01 0712-10	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na suficie na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 1 m ² w 1 miejscu) 1.00*0.88	m ² m ²	0.880	
				RAZEM	0.880
4	KNR 4-01 0712-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 5 m ² w 1 miejscu) 3.07*3.22+0.83*0.70	m ² m ²	10.466	
				RAZEM	10.466
5	KNR-W 2- 02 1505-03	gruntowanie tynków wewnętrznych unigruntem z dodatkiem 15 % farby emulsyjnej - sufity 0.88	m ² m ²	0.880	
				RAZEM	0.880
6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 0.88	m ² m ²	0.880	
				RAZEM	0.880
7	KNR-W 2- 02 1505-04	gruntowanie tynków wewnętrznych unigruntem z dodatkiem 5 % farby emulsyjnej - ściany 10.466	m ² m ²	10.466	
				RAZEM	10.466
8	KNR-W 2- 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków ścian 10.466	m ² m ²	10.466	
				RAZEM	10.466
9	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m ² wsp. 2.75 0.60*2.5* 2.75	m ² m ²	4.125	
				RAZEM	4.125
10	KNR 4-01 1111-01	Rozszklenie naświetla drzwiowego o ramach drewnianych 0.20*0.50*3	m ² m ²	0.300	
				RAZEM	0.300
11	KNR 2-02 1401-05	Szklenie naświetla drzwi - powierzchnia szyby do 0.5 m ² 0.20*0.50*3	m ² m ²	0.300	
				RAZEM	0.300
12	KNR 4-01 0919-19	Umocowanie gątek drzwiowych przykręcanych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex 0.88	m ² m ²	0.880	
				RAZEM	0.880
14	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.40	m ³ m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
15	KNR 4-01 0108-10	J.w. - za każdy następny 1 km Krotność = 15 0.40	m ³ m ³	0.400	
				RAZEM	0.400

INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
[Signature]
Zdzisław Szostek
nr upr. St-9/89

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty sanitarne			
1		Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Wymiana podejścia dopływowego do płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym metalowym	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
d.1		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
5		Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1		2,5	m	2,500	
				RAZEM	2,500
6		Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty branży sanitarnej			
1		Demontaż rurociągu stalowego o śr. 20 mm	m		
d.1		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
2		Demontaż i rozebranie kotła	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
4		Włączenie starej instalacji c.o. do nowej instalacji	szt.		
d.1	analogia	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
5		Naczynia zbiorcze systemu C.O. z grupa bezpieczeństwa o poj. do 2.0 m3	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Montaż elektrycznego kotła, podgrzewania wody z włączeniem do istn. instalacji C.O.- piec dostarczony przez najemcę	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20-25 mm	szt.		
d.1		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8		Dopasowanie połączeń instalacji z kotłem	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Ręczne napełnienie instalacji c.o. oczyszczenie przewodów powrotnych c.o. z osadu i kamienia	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10		Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.- wlot o kanału spalinowego	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11		Przebicie otworów w ścianach	szt.		
d.1		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
12		Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.	szt.		
d.1		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana skrzynki licznikowej nt z PCV licz. 3 faz 220/380V wraz wyposażeniem oraz wkładkami Yetii	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy 37 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 4xAxSY 16mm ²	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
3		Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy 25 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 5x 6 m ² DYd	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
4		Montaż tablicy bezpiecznikowej modułowej RN 1x12	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Montaż wyłącznika różnicowego 4k 25A 30mA	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Montaż wyłącznika nadmiarowego 1P 10-20A B	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7		Montaż wyłącznika nadmiarowego 3b 20A C	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Montaż sygnalizacji modułowej 3b 220V	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
		1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
10		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		3	pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
11		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
12		Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
13		Przygotowanie instalacji oraz dokumentacji do PGE Otwock celem licznikowania	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000


 Leszek Gajda
 upr. bud. 038200001 E.113513/03
 upr. SEP D1717/10/19 E.1717/10/19

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
NAPRAWA SCHODÓW DO BUDYNKU					
1		Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej (podest, stopnie i policzki) 15.47	m ² m ²	15.470	
				RAZEM	15.470
2		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 15.470	m ² m ²	15.470	
				RAZEM	15.470
3		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne podposadzkowe poziome i pionowe. 15.470	m ² m ²	15.470	
				RAZEM	15.470
4		Okładziny schodów (podest, podstopnie, policzki i cokół (płytki gres antypoślizgowe 0.33x0,33 cm odporn. na ścieranie PEI 4 układanych na zaprawie klejowej (1.56*1.81)+(0.15*1.56*14)+(0.33*1.56*14)+(2.5*0.20*2)	m ² m ²	14.307	
				RAZEM	14.307
5		Okładziny stopnic (gres antypoślizgowy płytki o zakończeniach ryflowanych z noskiem 0.33x0,33 cm odporn. na ścieranie PEI 4 układanych na zaprawie klejowej 0.33*0.33*80	m ² m ²	8.712	
				RAZEM	8.712
6		Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 2.20*1.0+(2.60*0.90*2)	m ² m ²	6.880	
				RAZEM	6.880
7		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
8		J.w. lecz na każdy następny 1 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROBOTY BUDOWLANE					
1	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłogi z desek w pom, WC 0.95*0.77	m ² m ²	0.732	
				RAZEM	0.732
2	KNR-W 2- 02 1121-02	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm wraz z oblistwowaniem 0.95*0.77	m ² m ²	0.732	
				RAZEM	0.732
3	KNR-W 2- 02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 0.95*0.77	m ² m ²	0.732	
				RAZEM	0.732
4	KNR 0-14 2010-01	Uzupełnienie ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych lub drewnianych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101 z wygłuszeniem wełna mineralną 1.70*0.95	m ² m ²	1.615	
				RAZEM	1.615
5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w okienku z uzupełnieniem i ociepleniem reszty przestrzeni w ościeżach. 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie istniejącego skrzydeła drzwiowego do pom.WC 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 0.95*0.75	m ² m ²	0.713	
				RAZEM	0.713
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.44*1.70)+(1.3*15)	m ² m ²	25.348	
				RAZEM	25.348
9	KNR 4-01 1206-03	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 2.75*1.45	m ² m ²	3.988	
				RAZEM	3.988
10	KNR 9-09 0301-01	Ocieplenie wełna mineralną gr 20 cm stropu od spodu pod pom. WC, na konstrukcji drewnianej z łat 50/30, umocowanej bezpośrednio do stropu - z obiciem płytą OSB 0.95*0.77	m ² m ²	0.732	
				RAZEM	0.732
11	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie materiałów i odpadów z rozbioru samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.60	m ³ m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
12	KNR 4-01 0108-10	J.w. lecz - za każdy następny 1 km Krotność = 15 0.60	m ³ m ³	0.600	
				RAZEM	0.600

INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Andrzej Szostak
11 upr. St-9/89

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty sanitarne			
1	KNR-W 4- d.1 02 0229-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr.100 mm - na ścianach budynku 2,9	m m	2,900	
				RAZEM	2,900
2	KNR-W 4- d.1 02 0232-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 4- d.1 02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR-W 4- d.1 02 0203-03	Wstawienie trapeza przejściowego PVC /żeliwo o śr. 100 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 2- d.1 15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 3,2	m m	3,200	
				RAZEM	3,200
6	KNR 2-15 d.1 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'. 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

M. W. S. S. S.