

WYKAZ ROBÓT 12.05.2022r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
Zamenhofa 21	<i>Roboty dekararskie</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>14 dni</i>	<i>17 maja 2022r. (wtorek do godziny 12⁰⁰)</i>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

Oferty w **zакlejonej kopercie** należy składać w sekretariacie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku, ul. Wawerska 8, 05-400 Otwock (osobiście lub droga pocztowa). Rozpatrywaniu będą podlegały oferty, które wpłyną na w/w adresy do dnia 16 maja 2022 r. do godz. 12.00. Oferta złożone po upływie terminu składania nie będzie rozpatrywana przez Zamawiającego.

p.o. Dyrektora
Bartłomiej Kozłowski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROBOTY DEKARSKIE					
1		Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m 4	kol. kol.	4.000	
				RAZEM	4.000
2		Zastawy zabezpieczające na dachu 26	m m	26.000	
				RAZEM	26.000
3		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 12.0	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
4		Uzupełnienie rynien dachowych półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej oraz oczyszczenie i przemaalowanie wszystkich rynajz farbą typu (low-cyn) wsp. do R 1,15 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
5		Uszczelnienie obróbek kominiarskich 3.10*3	m m	9.300	
				RAZEM	9.300
6		Likwidacja puchli pokrycie dachów papą termozgrzewalną gr 5,2 mm SBS 20st g. jednowarstwowo (6.0*5.0*4)+(7.0*5.0)+(6.0*1.5*2)+(6.0*2.15)+(2.5*2.5*2)	m ² m ²	198.400	
				RAZEM	198.400
7		Wymiana wiatrówek z blachy ocynkowanej (10+8.5+10+28+24)*0.18	m ² m ²	14.490	
				RAZEM	14.490
8		Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu - ławy kominiarskiej na istniejących wspornikach 9.90	m m	9.900	
				RAZEM	9.900
9		Oczyszczenie pozostałych rynien i rur spustowych, wyregulowanie spadków i mocowań rynien oraz drobne naprawy rynien 44.50-12	m m	32.500	
				RAZEM	32.500
10		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:2,3,4,5,6,7,8)			
11		Wywiezienie materiałów z rozbiorki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.80	m ³ m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
12		J.w. lecz - za każdy następny 1 km Krotność = 10 0.80	m ³ m ³	0.800	
				RAZEM	0.800