

Przedmiar Górna 19 m6 Czyszczenie , naprawa rynien, naprawa pokrycia przy oknach dachowych nad lokalem nr6

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty branży budowlanej			
1		Czyszczenie regulacja i naprawa rynien i rur spustowych przez zamocowanie , sprawdzenie i polutowanie pęknięć / w szczególności nad oknem lokalu nr 6	m		
d.1		61.5+8.0	m	69.500	
				RAZEM	69.500
2		Obróbki dachowe przy oknach połaciowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej /okna w dachu nad lok nr 6	mb ob-wodu		
d.1		2.2*4	mb ob-wodu	8.800	
				RAZEM	8.800
3		Uszczelnienie doszczelniaczem dekarским wysokoelastycznym , - przy oknach dachowych nad lokalem nr6	m		
d.1		2.20*4	m	8.800	
				RAZEM	8.800

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Turystyczna 18 m 3 Naprawa pokrycia dachowego nad loknr3DRUK.ATH

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty branży budowlanej			
1		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną pokrycie papą wierzchniego krycia SBS 5.2/ w szczególności na styku z ścianą	m ²		
d.1		5.00*3.5	m ²	17.500	
				RAZEM	17.50
2		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1		5.00*0.25	m ²	1.250	
				RAZEM	1.25
3		Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy z cynku o szerokości do 25 cm	m ²		
d.1		5.00*0.25	m ²	1.250	
				RAZEM	1.25
4		Czyszczenie regulacja i naprawa rynien przez zamocowanie , sprawdzenie i polutowanie pęknięć	m		
d.1		2.5	m	2.500	