

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana desek dachu z desek o grubości 25 mm na styk 2.00*1.00	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia 2.00*7.00	m ² m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
3		Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o średnicy 12 cm 3.50	m m	3.500	
				RAZEM	3.500
4		Czyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 83.00	m m	83.000	
				RAZEM	83.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Samorządowa 10 pochwyty do piwnicy

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Pochwyty na wspornikach z rury kwasoodpornej śr.40mm 2.50+2.20	m m	4.700	
				RAZEM	4.700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty budowlane			
1		Rozbiórka pieca przenośnego z wywiezieniem na wysypisko śmieci i opłatą środowiskową	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Zakup, dostawa i montaż drzwiczek wycierowych w ścianach z cegieł z	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Montaż pieca przenośnego pokojowego kaflowego, cztery rzędy kafli o mocy do 8kW i powierzchni grzejnej ponad 30m2 z rurą zapieczową z czarnej blachy i klapką	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Zagłoby 12 m 3 i 4 naprawa pokrycia dachowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia (6.00*8.00)*2	m ² m ²	 96.000	
				RAZEM	96.000
2		Oczyszczenie oraz naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 6.00	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Zaciszna 32 oczyszczenie rynien i przebudowa rury spustowej przy lok nr 4

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie połaci dachowej z kolek i liści z drzew oraz drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu (6.00*1.50)*4	m ² m ²	 36.000	
				RAZEM	36.000
2		Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 72.00	m m	 72.000	
				RAZEM	72.000
3		Naprawa rur spustowych okrągłych - przez zdjęcie, wymianę uchwytów do rur i zawieszenie tak by odległość rury od ściany elewacji budynku wynosiła minimum 4 cm 7.50	m m	 7.500	
				RAZEM	7.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont wjazdu dachowego z uzupełnieniem obróbek blacharskich, zawiasów, łańcuszka - ogranicznika i pokrycia wjazdu z uzupełnieniem elementów drewnianych.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - grubości 5,2	m ²		
		6.00*6.00	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty budowlane			
1		Rozbiórka pieca przenośnego z wywiezieniem na wysypisko śmieci i opłatą środowiskową	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Przemuirowanie przewodów kominowych - zamuirowanie otworów	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Zakup, dostawa i montaż drzwiczek wycierowych w ścianach z cegieł z	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Montaż pieca przenośnego pokojowego kaflowego, trzy rzędy kafli o mocy do 8kW i powierzchni grzejnej do 30m2 z rurą zapieczową z czarnej blachy i klapką	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Mickiewicza 23 m 5 przestawienie pieca kaflowego stalopalnego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przestawienie pieców licowanych kafłami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objęt. do 1.0 m3 (0.50*0.70*1.75)	m ³		
		0.50*0.70*1.75	m ³	0.613	
				RAZEM	0.613

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Gliniecka 11 m 1 i 7 wymiana skorodowanych rynien dachowych oraz oczyszczenie pozostałych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 2.00+9.00+3.50+5.00+3.50	m m	23.000	
				RAZEM	23.000
2		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 2.00+9.00+3.50+5.00+3.50	m m	23.000	
				RAZEM	23.000
3		Czyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 65-23	m m	42.000	
				RAZEM	42.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Reymonta 30 m 7 wymiana skorodowanych 2 szt rur spustowych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 6.00+5.00	m m	11.000	
				RAZEM	11.000
2		Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 6.00+5.00	m m	11.000	
				RAZEM	11.000
3		Czyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 42	m m	42.000	
				RAZEM	42.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Marszałkowska 27 remont schodów betonowych zewnętrznych i montaż balustrady

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Uzupełnienie brakujących stopni schodowych betonowych zewnętrznych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Okladziny schodów masa lastryko - stopnie bez profilu zmywane 1.90*2.00	m ² m ²	3.800	
				RAZEM	3.800
3		Balustrady schodowe z rury czarnej śr 38 mm osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg z pomalowaniem 1.90	m m	1.900	
				RAZEM	1.900

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Kościuszki 5 remont schodów betonowych zewnętrznych i montaż balustrady

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Skucie podestu betonowego na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm. 1.40*0.46	m ² m ²	 0.644	
				RAZEM	0.644
2		Okładziny schodów masa lastryko - stopnie bez profilu zmywane (0.46+0.12+0.30+0.12+0.30+0.12)*(0.30+1.70+0.12+0.30+0.12)	m ² m ²	 3.607	
				RAZEM	3.607
3		Balustrady (pochwyty) schodowe z rury czarnej śr 38 mm osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg z pomalowaniem 1.60	m m	 1.600	
				RAZEM	1.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Zakup, dosrawa i montaż kolcy odstraszające dzikie ptaki 8.00	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
2		Zakup, dostawa i obsadzenie kratki wentylacyjnych metalowych w ścianach elewacji budynku 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Podgórska 19 remont schodów żelbetowych zewnętrznych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Uzupełnienie zbrojonych policzek i podciągów schodów żelbetowych zewnętrznych. (3.40+7.60)*0.50*0.20	m ³ m ³	 1.100	
				RAZEM	1.100
2		Okładziny schodów masa lastryko - stopnie bez profilu zmywane (0.43*1.00)*13+(1.80*0.60)	m ² m ²	 6.670	
				RAZEM	6.670