

WYKAZ ROBÓT

Adres	Przedmiot zamówienia	Termin realizacji liczony od daty wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Mickiewicza 23/1	Przygotowanie do zasiedlenia lok. nr 1	10 dni	20 listopada 2017r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	d.1	Rozbiórka trzonów licowanych kafłami	m ³		
		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km			
		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - do 25 km			
		Opłata środowiskowa			
		0.850	m ³	0.850	
				RAZEM	0.850
2		Roboty remontowe branży budowlanej			
2	d.2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na na ścianach	m ²		
		3.00	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
3	d.2	Uzupełnienie i uszczelnienie ścian drewnianych w miejscach po zlikwidowanych otworach drzwiowych oraz rozebranie obramowań	m ²		
		1.890	m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
4	d.2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby i kawsowaniem zacieków na stropach. (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie emulsyjne - powierzchnie poziome Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Wyłożenie podłogi płytą OSB z wypoziomowaniem Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
		20.072	m ²	20.072	
				RAZEM	20.072
5	d.2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby i kawsowaniem zacieków na ścianach (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie emulsyjne - powierzchnie pionowe Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		51.577	m ²	51.577	
				RAZEM	51.577
6	d.2	Wyjęcie i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - skrzydło "80"	m ²		
		1.890	m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
7	d.2	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m ² - okno powinno być wyposażone w nawiązanie okienne, wodoszczelność 8A, nośność urządzeń zabezpieczających 350N, przenikliwość ciepła Uw W/m ² K - 1,49, przepuszczalność powietrza 4 w kolorze elewacji budynku.	m ²		
		1.980	m ²	1.980	
				RAZEM	1.980
8	d.2	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - parapet zewnętrzny	m ²		
		0.165	m ²	0.165	
				RAZEM	0.165
9	d.2	Posadzki - listwy przyścienne	m		
		18.120	m	18.120	
				RAZEM	18.120
10	d.2	Montaż pieca kaflowego przenośnego kaflowy (cztery warstwy kafli) o mocy ponad 8kW z opinią kominiarską o prawidłowości podłączenia pieców.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	d.2	Remont drzwi do komórki gospodarczej z obiciem blachą ocynkowaną	m ²		
		1.680	m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
3		Roboty branży sanitarnej			
12	d.3	Demontaż zlewozmywaka żeliwnego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	d.3	Demontaż grzejnika z rur żebrowych o dług. 2.0 m	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	d.3	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych. podejścia grzejnika z zakorkowaniem przy pionie. 3	m m	RAZEM 3.000	1.000
15	d.3	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	3.000
16	d.3	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm 0.8	m m	RAZEM 0.800	1.000
17	d.3	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr. 50-80 mm 1	msc. msc.	RAZEM 1.000	0.800
18	d.3	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 1.0	m m	RAZEM 1.000	1.000
19	d.3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	RAZEM 1.000	1.000
20	d.3	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce wraz z szafką 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
21	d.3	Montaż syfonów zlewowych 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
22	d.3	Zawory przelotowe sieci wodociagowych o śr.nom. 20 mm 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
23	d.3	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm. 0.8	m m	RAZEM 0.800	1.000
24	d.3	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm z ruchoma wylewką 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	0.800
25	d.3	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm płuczka ustępowa i bateria zlewozmywaka 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
4		Roboty branży elektrycznej		RAZEM	1.000
26	d.4	Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy 22 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi typ. DYd 3x4mm ² 7	m m	RAZEM 7.000	7.000
27	d.4	Montaż tablicy bezp. modułowej RN 1x12 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
28	d.4	Montaż wyłącznika różnicowego 2k 25A 30mA 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
29	d.4	Montaż wyłącznika nadmiarowego 1P 10-20A B 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	1.000
30	d.4	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na przełącznikpodłoże betonowe 1	wyp. wyp.	RAZEM 1.000	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	d.4	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi typ YDYp 3x2,5mm ² w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w listwie montażowej	wyp.		
		3	wyp.	3.000	
				RAZEM	1.000
32	d.4	Dostawa kuchenki elektrycznej 2 palnikowej 220V ZGM	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
33	d.4	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
		1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	d.4	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		3	pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
35	d.4	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		3	pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
36	d.4	Przygotowanie instalację elektryczną do PGE Otwock celem dokania licznikowania	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Pozycja dla przyszłego najemcy remontującego lokal we własnym zakresie			
37	d.5	Prace remontowe przygotowujące lokal do zasiedlenia należy wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia poświadczone oświadczeniem, że lokal nadaje się do zasiedlenia a urządzenia grzewcze (piece i kuchnie) oraz instalacji wod - kan. są sprawne technicznie i nie stanowią zagrożenia budynkowi i jego mieszkańcom i nadają się do eksploatacji.	0		
		0	0	0.000	
				RAZEM	0.000