

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49 d.4		Przekazanie do PGE Otwock instalację elektryczną celem zaizolowania	szt	RAZEM	1.000
		1	szt	1.000	
5 50 d.5		Odbudowa komórki gospodarczej i roboty zewnętrzne		RAZEM	1.000
		Rozebranie istniejącej komórki gospodarczej i	m ²		
		47.015	m ²	47.015	
51 d.5		Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	RAZEM	47.015
		Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - do 25 km	m ³		
		Opiata środowiskowa	m ³	7.052	
		7.052			
52 d.5		Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami	m ²	RAZEM	7.052
		6.00	m ²	6.000	
53 d.5		Wykonanie posadzki betonowej dozbrojonej włuknem szklanym grubości 15 cm - ręczne układanie betonu	m ³	RAZEM	6.000
		0.900	m ³	0.900	
54 d.5		Odbudowa komórki gospodarczej o wymiarach 2.00x1.50 konstrukcji drewnianej ustawionych szeregowo ze wspólnymi ścianami działowymi, deski i krokwie inpregnowane, kryta papą termozgrzewalną dwukrotnie z pasem okapowym z blachy ocynkowanej, drzwi wejściowe 80x200 zamykane na zamek lub kłódkę i ponumerowane. Części drewniane odizolowane od betonu.	szt	RAZEM	0.900
		1	szt	1.000	
55 d.5		Uzupełnienie brakujących stopni schodowych	szt.	RAZEM	1.000
		3	szt.	3.000	
56 d.5		Okladziny schodów masa lastryko - stopnie bez profilu zmywane	m ²	RAZEM	3.000
		4.62	m ²	4.620	
57 d.5		Poręcz schodowa z rury czarnej śr 32 malowana na budowie zakończona słupkiem zabetonowanym w gruncie	m	RAZEM	4.620
		1.70	m	1.700	
58 d.5		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m ²	RAZEM	1.700
		1.495	m ²	1.495	
6 59 d.6		Pozycja dla przyszłego najemcy remontującego lokal we własnym zakresie		RAZEM	1.495
		Prace remontowe przygotowujące lokal do zasiedlenia należy wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia poświadczone oświadczeniem, że lokal nadaje się do zasiedlenia a urządzenia grzewcze (piece i kuchnie) oraz instalacji wod - kan. są sprawne technicznie i nie stanowią zagrożenia budynkowi i jego mieszkańcom i nadają się do eksploatacji.	0		
		0		0.000	
				RAZEM	0.000

Starszy Inspektor
Nadzoru Robót Budowlanych
Józef Gawrylik
nr upr. bud. St-107/84

mgr inż. Andrzej Marek Miszczak
Inspektor nadzoru robót sanitarnych
upr. bud. LUB/0021/OWOS/03

Leszek Fijański
upr. bud. st. 938/88, nr 02/6513/03
jpr.SEP „D” nr D/45/184/14, „E” nr 1241/184/14

PRZEKAZANO DO GSA
04.09.2017