

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
30	d.5	Montaż wyłącznika nadmiarowego 1P 10-20A B	szt.	RAZEM	1.000
		2	szt.	2.000	
31	d.5	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x1,5mm2 w budynkach mieszkalnych na przełącznikw listwie montażowej	wyp.	RAZEM	2.000
		1	wyp.	1.000	
32	d.5	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x2,5mm2 w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z listwie montażowej	wyp.	RAZEM	1.000
		3	wyp.	3.000	
33	d.5	Dostawa kuchenki elektr. dwupalnikowej 220V dostwa ZGM	szt	RAZEM	3.000
		1	szt	1.000	
34	d.5	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.	RAZEM	1.000
		1	prób.	1.000	
35	d.5	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar	RAZEM	1.000
		3	pomiar	3.000	
36	d.5	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	RAZEM	3.000
		3	pomiar	3.000	
37	d.5	Przygotowanie instalacji elektrycznej do PGE Otwock celem licznikowania	szt	RAZEM	3.000
		1	szt	1.000	
6	38	Pozycja dla przyszłego najemcy remontującego lokal we własnym zakresie		RAZEM	1.000
d.6		Prace remontowe przygotowujące lokal do zasiedlenia należy wykonać pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia poświadczone oświadczeniem, że lokal nadaje się do zasiedlenia a urządzenia grzewcze (piece, kuchnie) oraz instalacje wod-kan są sprawne technicznie i nie stwarzają zagrożenia budynkowi i jego mieszkańcom i nadają się do eksploatacji.	0		
		0		0.000	
				RAZEM	0.000

Starszy Inspektor
Nadzoru Robót Budowlanych

Józef Gawrylik
nr upr. bud. St-107/84

mgr inż. Andrzej Marek Miszczak
Inspektor nadzoru robót sanitarnych
upr. bud. LUB/0021/OWOS/03

Leszek Firlik
upr. bud. St-107/84/1E/8513/03