

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32 d.4		Montaż wyłącznika różnicowego 2K 25A 30mA	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.4		Montaż wyłącznika nadmiarowego 1P 10-20A B	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
34 d.4		Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYP 3x1,5mm2 w budynkach mieszkalnych na przełącznik w listwie montażowej	wyp.		
	1		wyp.	1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.4		Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYP 3x2,5mm2 w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w2 listwie montażowej	wyp.		
	3		wyp.	3.000	
				RAZEM	3.000
36 d.4		Dostawa kuchenki elektrycznej dwupalnikowej 220V dostawa ZGM	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.4		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
	3		pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
38 d.4		Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
	3		pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
39 d.4		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
	1		prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.4		Przygotowanie do PGE Otwock instalacji elektrycznej do licznikowania	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5 41 d.5		Pozycja dla przyszłego najemcy remontującego lokal we własnym zakresie Prace remontowe przygotowujące lokal do zasiedlenia należy wykonać pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia poświadczone oświadczeniem, że lokal nadaje się do zasiedlenia a urządzenia grzewcze (piece, kuchnie) oraz instalacje wod-kan są sprawne technicznie i nie stwarzają zagrożenia budynkowi i jego mieszkańcom i nadają się do eksploatacji.	0		
	0		0	0.000	
				RAZEM	0.000

Starszy Inspektor
Nadzoru Robót Budowlanych
Józef Gawrylik
nr upr. bud. B/109/04

mgr inż. Andrzej Marek Miszczak
Inspektor nadzoru robót sanitarnych
upr. bud. LUB/0021/OWOS/03

Leszek Firliński
upr. bud. st. 925/08/MAZKE/6513/03
upr. SEP „D” nr 241/104/14