

## OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Reymonta 55 m 6 pustostan

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Roboty branży budowlanej</b>			
1		Sprzątnięcie lokalu po najemcy z wywiezieniem na wysypisko śmieci i opłatą środowiskową	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2		Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
d.1		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3		Wymiana klamek z szyldami	szt.		
d.1		Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.	1.000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4		Przebudowa podłączenia do kanału dymowego z dolnego na podłączenie górne rurą czarną zapieczoną z klapką pieca licowanego kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) z opinią kominarską o prawidłowym podłączeniu pieca do kanału dymowego.	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie emulsyjne- powierzchnie poziome			
		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	15.274	
		15.274		<b>RAZEM</b>	<b>15.274</b>
6		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m <sup>2</sup>		
d.1		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie emulsyjne - powierzchnie pionowe			
		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	54.825	
		54.825		<b>RAZEM</b>	<b>54.825</b>
7		Oczyszczenie i umycie oraz wypastowanie wykładziny PCV podłogowej	m <sup>2</sup>		
d.1		15.274	m <sup>2</sup>	15.274	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.274</b>
2		<b>Roboty branży sanitarnej</b>			
8		Naprawa i mycie zlewozmywaka stalowego z szafką i syfonem oraz bateii ruchomej z wylewką.	szt.		
d.2		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3		<b>Roboty branży elektrycznej</b>			
9		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.3		2	pomiar	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10		Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
d.3		2	pomiar	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
d.3		1	prób.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12		Przygotowanie do PGE Otwóck instalacji elektrycznej celem licznikowania	szt		
d.3		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13		Dostarczenie kuchenki elektrycznej dwupalnikowej 230V przez ZGM	szt		
d.3		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4		<b>Pozycja dla przyszłego najemcy remontującego lokal we własnym zakresie</b>			