


KOMORA WODOMIERZOWA SKALA 1:25

RZUT POZIOMY



WYPOSAŻENIE KOMORY WODOMIERZOWEJ		
Nr	Nazwa elementu	J.m. Ilość
1	Wodomierz MeiWin Sensus sprężony DN 50	szt 1
2	Zasuwa kołnierzowa żeliwna długa DN 80 mm; Kółko ręczne	szt 2
3	Stupki z betonu klasy C16/20	szt 3
4	Zawór antyskażeniowy kołnierzowy DN 80 mm typ EA	szt 1
5	Filtr siatkowy DN 80 mm	szt 1
6	Kołnierz specjalny DN 80 mm dla rur PE DN 90 System 2000	szt 1
7	Zwężka dwukołnierzowa DN 80/50	szt 2
8	Kołnierz z gwintem wewnętrznym DN 80/2"	szt 2
9	Łuk 90° kołnierzowy DN 80	szt 1
10	Króciec dwukołnierzowy DN 80 L=200mm	szt 1
11	Trójnik kołnierzowy DN 80 nr	szt 1
16	Króciec dwukołnierzowy DN 50 L=300mm	szt 1
17	Łącznik kompresyjny DN 50 mm L=180mm	szt 1
18	Zawór grzybkowy skośny G 2"	szt 4
19	Zawór antyskażeniowy typ EA z przylączkami gwintowanymi G 2"	szt 1
20	Wodomierz objętościowy suchobieżny DN 40	szt 1
21	Konsola do mocowania wodomierza dla wodomierza DN 32, długość konsoli L=380 mm	szt 1
22	Nypel wkrętny równoprzełotowy G 2"	szt 3
23	Złączka rurowa ISO dn 63/2" z żeliwa sferoidalnego	szt 2

INWESTOR		Miasto Otwock ul Armii Krajowej 5 04-500 Otwock
NAZWA INWESTYCJI:		Rewitalizacja parku miejskiego w Otwocku
ADRES INWESTYCJI:		Otwock przy ul. Piłsudskiego, ul. Filipowicza, ul. Andrielego i ul. Poniatowskiego Dz o nr ewid.: 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 18, 8/1, odręb 139, 2/4, odręb 143 - Otwock.
FAZA:		PRZYLĄCZA WOD-KAN WRAZ ZEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI
TYTUŁ RYSUNKU:		ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WRAZ Z PRZYLĄCZAMI KOMORA WODOMIERZOWA - RZUT
SKALA:	1:25	NUMER RYSUNKU: 10S
DATA:	06.2016	
PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Chlepa upr nr.: PDK/0233/PWOS/14	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Eia Jarebikowska upr nr.: LUB/0170/PWOS/05	
OPRACOWAŁA:	mgr inż. Sylwia Chlepa	