

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|----------|---|----------------|--------------|---------------|
| 1 | | Roboty rozbiórkowe | | | |
| 1 | | Sprzątnięcie lokalu i balkonów przynależnych do lokalu z rzeczy pozosta- wionych po najemcy | kpl | | |
| d.1 | | 1 | kpl | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2 | | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | | | |
| d.1 | | 17.986 | m ² | | |
| | | | m ² | 17.986 | |
| | | | | RAZEM | 17.986 |
| 3 | | Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km | m ³ | | |
| d.1 | | Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - do 25 km | | | |
| | | Oprodniskowalata | | | |
| | | 0.45 | m ³ | 0.450 | |
| | | | | RAZEM | 0.450 |
| 2 | | Roboty branży budowlanej | | | |
| 4 | | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow.do 1.50 m² , wodoszczelności 8A, nośności urządzeń zabezpieczających 350N, przenikliwość ciepła Uw W/m²K - 1,49, przepuszczalność powietrza 4, w kolorze od strony elewacji biały. wyposa- żone w nawietrzki okienne. | m ² | | |
| d.2 | | 1.44 | m ² | 1.440 | |
| | | | | RAZEM | 1.440 |
| 5 | | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow.ponad 1.50 m² , wodoszczelności 8A, nośności urządzeń zabezpieczających 350N, przenikliwość ciepła Uw W/m²K - 1,49, przepuszczalność powietrza 4, w kolorze od strony elewacji biały. wyposa- żone w nawietrzki okienne. | m ² | | |
| d.2 | | 5.12 | m ² | 5.120 | |
| | | | | RAZEM | 5.120 |
| 6 | | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow.do 1.00 m² , wodoszczelności 8A, nośności urzą- dzeń zabezpieczających 350N, przenikliwość ciepła Uw W/m²K - 1,49, przepuszczalność powietrza 4, w kolorze od strony elewacji biały. wyposa- żone w nawietrzki okienne. | m ² | | |
| d.2 | | 1.76 | m ² | 1.760 | |
| | | | | RAZEM | 1.760 |
| 7 | | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow.ponad 3.00 m² , wodoszczelności 8A, nośności urządzeń zabezpieczających 350N, przenikliwość ciepła Uw W/m²K - 1,49, przepuszczalność powietrza 4, w kolorze od strony elewacji biały. wyposa- żone w nawietrzki okienne. | m ² | | |
| d.2 | | 3.344 | m ² | 3.344 | |
| | | | | RAZEM | 3.344 |
| 8 | | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow.do 1.00 m² , wodoszczelności 8A, nośności urzą- dzeń zabezpieczających 350N, przenikliwość ciepła Uw W/m²K - 1,49, przepuszczalność powietrza 4, w kolorze od strony elewacji biały. wyposa- żone w nawietrzki okienne. | m ² | | |
| d.2 | | 0.960 | m ² | 0.960 | |
| | | | | RAZEM | 0.960 |
| 9 | | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow.ponad 1.00 m² , wodoszczelności 8A, nośności urządzeń zabezpieczających 350N, przenikliwość ciepła Uw W/m²K - 1,49, przepuszczalność powietrza 4, w kolorze od strony elewacji biały. wyposa- żone w nawietrzki okienne. | m ² | | |
| d.2 | | 1.12 | m ² | 1.120 | |
| | | | | RAZEM | 1.120 |
| 10 | | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocyn- kowanej - parapety zewnętrzne | m ² | | |
| d.2 | | 1.848 | m ² | 1.848 | |
| | | | | RAZEM | 1.848 |
| 11 | | Demontaż i montaż drzwi balkonowych z naswietlmem PCV z zakupem i do- stawą w kolorze białym | m ² | | |
| d.2 | | 5.972 | m ² | 5.972 | |
| | | | | RAZEM | 5.972 |
| 12 | | Uzupełnienie i uszczelnienie ścian drewnianych w miejscach po zlikwido- wanych otworach drzwiowych oraz rozebranie obramowań | m ² | | |
| d.2 | | 1.89 | m ² | 1.890 | |
| | | | | RAZEM | 1.890 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------|----------|--|----------------------------------|--------------|----------------|
| 13 d.2 | | Wyjęcie i wstawienie nowych drzwi płycinowych wewnątrz lokalowych oszklonych - drzwi do łazienki wyposażone w kratkę nawiewną 10.71 | m ² m ² | 10.710 | |
| | | | | RAZEM | 10.710 |
| 14 d.2 | | Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3 | szt. szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 15 d.2 | | Zakup dostawa i montaż kratki nawiewnej w skrzydle drzwiowym "W.C" 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 16 d.2 | | Przebudowa pieca kaflowego z grzania akumulacyjnego na opał stały z pozytywną opinią kominiarską o prawidłowym podłączeniu pieca. 2 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 17 d.2 | | Przestawienie trzonów kuchennych o 2 ścianach licowanych kafłami kwadratowymi znormalizowanymi z pozytywną opinią kominiarską o prawidłowym podłączeniu kuchni 1.675 | m ³ m ³ | 1.675 | |
| | | | | RAZEM | 1.675 |
| 18 d.2 | | Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach. Wewnętrzne gładzie gipsowe na ścianach (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie emulsyjne - powierzchnie pionowe Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian 25.808 | m ² m ² | 25.808 | |
| | | | | RAZEM | 25.808 |
| 19 d.2 | | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby i kasowaniem zacieków oraz przebarwień powłoki malarskiej. (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie emulsyjne - powierzchnie pionowe Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 70.86 | m ² m ² | 70.860 | |
| | | | | RAZEM | 70.860 |
| 20 d.2 | | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian z poszpachlowaniem nierówności (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie emulsyjne - powierzchnie pionowe Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 281.517 | m ² m ² | 281.517 | |
| | | | | RAZEM | 281.517 |
| 21 d.2 | | Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni do 0.5 m ² - dotyczy naświetla w.c. 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 22 d.2 | | Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i szaf wnekowych 8 | szt. szt. | 8.000 | |
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 23 d.2 | | Wymiana zamków wpuszczanych łazienkowych 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 24 d.2 | | Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych wkowych. drzwiach szaf wnekowych. 6 | szt. szt. | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 25 d.2 | | Malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szaf wnekowych z półkami 30.731 | m ² m ² | 30.731 | |
| | | | | RAZEM | 30.731 |
| 26 d.2 | | Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych 52.114 | m ² m ² | 52.114 | |
| | | | | RAZEM | 52.114 |
| 27 d.2 | | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 17.986 | m ² m ² | 17.986 | |
| | | | | RAZEM | 17.986 |
| 28 d.2 | | Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone | m | | |