

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
46	d.3	Montaż podgrzewacza elektrycznego wody ciepłej o poj. 50 dm ³	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	d.3	Próba szczelności instalacji wodociagowych w budynkach mieszkalnych z usunięciem ewentualnych wycieków.	m		
		Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	prób.		1.000
	1				
	18		m	18.000	
				RAZEM	18.000
4		Roboty branży elektrycznej			
48	d.4	Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy 22 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 5x4mm ² Dyd	m		
	15		m	15.000	
				RAZEM	15.000
49	d.4	Wymiana tablic licznikowych na cegle	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	d.4	Montaż tablicy bezp. modułowej RN 1x12	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	d.4	Montaż wyłącznika różnicowowego 2k 25A 30mA	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	d.4	Montaż wyłącznika nadmiarowego 1P 10-20 B	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
53	d.4	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x1,5mm ² w budynkach mieszkalnych na wyłącznik w listwie montażowej	wyp.		
	7		wyp.	7.000	
				RAZEM	7.000
54	d.4	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x1,5mm ² w budynkach mieszkalnych na przełącznik w listwie montażowej	wyp.		
	2		wyp.	2.000	
				RAZEM	2.000
55	d.4	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x2,5mm ² w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w listwie montażowej	wyp.		
	10		wyp.	10.000	
				RAZEM	10.000
56	d.4	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
	3		pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
57	d.4	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
	1		pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
58	d.4	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
	1		prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
59	d.4	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
	10		pomiar	10.000	
				RAZEM	10.000
60	d.4	Przygotowanie do PGE Otwock instalację elektryczną do licznikowania	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Pozycja dla przyszłego najemcy remontującego lokal we własnym zakresie			