

**WYKAZ ROBÓT**

<b>Adres</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>Termin realizacji liczony od daty wprowadzenia na budowę</b>	<b>Termin składania ofert</b>
<b>Przygody 12</b>	Uzupełnienie łąw kominiarskich i podłogi ślepej na strychu budynku	10 dni	29 stycznia 2019 r.
<b>Żeromskiego 36</b>	Wymiana łąw kominiarskich	10 dni	29 stycznia 2019 r.
<b>Zielona 7/11 A</b>	Naprawa komina ponad dachem obsługującego lokal nr 1	10 dni	29 stycznia 2019 r.
<b>Szczygła 4</b>	Uzupełnienie tynku na ścianach kominowych na strychu budynku	10 dni	29 stycznia 2019 r.
<b>Słoneczna 15</b>	Uzupełnienie tynku na ścianach kominowych na strychu budynku	10 dni	29 stycznia 2019 r.

## OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Przygody 12 ławy kominiarskie i podłoga na strychu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich 8.00	m m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
2		Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych 5.00*5	m m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
3		Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestruganych o grubości 25 mm 5.00*5.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana poziomych ław kominiarskich 9.00	m m	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
2		Wymiana pochyłych ław kominiarskich 2.00*2	m m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>

## OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Zielona 7111 A naprawa kominu ponad dachem nr 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1		Rozebranie kominów ponad dachem	m <sup>3</sup>		
d.1		0.50*0.50*1.20	m <sup>3</sup>	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
<b>2</b>		<b>Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku</b>	m <sup>2</sup>		
d.1		[(0.50+0.50)*2]*0.50	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km</b>	m <sup>3</sup>		
d.1		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km do 15km			
		Opłata środowiskowa			
		0.30	m <sup>3</sup>	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
<b>2</b>		<b>Remont kominów ponad dachem</b>			
4		Wykonanie kominów z cegieł klinkierowych pełnych ponad dachem.	m <sup>3</sup>		
d.2		0.30	m <sup>3</sup>	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
<b>5</b>		<b>Czapki betonowe kominów o średniej grubości 7 cm</b>	m <sup>2</sup>		
d.2		(0.64*0.65)	m <sup>2</sup>	0.416	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.416</b>
<b>6</b>		<b>Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną gr,52 - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia</b>	m <sup>2</sup>		
d.2		(7.00*2.00)*2	m <sup>2</sup>	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Szczygła 4 uzupełnienie tynku na ścianach kominu na strychu budynku

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciagnionej na ścianach kominowych na strychu budynku (0.50+0.50)*2*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
2		Uzupełnienie tynku na ścianach kominowych na strychu budynku 3.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Słoneczna 15 uzupełnienie tynku na ścianach kominów na strychu budynku

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciężonej na ścianach kominowych na strychu budynku (0.50+0.50)*2*2.50+(0.80+0.50)*2*2.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.500</b>
2		Uzupełnienie tynku na ścianach kominowych na strychu budynku (0.50+0.50)*2*2.50+(0.80+0.50)*2*2.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.500</b>