

WYKAZ ROBÓT

Adres	Przedmiot zamówienia	Termin realizacji liczony od daty wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Norwida 8 A	Naprawa komina ponad dachem obsługujący lokal nr 1	10 dni	4 lutego 2019r
Szwolazerów 7	Odizolowanie elementów drewnianych więźby dachowej od ścian komina na strychu budynku	10 dni	4 lutego 2019r

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1		Rozebranie kominów ponad dachem	m ³		
d.1		0.50*0.50*1.80	m ³	0.450	
				RAZEM	0.450
2		Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1		[(0.50+0.50)*2]*0.50	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km do 15km			
		Opłata środowiskowa			
		0.45	m ³	0.450	
				RAZEM	0.450
2		Remont kominów ponad dachem			
4		Wykonanie kominów z cegieł klinkierowych pełnych ponad dachem.	m ³		
d.2		0.45	m ³	0.450	
				RAZEM	0.450
5		Czapki betonowe kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
d.2		(0.64*0.65)	m ²	0.416	
				RAZEM	0.416
6		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną gr,52 - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m ²		
d.2		(6.00*3.00)*2	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Szwolęzerów 7 odizolowanie elementów drewnianych od ścian komina

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wykucie bruzd w ścianach komina z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (1.00+0.50)*2	m		
			m	3.000	
				RAZEM	3.000
2		Odizolowanie blachą ocynkowaną elementów konstrukcyjnych więźby dachowej drewnianych dotykających do ścian komina na strychu budynku. (1.00+0.50)*2*1.20	m ²		
			m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
3		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągniętej na ścianach komina na strychu budynku (1.00+0.50)*2*1.00	m ²		
			m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
4		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu (1.00+0.50)*2*1.00	m ²		
			m ²	3.000	
				RAZEM	3.000