

WYKAZ ROBÓT

Adres	Przedmiot zamówienia	Termin realizacji liczony od daty wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Górna 19	Wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych stanowiących wejście na klatkę schodową.	10 dni	8 lutego 2019r
Szkolna 6	Uzupełnienie tynków na ścianach komina pod schodami klatki schodowej	10 dni	8 lutego 2019r
Majowa 26	Naprawa kominów ponad dachem nr 3,4,5	10 dni	8 lutego 2019r

Górna 19 wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych na klatkę schodową

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wyjęcie i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych stanowiących wejście na klatkę schodową z obrobieniem ościeży - skrzydło powinno mieć szerokość 90cm 1.20*2.10	m ²		
			m ²	2.520	
				RAZEM	2.520

Szkolna 6 uzupełnienie tynku na ścianie kominowej pod schodami

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach komina pod schodami klatki schodowej. 3.00*2.00	m ²		
			m ²	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach kominów ponad dachem nr 3,4,5 (0.50+0.80)*6*1.30	m ²		
			m ²	10.140	
				RAZEM	10.140
2		Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym (0.50+0.80)*6*1.30	m ²		
			m ²	10.140	
				RAZEM	10.140
3		Malowanie farbami emulsyjnymi ścian kominów ponad dachem - tynki gładkie (0.50+0.80)*6*1.30	m ²		
			m ²	10.140	
				RAZEM	10.140
4		Wykonanie czapek kominów ponad dachem o średniej grubości 7 cm (0.64*0.94)*3	m ²		
			m ²	1.805	
				RAZEM	1.805
5		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia (3.00*5.00)*4+(3.00*4.00)*2	m ²		
			m ²	84.000	
				RAZEM	84.000