

## WYKAZ ROBÓT

Adres	Przedmiot zamówienia	Termin realizacji liczony od daty wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Kościuszki 20	Wymiana łąw kominiarskich	10 dni	19 luty 2019 r.
Teklińska 7	Naprawa komina ponad dachem nr 2	10 dni	19 luty 2019 r.
Mochneckiego 6	Uzupełnienie tynku na ścianach kominów na strychu budynku	10 dni	19 luty 2019 r.
Kościuszki 30	Uzupełnienie tynku na ścianach kominów na strychu budynku	10 dni	19 luty 2019 r.
Mickiewicza 20	Uzupełnienie tynku na ścianach kominów na strychu budynku	10 dni	19 luty 2019 r.
Ujejskiego 12	Uzupełnienie tynku na ścianach kominów na strychu budynku	10 dni	19 luty 2019 r.
Westerplatte 6	Uzupełnienie tynku na ścianach kominów na strychu budynku	10 dni	19 luty 2019 r.
Marszałkowska 27	Przestawienie pieca kaflowego stałopalnego w lokalu nr 15	10 dni	19 luty 2019 r.
Majowa 76	Uzupełnienie tynku na ścianach kominów na strychu budynku	10 dni	19 luty 2019 r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich 18.50+(1.50)*2	m m	21.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.500</b>
2		Uzupełnienie pochyłych ław kominiarskich 3.00*2	m m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach komina ponad dachem - dotyczy komina nr 2 w załączeniu rysunek Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym Malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - komina ponad dachem (1.60+0.50)*2*0.70	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          2.940	
2		Betonowa czapka komina nr 2 ponad dachem o średniej grubości 7 cm (1.74*0.64)	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>2.940</b>
3		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pokrycie czapek betonowych kominó (1.60+0.50)*2*0.35	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          1.114	
4		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 3.88*6.00	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          1.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.470</b>
				23.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.280</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA  
Mochneckiego 6 uzupełnienie tynku na kominach na strychu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Uzupełnienie tynków wewnętrznych na ścianach kominów na strychu w budynku z odizolowaniem elementów drewnianych styku ścian komina [(0.50+1.85)*6]*1.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.100</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA  
 Kościuszki 30 uzupełnienie tynku na kominach na strychu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Uzupełnienie tynków wewnętrznych na ścianach kominów na strychu w budynku z odizolowaniem elementów drewnianych styku ścian komina $[(0.50+1.23)*4]*1.00+[(0.50+0.50)*2]*1.00$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.920</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA  
Mickiewicza 20 uzupełnienie tynku na ścianach kominowych na strychu budynku

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastach [(1.20+0.50)*2+(0.50+0.50)*8]*1.60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.240</b>
2	KNR-W 4-01 0714-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach kominowych na strychu budynku [(1.20+0.50)*2+(0.50+0.50)*8]*1.60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.240</b>



OPIS ROBÓT DO WYKONANIA  
Ujejskiego 12 uzupełnienie tynku na ścianach kominowych na strychu budynku

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastach $[(0.50+0.50)*4+(0.50+0.80)*6]*1.20$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.160	
2		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach kominowych na strychu budynku 14.160	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>14.160</b>
			m <sup>2</sup>	14.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.160</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA  
 Westerpatte 6 uzupełnienie tynku na ścianach kominowych na strychu budynku

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastach $[(0.80+0.50)*2]*1.20$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.120	
2		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach kominowych na strychu budynku 3.12	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>3.120</b>
			m <sup>2</sup>	3.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.120</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objętości do 1.0 m <sup>3</sup> 0.5*0.8*1.90	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.760</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA  
Majowa 76 uzupełnienie tynku na ścianach kominowych na strychu budynku

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilas- trach [(0.80+0.50)*2]*2.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>
2		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach kominowych na strychu budynku 5.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>