

**WYKAZ ROBÓT**

| <b>Adres</b>         | <b>Przedmiot zamówienia</b>                               | <b>Termin realizacji<br/>liczony od daty<br/>wprowadzenia na<br/>budowę</b> | <b>Termin składania ofert</b> |
|----------------------|---|---|-------------------------------|
| <b>Norwida 8 A</b>   | Przestawienie pieca kaflowego stałocielnego w lokalu nr 1 | 10 dni  | 26 luty 2019 r.               |
| <b>Zaciszna 10 A</b> | Wymiana okna w lokalu nr 33                               | 10 dni  | 26 luty 2019 r.               |
| <b>Kilińskiego 5</b> | Naprawa kominów ponad dachem                              | 10 dni  | 26 luty 2019 r.               |
| <b>Górna 19</b>      | Wymiana drzwi wejściowych do lokalu nr 6                  | 10 dni  | 26 luty 2019 r.               |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem        |
|-----|----------|--|----------------|--------------|--------------|
| 1   |          | Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi)<br>przy objętości do 1.0 m <sup>3</sup><br>0.5*0.8*1.90 | m <sup>3</sup> |              |              |
|     |          |  | m <sup>3</sup> | 0.760        |              |
|     |          |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.760</b> |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz       | Razem        |
|-----|----------|---|----------------|--------------|--------------|
| 1   |          | Wymiana okna w pokoju małym zespolonego na okno rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.00 m <sup>2</sup> , wod szczelności 8A, nośności urządzeń zabezpieczających 350N, przenikliwość ciepła Uw W/m <sup>2</sup> K - 1,49, przepuszczalność powietrza 4, w kolorze od strony elewacji białym z wykonaniem obróbek ościeży wewnętrznych i zewnętrznych.<br>1.49*1.45 | m <sup>2</sup> |              |              |
|     |          |   | m <sup>2</sup> | 2.161        |              |
|     |          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.161</b> |
| 2   |          | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - parapet zewnętrzny<br>1.49*0.25  | m <sup>2</sup> |              |              |
|     |          |   | m <sup>2</sup> | 0.373        |              |
|     |          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.373</b> |

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA  
Kilińskiego 5 naprawa komina nr 1 ponad dachem

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|-----|----------|--|----------------|--------------|---------------|
| 1   |          | Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciagnionej na ścianach komina ponad dachem nr 1<br>(0.50+1.20)*2*1.30    | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |          |  | m <sup>2</sup> | 4.420        |               |
|     |          |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.420</b>  |
| 2   |          | Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym<br>4.42                  | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |          |  | m <sup>2</sup> | 4.420        |               |
|     |          |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.420</b>  |
| 3   |          | Malowanie farbami emulsyjnymi ścian kominów ponad dachem - tynki gładkie<br>4.42                             | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |          |  | m <sup>2</sup> | 4.420        |               |
|     |          |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.420</b>  |
| 4   |          | Wykonanie czapek kominów ponad dachem o średniej grubości 7 cm<br>(0.64*1.44)                                | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |          |  | m <sup>2</sup> | 0.922        |               |
|     |          |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.922</b>  |
| 5   |          | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia<br>(3.00*4.00) | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |          |  | m <sup>2</sup> | 12.000       |               |
|     |          |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>12.000</b> |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz       | Razem        |
|-----|----------|---|----------------|--------------|--------------|
| 1   |          | Wyjęcie i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych stanowiących wejście do lokalu z obrobieniem ościeży.<br>0.80*2.10 | m <sup>2</sup> |              |              |
|     |          |   | m <sup>2</sup> | 1.680        |              |
|     |          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.680</b> |