

**WYKAZ ROBÓT**

<b>Adres</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>Termin realizacji liczony od daty wprowadzenia na budowę</b>	<b>Termin składania ofert</b>
<b>Krótką 5</b>	Wymiana 2 szt. okien i drzwi wejściowych w lokalu nr 2	10 dni	26 luty 2019 r.
<b>Zaciszna 10 A</b>	Wymiana 2 szt. okien w lokalu nr 2	10 dni	26 luty 2019 r.
<b>Wierzbowa 9</b>	Naprawa kominów ponad dachem	10 dni	26 luty 2019 r.
<b>Mickiewicza 25</b>	Naprawa komina ponad dachem	10 dni	26 luty 2019 r.
<b>Zaciszna 24</b>	Naprawa komina ponad dachem	10 dni	26 luty 2019 r.

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA  
Zaciszna 24 naprawa komina ponad dachem nr 7 i wymiana łąw kominiarskich

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1		Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2		Rozebranie kominów ponad dachem	m <sup>3</sup>		
d.1		0.50*0.90*1.30	m <sup>3</sup>	0.585	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.585</b>
3		Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1		[(0.50+0.90)*2]*0.50	m <sup>2</sup>	1.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.400</b>
4		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km do 15km			
		Opłata środowiskowa			
		0.585	m <sup>3</sup>	0.585	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.585</b>
2		<b>Remont kominów ponad dachem</b>			
5		Wykonanie kominów z cegieł klinkierowych pełnych ponad dachem.	m <sup>3</sup>		
d.2		0.585	m <sup>3</sup>	0.585	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.585</b>
6		Czapki betonowe kominów o średniej grubości 7 cm	m <sup>2</sup>		
d.2		(0.64*1.05)*2	m <sup>2</sup>	1.344	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.344</b>
7		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
d.2		(0.90+0.50)*2*0.45	m <sup>2</sup>	1.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.260</b>
8		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną gr,52 - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m <sup>2</sup>		
d.2		(3.00*8.00)	m <sup>2</sup>	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
9		Wymiana poziomych łąw kominiarskich	m		
d.2		6	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA  
Mickiewicza 25 naprawa kominia ponad dachem nr 1 i czapki betonowej kominia nr 4

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	d.1	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	d.1	Rozebranie kominów ponad dachem	m <sup>3</sup>		
		0.50*0.90*1.20	m <sup>3</sup>	0.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.540</b>
3	d.1	Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		[(0.50+0.90)*2]*0.50	m <sup>2</sup>	1.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.400</b>
4	d.1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km do 15km Opłata środowiskowa 0.54	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.540</b>
2		<b>Remont kominów ponad dachem</b>			
5	d.2	Wykonanie kominów z cegieł klinkierowych pełnych ponad dachem.	m <sup>3</sup>		
		0.54	m <sup>3</sup>	0.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.540</b>
6	d.2	Czapki betonowe kominów o średniej grubości 7 cm	m <sup>2</sup>		
		(0.64*1.05)*2	m <sup>2</sup>	1.344	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.344</b>
7	d.2	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej (0.50+0.90)*2*0.45	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.260</b>
8	d.2	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną gr,52 - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia (6.00*6.00)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciagnionej na ścianach komina ponad dachem nr 1 (0.50+1.20)*2*1.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.400</b>
2		Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym 3.40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.400</b>
3		Malowanie farbami emulsyjnymi ścian kominów ponad dachem - tynki gładkie 3.40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.400</b>
4		Wykonanie czapek kominów ponad dachem o średniej grubości 7 cm (0.64*1.34)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.858	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.858</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA  
Krótka 5 m 2 wymiana 2 szt okien w kuchni i pokoju i drzwi wejściowych do lokalu KST

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana okien skrzynkowych w pomieszczeniu kuchni i pokoju na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow.ponad 2.00 m <sup>2</sup> , wodoszczelności 8A, nośności urządzeń zabezpieczających 350N, przenikliwość ciepła Uw W/m <sup>2</sup> K - 1,49, przepuszczalność powietrza 4, w kolorze od strony elewacji biały. Okno powinno być wyposażone w nawietrzak okienny (1.25*1.80)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
2		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - parapet zewnętrzny (1.25*0.15)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.375	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.375</b>
3		Wyjęcie i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych stanowiących wejście do lokalu z obrobieniem ościeży. 0.80*2.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.680</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA  
Zaciszna 10 A m 2 wymiana 2 szt okien w pokoikach KST

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana okien zespolonych w pomieszczeniu pokoi na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow.ponad 2.00 m <sup>2</sup> , wodoszczelności 8A, nośności urządzeń zabezpieczających 350N, przenikliwość ciepła Uw W/m <sup>2</sup> K - 1,49, przepuszczalność powietrza 4, w kolorze od strony elewacji biały. Okno powinno być wyposażone w nawietrzak okienny (1.55*1.43)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.433	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.433</b>
2		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - parapet zewnętrzny (1.55*0.45)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.395	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.395</b>