

WYKAZ ROBÓT

Adres	Przedmiot zamówienia	Termin realizacji liczony od daty wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Zaciszna 28	Naprawa pokrycia dachowego nad ogólnodostępną łazienką oraz wymiana skorodowanych rynien	10 dni	28 luty 2019 r.
Wierzbowa 9	Naprawa pokrycia dachowego nad werandą lokalu nr 3	10 dni	28 luty 2019 r.
Piwna 13/15	Wymiana 2 szt. drzwiczek wycierowych w ścianach kominowych w pomieszczeniach piwnicy	10 dni	28 luty 2019 r.
Zaciszna 20	Uzupełnienie tynku na ścianach kominowych, oczyszczenie rynien dachowych, wymiana skorodowanych rynien dachowych	10 dni	28 luty 2019 r.

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Zaciszna 28 naprawa pokrycia dachowego nad łazienką ogólnodostępną i wymiana skorodowanych rynien dachowych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 32	m m	32.000	
				RAZEM	32.000
2		Oczyszczenie z błota osadowego z naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 42	m m	42.000	
				RAZEM	42.000
3		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 32	m m	32.000	
				RAZEM	32.000
4		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 5.00*7.00	m ² m ²	35.000	
				RAZEM	35.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Wierzbowa 9 m 3 naprawa pokrycia dachowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia (2.70*3.50)*2	m ²		
			m ²	18.900	
				RAZEM	18.900

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Piwna 13l15 wymiana 2 szt drzwiczek wycierowych w pomieszczeniu piwnicy komin nr 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana 2 szt drzwiczek wycierowych w ścianach komina nr 2 z cegieł w pomieszczeniu piwnicy	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Zaciszna 20 uzupełnie tynku na kominie w piwnicy i wymiana skorodowanych rynien i oczyszczenie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty wewnętrzne			
1	d.1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach kominowych nr 3 i 4 (2.50*2.20)*2	m ²		
			m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
2	d.1	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej w ścianach kominowych dla obsadzenia drzwiczek wycierowych 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	d.1	Obsadzenie drzwiczek wycierowych w ścianach z cegieł 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2		Roboty zewnętrzne na dachu			
4	d.2	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku - nad lokalem nr 6 Wymiana łączenia dachu - deski czołowe (z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien 3.90+3.90+5.45	m		
			m	13.250	
				RAZEM	13.250
5	d.2	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pas podrynnowy (3.90+3.90+5.45)*0.35	m ²		
			m ²	4.638	
				RAZEM	4.638
6	d.2	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pas nadrynnowy (3.90+3.90+5.45)*0.25	m ²		
			m ²	3.313	
				RAZEM	3.313
7	d.2	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	d.2	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż narożników 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	d.2	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	d.2	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 4.00*5.00	m ²		
			m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
11	d.2	Oczyszczenie z błota osadowego, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 76	m		
			m	76.000	
				RAZEM	76.000