

WYKAZ ROBÓT

Adres	Przedmiot zamówienia	Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Kochanowskiego 6/8	Naprawa komina nr 3 ponad dachem	10 dni	8 marca 2019r.
Orzeszkowej 8A	Naprawa kominów ponad dachem	10 dni	8 marca 2019r.
Gliniecka 9	Naprawa kominów ponad dachem nr 3	10 dni	8 marca 2019r.
Poniatowskiego 38	Naprawa kominów ponad dachem	10 dni	8 marca 2019r.
Piaskowa 5/7	Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien dachowych oraz wymiana skorodowanej rynny dachowej od str. frontu	10 dni	8 marca 2019r.
Wierchowa 14	Naprawa komina ponad dachem nr 1	10 dni	8 marca 2019r.
Wierchowa 15	Naprawa komina ponad dachem nr 7	10 dni	8 marca 2019r.
Gliniecka 8	Naprawa kominów ponad dachem	10 dni	8 marca 2019r.
Szpitalna 1	Naprawa kominów ponad dachem oraz wymiana skorodowanej rynny dachowej	10 dni	8 marca 2019r.
Cieszyńska 7	Przestawienie pieca kaflowego stałopalnego w lok. nr 5	10 dni	8 marca 2019r.

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Kochanowskiego 618 naprawa komina nr 3 ponad dachem

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach kominów ponad dachem (0.50+0.80)*2*1.20	m ²		
			m ²	3.120	
				RAZEM	3.120
2		Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym 3.12	m ²		
			m ²	3.120	
				RAZEM	3.120
3		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - kominów ponad dachem 3.12	m ²		
			m ²	3.120	
				RAZEM	3.120
4		Czapki betonowe kominów ponad dachem o średniej grubości 7 cm (0.64*0.94)	m ²		
			m ²	0.602	
				RAZEM	0.602
5		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia (4.50*3.00)*2	m ²		
			m ²	27.000	
				RAZEM	27.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Orzeszkowej 8 A naprawa kominów ponad dachem

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozebranie komina ponad dachem nr 2 0.50*0.50*1.00	m ³ m ³	0.250	
				RAZEM	0.250
2		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 0.25	m ³ m ³	0.250	
				RAZEM	0.250
3		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - do 25 km Krotność = 25 0.25	m ³ m ³	0.250	
				RAZEM	0.250
4		Opłata środowiskowa 0.25	m ³ m ³	0.250	
				RAZEM	0.250
5		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach kominw ponad dachem (0.50+0.50)*2*1.50	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
6		Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad da- chem spadzistym 3.00	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
7		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - komi- nów ponad dachem 3.00	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
8		Czapki betonowe kominów ponad dachem o średniej grubości 7 cm (0.64*0.64)	m ² m ²	0.410	
				RAZEM	0.410
9		Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 1.00*1.00	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
10		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocyn- kowanej 1.00*0.25	m ² m ²	0.250	
				RAZEM	0.250
11		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia (7.50*3.00)*2	m ² m ²	45.000	
				RAZEM	45.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach komina ponad dachem nr 1 (0.80 +0.60)*2*1.60	m ²		
			m ²	4.480	
				RAZEM	4.480
2		Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym 4.48	m ²		
			m ²	4.480	
				RAZEM	4.480
3		Malowanie farbami emulsyjnymi ścian kominów ponad dachem - tynki gładkie 4.48	m ²		
			m ²	4.480	
				RAZEM	4.480
4		Wykonanie czapek kominów ponad dachem o średniej grubości 7 cm (0.94*0.74)	m ²		
			m ²	0.696	
				RAZEM	0.696
5		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia (4.00*5.00)*2	m ²		
			m ²	40.000	
				RAZEM	40.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Poniatowskiego 38 naprawa kominów ponad dachem

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach kominu ponad dachem nr 1 (0.80 +0.50)*4*1.20	m ² m ²	6.240	
				RAZEM	6.240
2		Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym 6.24	m ² m ²	6.240	
				RAZEM	6.240
3		Malowanie farbami emulsyjnymi ścian kominów ponad dachem - tynki gładkie 6.24	m ² m ²	6.240	
				RAZEM	6.240
4		Wykonanie czapek kominów ponad dachem o średniej grubości 7 cm (0.94*0.64)*2	m ² m ²	1.203	
				RAZEM	1.203
5		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia (3.00*5.00)*2	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Piaskowa 517 wymiana skorodowanej rynny dachowej i oczyszczenie pozostałych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie z błota osadowego oraz z kolek i liści z drzewa z regulacją i naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 59	m m	59.000	
				RAZEM	59.000
2		Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
3		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
4		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - dotyczy wykonanie obróbek blacharskich rur kanalizacyjnych na elewacji budynku (2.00*1.00)*2	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Wierchowa 14 naprawa kominia ponad dachem nr 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1		Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Rozebranie kominów ponad dachem	m ³		
d.1		0.50*0.50*1.20	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
3		Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1		[(0.50+0.50)*2]*0.50	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km do 15km			
		Opłata środowiskowa 0.30	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
2		Remont kominów ponad dachem			
5		Wykonanie kominów z cegieł klinkierowych pełnych ponad dachem.	m ³		
d.2		0.300	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
6		Czapki betonowe kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
d.2		(0.64*0.65)	m ²	0.416	
				RAZEM	0.416
7		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
d.2		(0.50+0.50)*2*0.45	m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
8		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną gr,52 - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m ²		
d.2		(4.00*4.00)*2	m ²	32.000	
				RAZEM	32.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Wierchowa 15 naprawa kominą ponad dachem nr 7

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1		Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Rozebranie kominów ponad dachem	m ³		
d.1		0.50*0.50*1.80	m ³	0.450	
				RAZEM	0.450
3		Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1		[(0.50+0.50)*2]*0.50	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km do 15km			
		Opiata środowiskowa			
		0.45	m ³	0.450	
				RAZEM	0.450
2		Remont kominów ponad dachem			
5		Wykonanie kominów z cegieł klinkierowych pełnych ponad dachem.	m ³		
d.2		0.45	m ³	0.450	
				RAZEM	0.450
6		Czapki betonowe kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
d.2		(0.64*0.65)	m ²	0.416	
				RAZEM	0.416
7		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
d.2		(0.50+0.50)*2*0.45	m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
8		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną gr.52 - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m ²		
d.2		(4.00*8.00)	m ²	32.000	
				RAZEM	32.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Gliniecka 8 naprawa komina ponad dachem nr 2 i uzupełnienie tynku i czpek komi nr 3 i 4

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	d.1	Rozebranie kominów ponad dachem	m ³		
		0.50*0.80*1.50	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
2	d.1	Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		$[(0.50+0.80)*2]*0.350$	m ²	0.910	
				RAZEM	0.910
3	d.1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km do 15km			
		Opłata środowiskowa			
		0.60	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
2	d.2	Remont kominów ponad dachem			
4	d.2	Wykonanie kominów z cegieł klinkierowych pełnych ponad dachem.	m ³		
		0.60	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
5	d.2	Czapki betonowe kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
		$(0.64*0.95)*2+(0.65*0.65)$	m ²	1.639	
				RAZEM	1.639
6	d.2	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
		$(0.50+0.80)*2*0.45$	m ²	1.170	
				RAZEM	1.170
7	d.2	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach komina ponad dachem nr 3 i 4	m ²		
		$(0.650+0.65+0.65+0.80)*2*1.50$	m ²	8.250	
				RAZEM	8.250
8	d.2	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach 3 i 4 ponad dachem spadzistym	m ²		
		8.25	m ²	8.250	
				RAZEM	8.250
9	d.2	Malowanie farbami emulsyjnymi ścian kominów ponad dachem - tynki gładkie	m ²		
		8.25	m ²	8.250	
				RAZEM	8.250
10	d.2	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną gr.52 - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m ²		
		$(4.00*3.00)*3$	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Szpitalna 1 naprawa kominów ponad dachem

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozebranie komina ponad dachem nr 1 0.50*0.50*1.80	m ³ m ³	0.450	
				RAZEM	0.450
2		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.50*0.50*1.80	m ³ m ³	0.450	
				RAZEM	0.450
3		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - do 25 km Krotność = 25 0.50*0.50*1.80	m ³ m ³	0.450	
				RAZEM	0.450
4		Opiata środowiskowa 0.50*0.50*1.80	m ³ m ³	0.450	
				RAZEM	0.450
5		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach kominów ponad dachem (0.50+0.50)*4*2.20	m ² m ²	8.800	
				RAZEM	8.800
6		Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym (0.50+0.50)*4*2.20	m ² m ²	8.800	
				RAZEM	8.800
7		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - kominów ponad dachem (0.50+0.50)*4*2.20	m ² m ²	8.800	
				RAZEM	8.800
8		Czapki betonowe kominów ponad dachem o średniej grubości 7 cm (0.64*0.64)*2	m ² m ²	0.819	
				RAZEM	0.819
9		Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 1.00*1.00	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
10		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 1.00*0.25	m ² m ²	0.250	
				RAZEM	0.250
11		Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 8.00	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
12		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej 8.00	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
13		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia (3.50*3.00)*6	m ² m ²	63.000	
				RAZEM	63.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przestawienie pieców licowanych kafłami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objęt. do 1.0 m ³ 0.5*0.8*1.90	m ³		
			m ³	0.760	
				RAZEM	0.760