

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.2		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności z kasowaniem przebarwień - dotyczy ścian. (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie emulsyjne - powierzchnie pionowe Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 159.491	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	159.491	
				<b>RAZEM</b>	<b>159.491</b>
17 d.2		Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile 23.84	m		
			m	23.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.840</b>
18 d.2		(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z przygotowaniem podłoża pod paneli - dotyczy pokoju dużego 18.926	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.926	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.926</b>
19 d.2		Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5,0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm - dotyczy kuchni i wymianą 1 szt płytki w przedpokoju. 1.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20 d.2		Uzupełnienie cokołików o długości ponad 1 m z płytek terakotowych 10x10 cm w jednym rzędzie - dotyczy kuchni i przedpokoju 8	m		
			m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
21 d.2		Malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej. 15.785	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.785	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.785</b>
22 d.2		Mycie po robotach malarskich okien 8.180	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.180</b>
23 d.2		Mycie po robotach malarskich ścian glazury - dotyczy łazienki 7.304	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.304	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.304</b>
3		<b>Roboty sanitarne</b>			
24 d.3		Demontaż węzownicy w kuchni węglowej wraz z osprzętem i orurowaniem 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25 d.3		Demontaż pojemnościowego podgrzewacza wody 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26 d.3		Demontaż grzejnika członowego ilość elementów do 15 6	kpl.		
			kpl.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
27 d.3		Demontaż rurociągów instalacji c.o. o śr. do 20 mm 16+20	m		
			m	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
28 d.3		Demontaż baterii zlewozmywakowej, natryskowej 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
29 d.3		Mycie urządzeń sanitarnych: kabina prysznicowa z brodzikiem, ubikacja, umywalka z baterią 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30 d.3		Wymiana syfonu przy kabine prysznicowej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31 d.3		Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych wraz z szafką 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32 d.3		Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33 d.3		Montaż baterii zlewozmywakowej o śr. nominalnej 15 mm z ruchoma wy- lewką	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34 d.3		Montaż baterii natryskowej o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35 d.3		Wymiana zaworu do płuczki ustępowej z wężykiem elastycznym o śr. zewnętrznej 15 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36 d.3		Korkowanie podejść dopływowych i odpływowych - pralka	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
37 d.3		Wymiana zaworów w dolnopłuku ubikacji (napełniający i splukujący)	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
38 d.3		Montaż podgrzewacza elektrycznego wody ciepłej o poj. 50 dm3	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
39 d.3		Zawory przeletowe instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15-20 mm. odcinający lokal i przy podgrzewaczu	szt.		
	2		szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
40 d.3		Próba szczelności instalacji wodociagowych w budynkach mieszkalnych z usunięciem ewentualnych wycieków. Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	m		
	1		prób.		1.000
	16		m	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
4		<b>Roboty branży elektrycznej</b>			
41 d.4		Montaż skrzynki licznikowej 3 faz nt PCV wraz z wyposażeniem, i wkładki- mi Yetii1	szt		
	1		szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
42 d.4		Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurkowych o średnicy 37 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 5x4mm2 Dyd	m		
	14		m	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
43 d.4		Montaż tablicy modułowej RN 1x12	szt		
	1		szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
44 d.4		Montaż wyłącznika różnicowego 4K 25A 30mA	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
45 d.4		Montaż wyłączników nadmiarowych 1P 10-20A B	szt.		
	6		szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
46 d.4		Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x2,5mm2 w bu- dynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w listwie monta- żowej	wyp.		
	16		wyp.	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
47 d.4		Montaż pieca konwektorowego ściennego 3kW z termostatem typ CNS 200 220V	szt		
	1		szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
48 d.4		piec konwektorowy naścienny 2kW 220V z termostatem i regulacją CNS- 300	szt		
	2		szt	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
49		Montaż pieca akumulacyjnego Dimplex dynamiczny typ ETS 300/VFDi 30	szt		
d.4		3kW 220V			
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
50		Montaż kuchenki elektrycznej 4 palnikowej z piekarnikiem 220V Amica	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
51		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.4		1	pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
52		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.4		6	pomiar	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
53		Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
d.4		16	pomiar	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
54		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
d.4		1	prób.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
55		Przygotowanie instalacji elektrycznej do PGE Otwock celem licznikowania	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5		<b>Pozycja dla przyszłego najemcy remontującego lokal we własnym zakresie</b>			
56		Prace remontowe przygotowujące lokal do zasiedlenia należy wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia poświadczone oświadczeniem, że lokal nadaje się do zasiedlenia a urządzenia grzewcze (piece i kuchnie) oraz instalacji wod - kan. są sprawne technicznie i nie stanowią zagrożenia budynkowi i jego mieszkańcom i nadają się do eksploatacji.	0		
d.5		0	0	0.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>

Starszy Inspektor  
Nadzoru Robót Budowlanych

Józef Gawrylik  
nr upr. bud. St-107/04

mgr inż. Andrzej Marek Leszczak  
Inspektor nadzoru robót budowlanych  
upr. bud. St-106/0021/OWOS/03

Leszek Firlinski  
upr. bud. st. 938/00 WAZ/06513/03  
upr. SEP „D” nr DZ45184/14, L nr E/041/184/14