

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty branży budowlanej			
1		Sprzątnięcie lokalu i pomieszczenia piwnicy przynależnej do lokalu po najemcy z wywiezieniem na wysypisko śmieci i opłatą środowiskową	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - dotyczy sufitów (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod malowanie emulsyjne - powierzchnie poziome			
		Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	36.390	
		36.390		RAZEM	36.390
3		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - dotyczy ścian (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod malowanie emulsyjne - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1		Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian.	m ²	122.305	
		122.305		RAZEM	122.305
4		Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
d.1		13.120	m ²	13.120	
				RAZEM	13.120
5		Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
d.1		9.855	m ²	9.855	
				RAZEM	9.855
6		Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
d.1		36.39	m ²	36.390	
				RAZEM	36.390
2		Roboty branży sanitarnej i gazowej			
7		Mycie po robotach malarskich urządzeń sanitarnych t.j. miski klozetowej z naprawą deski, umywalki z postumentem, zlewozmywaka z szafką, wanny	szt.		
d.2		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8		Mycie i czyszczenie, regulacja kuchni gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem z kontrolą sprawności potwierdzoną protokołem dopuszczającym do stosowania	szt.		
d.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9		Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych wraz z pozytywną opinią szczelności	lokal.		
d.2	analogia	1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
10		Wykonanie opinii kominiarskiej kanałów spalinowych i wentylacji pomieszczeń	szt.		
d.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Roboty branży elektrycznej			
11		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
d.3		1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
12		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.3		6	pomiar	6.000	
				RAZEM	6.000
13		Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
d.3		11	pomiar	11.000	
				RAZEM	11.000
14		Przygotowanie instalację elektryczną do ZE Otwock celem licznikowania	szt		
d.3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Pozycja dla przyszłego najemcy remontującego lokal we własnym zakresie			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.4		Prace remontowe przygotowujące lokal do zasiedlenia należy wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia poświadczone oświadczeniem, że lokal nadaje się do zasiedlenia a urządzenia grzewcze (piece i kuchnie) oraz instalacji wod - kan. są sprawne technicznie i nie stanowią zagrożenia budynkowi i jego mieszkańcom i nadają się do eksploatacji.	0		
		0	0	0.000	
				RAZEM	0.000

Starszy Inspektor
Nadzoru Robót Budowlanych

Józef Gawrylik
nr upr. bud. St-127/84

Leszek Fiedziński
upr. bud. St. 938/88/1067/106513/03
upr. SEP „D” nr D/248/14/12 nr E/241/184/14