

Wykaz Robót

Adres	Przedmiot zamówienia	Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Poniatowskiego 23	Naprawa schodów zewnętrznych betonowych stanowiących wejście do lokalu nr 2	10 dni	17 maja 2019r.
Emilii Plater 4	Naprawa dachu nad lokalami nr 1 i 2 oraz naprawa komina ponad dachem.	10 dni	17 maja 2019r.
Moniuszki 18	Naprawa schodów betonowych, wymiana rynny wraz z oczyszczeniem z kolek i liści i błota osadowego	10 dni	17 maja 2019r.
Andriollego 45	Naprawa balkonów należących do lokalu nr 1 i 2 oraz oczyszczenie rynien z błota osadowego wraz z regulacją i naprawą.	10 dni	17 maja 2019r.
Świerkowa 16	Naprawa schodów zewnętrznych betonowych stanowiących wejście do lokalu nr 1	10 dni	17 maja 2019r.
Ujejskiego 16	Wymiana skorodowanej rynny dachowej od strony klatki schodowej wraz z naprawą pokrycia dachowego	10 dni	17 maja 2019r.

Ujejskiego 16	Wymiana podłogi z desek na balkonie oraz Wymiana okna w kuchni i drzwi balkonowych w lokalu nr 4.	40 dni	17 maja 2019r.
Kilińskiego 9	Naprawa pokrycia dachu nad lokalem nr 2 oraz komina ponad dachem z włazem dachowym.	10 dni	17 maja 2019r.
Zaciszna 10A	Wymiana okna w pokoju lokalu nr 32	40 dni	17 maja 2019r.
Teklińska 3	Naprawa pokrycia dachowego nad lokalem nr 1	10 dni	17 maja 2019r.
Warszawska 19/20	Naprawa pokrycia dachowego oraz wymiana ław kominiarskich	10 dni	17 maja 2019r.
Piłsudskiego 18	Zakup dostawa i montaż 1 sztuki drzwiczek wycierowych w lokalu nr 4 (komin)	10 dni	17 maja 2019r.
Słoneczna 15	Naprawa schodów zewnętrznych betonowych stanowiących wejście do budynku oraz wymiana rynny dachowej wraz z oczyszczeniem pozostałych	10 dni	17 maja 2019r.
Mazowiecka 11	Zmiana ogrzewania na elektryczne w lokalu nr 4	10 dni	17 maja 2019r.
Warszawska 51	Odnowienie korytarza	40 dni	17 maja 2019r.
Kilińskiego 30	Naprawa komina ponad dachem nr 2 i 4	10 dni	17 maja 2019r.
Reymonta 79	Uzupełnienie tynku na gzymsie ściany elewacji budynku	10 dni	17 maja 2019r.
Konopnickiej 9	Naprawa komina ponad dachem nr 1, 3, 5	10 dni	17 maja 2019r.

Piaskowa 5/7	Wymiana skorodowanej rynny dachowej oraz naprawa pokrycia dachowego	10 dni	17 maja 2019r.
Emilii Plater 6	Wymiana drzwiczek wycierowych w ścianie podstawy komina	10 dni	17 maja 2019r.
Niemcewicz 2 oraz Zacisza 24, 26, 28, 28A, 30, 30A, 30B	Wymiana podliczników	10 dni	17 maja 2019r.
Kościuszki 7	Oczyszczenie rynien dachowych i montaż kolców na ptaki	10 dni	17 maja 2019r.

Zatwierdziła:

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Poniatowskiego 23 m 2 naprawa schodów betonowych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przygotowanie powierzchni pod schodów betonowych zewnętrznych pod okładziny z lastryka z uzupełnieniem tynku i wyrównaniem ubytków i nierówności elementów betonowych. 5.00*2.90	m ²		
			m ²	14.500	
				RAZEM	14.500
2		Okładziny schodów masa lastryko grubości 20 mm - stopnie bez profilu zmywane 5.00*2.90	m ²		
			m ²	14.500	
				RAZEM	14.500

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Emilii Plater 4 naprawa dachu i komina nad lokalem nr 1 i 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągniętej na ścianach komina ponad dachem nr 1 Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym Malowanie farbami emulsyjnymi ścian kominów ponad dachem - tynki gładkie (0.80+0.50)*2*1.50	m ² m ²	 3.900	
				RAZEM	3.900
2		Wykonanie czapek kominów ponad dachem o średniej grubości 7 cm (0.94*0.64)	m ² m ²	 0.602	
				RAZEM	0.602
3		Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grubości 32 mm 3.00*3.50	m m	 10.500	
				RAZEM	10.500
4		Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk (4.00*3.50)+(2.00*3.50)	m ² m ²	 21.000	
				RAZEM	21.000
5		Wymiana łączenia dachu - deski okapowa Wymiana łączenia dachu - deski czołowa 8.00*2	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
6		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pas podrynnowe 8.00*0.35	m ² m ²	 2.800	
				RAZEM	2.800
7		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej pas nadrynnowy (8.00*0.25)	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
8		(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien 8	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
9		(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych (z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
10		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia (11.00*3.00)+(3.50*2.00)	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Moniuszki 18 naprawa schodów betonowych, wymiana rynny i oczyszczenie pozostałych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa spocznika z betonu monolitycznego (1.44*0.50*0.20)	m ³ m ³	0.144	
				RAZEM	0.144
2		Naprawa stopni schodowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Wymiana elementów podłóg z desek - progi 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Okładziny schodów masa lastryko grubości 20 mm - stopnie bez profilu zmywane 1.50*1.80	m ² m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
5		Naprawa narożnika ściany cokoła budynku z cegły na zaprawie cemento- wo-wapiennej 1.00*0.30*0.25	m ³ m ³	0.075	
				RAZEM	0.075
6		Oczyszczenie z błota osadowego, liści i kolek z drzew, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 65.00-2.80	m m	62.200	
				RAZEM	62.200
7		Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 2.80	m m	2.800	
				RAZEM	2.800

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Andriollego 45 naprawa balkonów lokali nr 1 i 2 oraz oczyszczenie rynien dachowych

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Zabezpieczenie podłóg folią 6.00*5.00	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
2		Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na strpach balkono lokali 4 i 5 o powierzchni odbicia do 5 m2 (3.00*1.00)*2	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
3		Skucie posadzki cemetowej podłogach balkonów 5 i 5 (3.00*1.00)*2	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
4		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 12.00*0.03	m ³ m ³	0.360	
				RAZEM	0.360
5		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - do 25 km Krotność = 24 12.00*0.03	m ³ m ³	0.360	
				RAZEM	0.360
6		Opłata środowiskowa 12.00*0.03	m ³ m ³	0.360	
				RAZEM	0.360
7		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm (3.00+1.00)*4*0.25	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
8		Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej papą termozgrzewalną - jednokrot- ne pokrycie papą wierzchniego krycia (3.00*1.00)*2	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
9		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro z dozbrojeniem włóknem szklanym - dotyczy balkonu lokali nr 4 i 5 (3.00*1.00)*2	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
10		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm (3.00*1.00)*2	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
11		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciagnionej na stropach płaskich balko- nowych. 7.68	m ² m ²	7.680	
				RAZEM	7.680
12		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły ceramicznych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - dotyczy balko- nów lokali nr 4 i 5 (3.20*1.20)*2	m ² m ²	7.680	
				RAZEM	7.680
13		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami hydroizolacyjnymi - powierzchnie poziome balkonów pod terakotę (3.00*1.00)*2	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
14		Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z terakoty mrozoodpornej 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną (3.00*1.00)*2	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
15		(z.IX) Wyprawy szlachetne akrylowe nakrapiane na gotowym podkładzie na małych powierzchniach do 5 m2 w jednym miejscu (3.20*1.20)*2	m ² m ²	7.680	
				RAZEM	7.680
16		Oczyszczenie z błota osadowego, kolek i liści z drzew, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 69.50	m m	69.500	
				RAZEM	69.500

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Świerkowa 16 m 1 naprawa schodów betonowych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa spocznika z betonu monolitycznego 2.35*1.05*0.15	m ³ m ³	0.370	
				RAZEM	0.370
2		Naprawa stopni schodowych 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3		Okładziny schodów masa lastryko grubości 20 mm - stopnie bez profilu zmywane 3.25*2.35	m ² m ²	7.638	
				RAZEM	7.638
4		Porecz schodowa z rury stalowej śr. 40 mm z pomalowaniem 2.80	m m	2.800	
				RAZEM	2.800

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Ujejskiego 16 wymiana skorodowanej rynny dachowej i naprawa pokrycia dachowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 13.00	m m	13.000	
				RAZEM	13.000
2		Wymiana łączenia dachu - deski czołowe 13.00	m m	13.000	
				RAZEM	13.000
3		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pas nadrynnowy 13.00*0.25	m ² m ²	3.250	
				RAZEM	3.250
4		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pas podrynnowy 13.00*0.35	m ² m ²	4.550	
				RAZEM	4.550
5		(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien 13.00	m m	13.000	
				RAZEM	13.000
6		(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7		(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 13.00*6.50	m ² m ²	84.500	
				RAZEM	84.500

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Ujejskiego 16 m 4 naprawa balkonu i wymiana okien

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 3.50*3.00	m ²		
			m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
2		Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm - dotyczy balkonu (tarasu) należącego do lokalu nr 4 Dwukrotne malowanie drewnochronem podłóg drewnianych 2.55*2.35	m ²		
			m ²	5.993	
				RAZEM	5.993
3		Wymiana okna w kuchni skrzynkowego na okno rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 1.00 m ² , wodoszczelności 8A, nośności urządzeń zabezpieczających 350N, przenikliwość ciepła Uw W/m ² K - 1,49, przepuszczalność powietrza 4, w kolorze od strony elewacji białym z wykonaniem obróbek ościeży wewnętrznych i zewnętrznych wyposażone w nawietrzak okenny. 1.15*0.96	m ²		
			m ²	1.104	
				RAZEM	1.104
4		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - parapety zewnętrzne 1.15*0.15	m ²		
			m ²	0.173	
				RAZEM	0.173
5		Zakup, dostawa i wymiana drzwi balkonowych drewnianych na PCV - z pokoju na balkon 0.80*2.10	m ²		
			m ²	1.680	
				RAZEM	1.680

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Konopnickiej 9 naprawa kominów nr 1,3,5 ponad dachem.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1		Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m	szt.		
d.1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Rozebranie kominów ponad dachem nr 1 i 3	m ³		
d.1		$(0.50*0.50*1.30)+(0.50+0.50)*1.80$	m ³	2.125	
				RAZEM	2.125
3		Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1		$[(0.50+0.50)*4]*0.50$	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
4		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km do 15km			
		Opłata środowiskowa			
		2.125	m ³	2.125	
				RAZEM	2.125
2		Remont kominów ponad dachem			
5		Wykonanie kominów z cegieł klinkierowych pełnych ponad dachem - dotyczy komina nr 1 3	m ³		
d.2		2.125	m ³	2.125	
				RAZEM	2.125
6		Czapki betonowe kominów o średniej grubości 7 cm - dotyczy komina nr 1, 2 5	m ²		
d.2		$(0.64*0.65)*2+(1.05*0.65)$	m ²	1.515	
				RAZEM	1.515
7		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - dotyczy komina 1 i 3	m ²		
d.2		$(0.50+0.50)*4*0.45$	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
8		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach komina ponad dachem - dotyczy komina nr 5	m ²		
d.2		Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z cegły komina ponad dachem - dotyczy komina nr 5			
		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - kominów ponad dachem			
		$(0.90+0.50)*2*1.30$	m ²	3.640	
				RAZEM	3.640
9		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną gr,52 - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m ²		
d.2		$(3.00*7.00)*3$	m ²	63.000	
				RAZEM	63.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Zaciszna 10 a m 32 wymiana okna w dużym pokoju

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana okna w pokoju dużym zespolonego na okno rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 3.00 m ² , wodoszczelności 8A, nośności urządzeń zabezpieczających 350N, przenikliwość ciepła Uw W/m ² K - 1,49, przepuszczalność powietrza 4, w kolorze od strony elewacji białym z wykonaniem obróbek ościeży wewnętrznych i zewnętrznych wyposażone w nawietrzak okenny. 2.35*1.45	m ² m ²	 3.408	
				RAZEM	3.408
2		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - parapet zewnętrzny 2.35*0.45	m ² m ²	 1.058	
				RAZEM	1.058

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Teklińska 3 m 1 naprawapokrycia dachowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Uzupełnienie obróbek blacharskich pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm 2.00*0.15	m ² m ²	 0.300	
				RAZEM	0.300
2		Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej (parapet zewnętrzny okienny) 1.20*0.45	m ² m ²	 0.540	
				RAZEM	0.540
3		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia (6.00*1.50)+(2.50*5.00)	m ² m ²	 21.500	
				RAZEM	21.500

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Warszawska 19I20 naprawa pokrycia dachowego i ław kominiarskich

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 5.50*6.00	m ² m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
2		Wymiana poziomych ław kominiarskich z impregnacją 9.00	m m	9.000	
				RAZEM	9.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Piłsudskiego 18 zakup, dostawa i montaż 1 szt drzwiczek wycierowych w lokalu nr 4 komin

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Zabezpieczenie podłóg folią 1.00*3.00	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
2		Wymiana 1 szt drzwiczek wycierowych w pomieszczeniu "w.c" ścianach komina nr 1 z cegieł w lokalu nr 4 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Słoneczna 15 naprawa schodów betonowych,

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Przygotowanie powierzchni schodów betonowych pod okładziny z naszy las-trykowej z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		(1.50*1.70)*2	m ²	5.100	
				RAZEM	5.100
3		Okładziny schodów masa lastryko grubości 20 mm - stopnie bez profilu	m ²		
		zmywane	m ²	5.100	
		5.10		RAZEM	5.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty branży elektrycznej			
1		Montaż tablicy modułowej RN-1x12	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Montaż nadmiarowki 1P 10-20A	szt.		
d.1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Montaż wyłącznika różnicowego 2k 25A 30ma	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Montaż stycznika modułowego 1K 220V 25-20A	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x2,5mm2 w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w listwie montażowej	wyp.		
d.1		2	wyp.	2.000	
				RAZEM	2.000
6		Montaż pieca akumulacyjnego dynamicznego z wentylatorem 3 kW 220V wraz z demontażem kuchni na opał stały, wywiezieniem na wysypisko śmieci i opłatą środowiskową oraz zamurowanie otworu w ścianie kominowej.	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty branży budowlanej			
1		Sprzątnięcie korytarza z rzeczy pozostawionych po najemcach	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Wyjęcie ze ściany drewnianej drzwi dwuskrzydłowych z naswietłem i wstawienie nowych drzwi z pcv w kolorze brązowym..	m ²		
d.1		1.14*2.76	m ²	3.146	
				RAZEM	3.146
3		Wymiana okna pojedynczego na okno rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow.ponad 2.00 m ² , okna powinny być wyposażone w nawietrzak okienny, wodoszczelności 8A, nośności urządzeń zabezpieczających 350N, przenikliwość ciepła Uw W/m ² K - 1,49, przepuszczalność powietrza 4, w kolorze od strony elewacji biały.	m ²		
d.1		0.92*1.92	m ²	1.766	
				RAZEM	1.766
4		Wymiana okien pojedynczych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow.do 1,00 m ² , okna powinny być wodoszczelności 8A, nośności urządzeń zabezpieczających 350N, przenikliwość ciepła Uw W/m ² K - 1,49, przepuszczalność powietrza 4, w kolorze od strony elewacji biały.	m ²		
d.1		(1.05*0.92)+(1.06*0.66)	m ²	1.666	
				RAZEM	1.666
5		Wyjęcie i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych z naswietłem - wejście do lokalu nr 2 z korytarza	m ²		
d.1		2.250	m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
6		Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony dolnej	szt.		
d.1		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7		Uzupełnienie i uszczelnienie ścian drewnianych po zlikwidowanych otworach okiennych lub drzwiowych oraz rozebranie obramowań.	m ²		
d.1		(1.00*0.60)*4	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
8		Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - dotyczy sufitów (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie emulsyjne - powierzchnie poziome	m ²		
d.1		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	16.999	
		(1.45*6.34)+(2.38*3.28)		RAZEM	16.999
10		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - dotyczy ścian (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie emulsyjne - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	102.312	
		[(1.45+6.34+2.38*3.28)*2]*3.28		RAZEM	102.312
11		Wyrównanie i wypoziomowanie do podłóg płytą OSB	m ²		
d.1		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²	16.999	
		(1.45*6.34)+(2.38*3.28)		RAZEM	16.999
12		Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych klejone	m		
d.1		(1.45+6.34+2.38+3.28)*2	m	26.900	
				RAZEM	26.900
2		Roboty branży elektrycznej			
13		Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach wstrzeliwanych (ilość mocowań 2)	kpl.		
d.2		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
14		Wymiana oprawy żarowych na plafony LED 24W z czujnikiem na gotowym podłożu przykręcanych, końcowych	kpl.		
d.2		2	kpl.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	d.2	Wymiana na gotowym podłożu oprawy zewnętrznej LED z czujnikami ruchu i zmierzchowym przykręcanych, końcowych	kpl.	RAZEM	2.000
		1	kpl.	1.000	
16	d.2	Montaż tablicy modułowej RN-1x12	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
17	d.2	Montaż wyłącznika nadmiarowego 1P 10-20A B	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
18	d.2	Montaż ogranicznika mocy typ OM -631 220V	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
19	d.2	Przełączenie instalację oświetleniową pod oprawy z czujnikiem ruchu	pomiar	RAZEM	1.000
		1	pomiar	1.000	
20	d.2	Sprawdzenie i regulacja działania ogranicznika mocy	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
3		Roboty zewnętrzne branży budowlanej		RAZEM	1.000
21	d.3	Okładziny schodów masa lastyko grubości 20 mm - stopnie bez profilu zmywane (1.85*2.00)	m ²		
			m ²	3.700	
22	d.3	Balustrady schodowe z rury ze stali nierdzewnej	m	RAZEM	3.700
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1		Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m	szt.		
d.1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Rozebranie kominów ponad dachem	m ³		
d.1		$(0.50 \cdot 0.50 \cdot 0.50) + (0.50 \cdot 0.50 \cdot 2.00)$	m ³	0.625	
				RAZEM	0.625
3		Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1		$[(0.50 + 0.50) \cdot 4] \cdot 0.50$	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
4		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km do 15km			
		Oplata środowiskowa	m ³	0.625	
		0.625		RAZEM	0.625
2		Remont kominów ponad dachem			
5		Wykonanie kominów z cegieł klinkierowych pełnych ponad dachem.	m ³		
d.2		$(0.50 \cdot 0.50 \cdot 0.90) + (0.50 \cdot 0.50 \cdot 2.00)$	m ³	0.725	
				RAZEM	0.725
6		Czapki betonowe kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
d.2		$(0.64 \cdot 0.65) \cdot 2$	m ²	0.832	
				RAZEM	0.832
7		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
d.2		$(0.50 + 0.50) \cdot 4 \cdot 0.45$	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
8		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną gr.52 - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m ²		
d.2		$(3.00 \cdot 5.50) + (3.00 \cdot 5.00)$	m ²	31.500	
				RAZEM	31.500

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Reymonta 79 uzupełnienie tynku na gzymsie budynku

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 8.00*9.00	m ² m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
2		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągniętej na gzymsie budynku 8.00*0.60	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
3		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z betonów żwirowych o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu - dotyczy gzymsu budynku 8.00*0.60	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
4		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 8.00*0.60	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Kilińskiego 9 m 2 naprawa pokrycia dachowego i komina nad lokalem obsługującego lokal

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągniętej na ścianach komina ponad dachem nr 1 Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym Malowanie farbami emulsyjnymi ścian kominów ponad dachem - tynki gładkie (0.60+0.60)*2*1.00	m ²		
			m ²	2.400	
2		Wykonanie czapek kominów ponad dachem o średniej grubości 7 cm (0.74*0.74)	m ²	RAZEM	2.400
			m ²	0.548	
3		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm komina ponad dachem- z blachy stalowej ocynkowanej - pas podrynnowe (0.60+0.60)*2*0.35	m ²	RAZEM	0.548
			m ²	0.840	
4		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia (2.00*1.00)*4	m ²	RAZEM	0.840
			m ²	8.000	
5		Naprawa włazu kominarskiego z wymianą obróbek blacharskich i okuć (zawiasy, zamknięcie i łańcuszek) 1	szt.	RAZEM	8.000
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Piaskowa 517 wymiana skorodowanej rynny dachowej i oczyszczenie pozostałych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 7.00*2	m m	14.000	
				RAZEM	14.000
2		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 14.00	m m	14.000	
				RAZEM	14.000
3		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia SBS gr mim 4,7mm 16.00*6.60	m ² m ²	105.600	
				RAZEM	105.600

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Emilii Plater 6 wymiana drzwiczek wycierowych u podstawy komina

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana drzwiczek wycierowych w ścianach podstawy komina	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty sanitarne			
1.1		Zaciszna 24, 26			
1		Wymiana wodomierza o śr. 25 mm w rurociąg z rur stalowych ocynkowanych	szt.		
d.1.1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Rozplombowanie starego i plombowanie nowego wodomierza	szt.		
d.1.1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.2		Zaciszna 28, 28A			
3		Wymiana wodomierza o śr. 20 mm w rurociąg z rur stalowych ocynkowanych	szt.		
d.1.1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4		Rozplombowanie starego i plombowanie nowego wodomierza	szt.		
d.1.1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.3		Zaciszna 30, 30A, 30B			
5		Wymiana wodomierza o śr. 25 mm w rurociąg z rur stalowych ocynkowanych	szt.		
d.1.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Rozplombowanie starego i plombowanie nowego wodomierza	szt.		
d.1.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.4		Niemcewicz 2			
7		Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociąg z rur stalowych ocynkowanych	szt.		
d.1.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Rozplombowanie starego i plombowanie nowego wodomierza	szt.		
d.1.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Kościuszki 7 oczyszczenie rynien dachowych i kolce na ptaki

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie z błota osadowego, liści i kolek z drzewa z naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 72.00	m m	 72.000	
				RAZEM	72.000
2		Zakup, dostawa i montaż kolców na elementach więźby dachowej 5.00	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000