

Wykaz Robót

Adres	Przedmiot zamówienia	Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Poniatowskiego 31	Wykonanie nowego zasilania w budynku	10 dni	21 maja 2019r.
Wczasowa 17	Wykonanie nowego zasilania w budynku	10 dni	21 maja 2019r.

Zatwierdziła:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ			
1	KSNR 5	Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy 22 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3x4mm Dyd	m		
d.1	0304-01	7.5	m	7.500	
				RAZEM	7.500
2	KSNR 5	Montaż tablicy licznikowej 1 faz nt PCV wraz z wyposażeniem oraz wkładkami Yetii	szt		
d.1	0201-02	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-03	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.1	1202-01	1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNP 18 D13	Przygotowanie do zasilania elektrycznego do ZE Otwock celem licznikowania	szt		
d.1	1359-41	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty branży elektrycznej			
1	KSNR 5	Montaż złącza napowietrznego typu Zn-200 z rzłącz. RBK-160 wkładkami	kpl.		
d.1	0102-08	mocy 100A i zaciskiem N i PE	kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
2	KSNR 5	Montaż skrzynki licznikowej 1 faz w obudowie PCV wraz z wyposażeniem	szt		
d.1	0201-02	zaciskami N i PE z admiarówkami i wkładkami Yeti	szt	1.000	
		1		RAZEM	1.000
3	KSNR 5	Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurkowych o średnicy 22	m		
d.1	0304-01	mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3x Dyd 4mm ²	m	18.000	
		18		RAZEM	18.000
2		Roboty branży elektrycznej			