

## Wykaz Robót

Adres	Przedmiot zamówienia	Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Mazowiecka 11	Zmiana ogrzewania w lokalu na elektryczne w lokalu.	10 dni	30 maja 2019r.
Poniatowskiego 23	Naprawa schodów zewnętrznych betonowych stanowiących wejście do lokalu nr 2	10 dni	30 maja 2019r.
Ujejskiego 16	Wymiana skorodowanej rynny dachowej od strony klatki schodowej wraz z naprawą pokrycia dachowego	10 dni	30 maja 2019r..
Ujejskiego 16	Wymiana podłogi z desek na balkonie oraz Wymiana okna w kuchni i drzwi balkonowych w lokalu nr 4.	40 dni	30 maja 2019r..
Zaciszna 10A	Wymiana okna w pokoju lokalu nr 32	40 dni	30 maja 2019r.
Piłsudskiego 18	Zakup dostawa i montaż 1 sztuki drzwiczek wycierowych w lokalu nr 4 (komin)	10 dni	30 maja 2019r.

<b>Słoneczna 15</b>	Naprawa schodów zewnętrznych betonowych stanowiących wejście do budynku oraz wymiana rynny dachowej wraz z oczyszczeniem pozostałych	10 dni	30 maja 2019r.
<b>Warszawska 51</b>	Odnowienie korytarza	40 dni	30 maja 2019r.
<b>Kilińskiego 30</b>	Naprawa komina ponad dachem nr 2 i 4	10 dni	30 maja 2019r.
<b>Reymonta 79</b>	Uzupełnienie tynku na gzymsie ściany elewacji budynku	10 dni	30 maja 2019r.
<b>Konopnickiej 9</b>	Naprawa komina ponad dachem nr 1, 3, 5	10 dni	30 maja 2019r..
<b>Piaskowa 5/7</b>	Wymiana skorodowanej rynny dachowej oraz naprawa pokrycia dachowego	10 dni	30 maja 2019r.
<b>Emilii Plater 6</b>	Wymiana drzwiczek wycierowych w ścianie podstawy komina pozostałych	10 dni	30 maja 2019r.
<b>Niemcewicz 2 oraz Zaciszna 24, 26, 28, 28A, 30, 30A, 30B</b>	Wymiana podliczników	10 dni	30 maja 2019r.

Otwock Mazowiecka 11m 4 zmiana ogrzewania

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Roboty branży elektrycznej</b>			
1		Montaż tablicy modułowej RN-1x12	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2		Montaż nadmiarowki 1P 10-20A	szt.		
d.1		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3		Montaż wyłącznika różnicowego 2k 25A 30ma	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4		Montaż stycznika modułowego 1K 220V 25-20A	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5		Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x2,5mm2 w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w listwie montażowej	wyp.		
d.1		2	wyp.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6		Montaż pieca akumulacyjnego dynamicznego z wentylatorem 3 kW 220V wraz z demontażem kuchni na opał stały, wywiezieniem na wysypisko śmieci i opłatą środowiskową oraz zamurowanie otworu w ścianie kominowej.	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Poniatowskiego 23 m 2 naprawa schodów betonowych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przygotowanie powierzchni pod schodów betonowych zewnętrznych pod okładziny z lastryka z uzupełnieniem tynku i wyrównaniem ubytków i nierówności elementów betonowych. 5.00*2.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.500	 
				<b>RAZEM</b>	<b>14.500</b>
2		Okładziny schodów masa lastryko grubości 20 mm - stopnie bez profilu zmywane 5.00*2.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.500	 
				<b>RAZEM</b>	<b>14.500</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Ujejskiego 16 wymiana skorodowanej rynny dachowej i naprawa pokrycia dachowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 13.00	m m	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
2		Wymiana łączenia dachu - deski czołowe 13.00	m m	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
3		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pas nadrynnowy 13.00*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.250</b>
4		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pas podrynnowy 13.00*0.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.550</b>
5		(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien 13.00	m m	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
6		(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7		(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 13.00*6.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	84.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.500</b>

## OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Ujejskiego 16 m 4 naprawa balkonu i wymiana okien

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 3.50*3.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.500</b>
2		Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm - dotyczy balkonu (tarasu) należącego do lokalu nr 4 Dwukrotne malowanie drewnochronem podłóg drewnianych 2.55*2.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.993	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.993</b>
3		Wymiana okna w kuchni skrzynkowego na okno rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 1.00 m <sup>2</sup> , wodoszczelności 8A, nośności urządzeń zabezpieczających 350N, przenikliwość ciepła Uw W/ m <sup>2</sup> K - 1,49, przepuszczalność powietrza 4, w kolorze od strony elewacji białym z wykonaniem obróbek ościeży wewnętrznych i zewnętrznych wyposażone w nawietrzak okenny. 1.15*0.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.104	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.104</b>
4		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - parapety zewnętrzne 1.15*0.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.173	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.173</b>
5		Zakup, dostawa i wymiana drzwi balkonowych drewnianych na PCV - z pokoju na balkon 0.80*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.680</b>

## OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Zaciszna 10 a m 32 wymiana okna w dużym pokoju

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana okna w pokoju dużym zespolonego na okno rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 3.00 m <sup>2</sup> , wodoszczelności 8A, nośności urządzeń zabezpieczających 350N, przenikliwość ciepła U <sub>w</sub> W/m <sup>2</sup> K - 1,49, przepuszczalność powietrza 4, w kolorze od strony elewacji białym z wykonaniem obróbek ościeży wewnętrznych i zewnętrznych wyposażone w nawietrzak okenny. 2.35*1.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.408	 3.408
				<b>RAZEM</b>	<b>3.408</b>
2		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - parapet zewnętrzny 2.35*0.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.058	 1.058
				<b>RAZEM</b>	<b>1.058</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Piłsudskiego 18 zakup, dostawa i montaż 1 szt drzwiczek wycierowych w lokalu nr 4 komin

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Zabezpieczenie podtóg folią 1.00*3.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
2		Wymiana 1 szt drzwiczek wycierowych w pomieszczeniu "w.c" ścianach komina nr 1 z cegieł w lokalu nr 4 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Słoneczna 15 naprawa schodów betonowych,

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana elementów podłóg z desek - progi 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2		Przygotowanie powierzchni schodów betonowych pod okładziny z nasy lastrykowej z poszpachlowaniem nierówności (1.50*1.70)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.100</b>
3		Okładziny schodów masa lastryko grubości 20 mm - stopnie bez profilu zmywane 5.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.100</b>

## OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Warszawska 51 odnowienie korytarza

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Roboty branży budowlanej</b>			
1		Sprzątnięcie korytarza z rzeczy pozostawionych po najemcach	kpl		
d.1	1		kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2		Wyjęcie ze ściany drewnianej drzwi dwuskrzydłowych z naswietlem i wstawienie nowych drzwi z pcv w kolorze brązowym..	m <sup>2</sup>		
d.1		1.14*2.76	m <sup>2</sup>	3.146	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.146</b>
3		Wymiana okna pojedynczego na okno rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow.ponad 2.00 m <sup>2</sup> , okna powinny być wyposażone w nawietrzak okienny, wodoszczelności 8A, nośności urządzeń zabezpieczających 350N, przenikliwość ciepła Uw W/m <sup>2</sup> K - 1,49, przepuszczalność powietrza 4, w kolorze od strony elewacji biały.	m <sup>2</sup>		
d.1		0.92*1.92	m <sup>2</sup>	1.766	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.766</b>
4		Wymiana okien pojedynczych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow.do 1,00 m <sup>2</sup> , okna powinny być wodoszczelności 8A, nośności urządzeń zabezpieczających 350N, przenikliwość ciepła Uw W/m <sup>2</sup> K - 1,49, przepuszczalność powietrza 4, w kolorze od strony elewacji biały.	m <sup>2</sup>		
d.1		(1.05*0.92)+(1.06*0.66)	m <sup>2</sup>	1.666	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.666</b>
5		Wyjęcie i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych z naswietlem - wejście do lokalu nr 2 z korytarza	m <sup>2</sup>		
d.1		2.250	m <sup>2</sup>	2.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.250</b>
6		Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony dolnej	szt.		
d.1		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
7		Uzupełnienie i uszczelnienie ścian drewnianych po zlikwidowanych otworach okiennych lub drzwiowych oraz rozebranie obramowań.	m <sup>2</sup>		
d.1		(1.00*0.60)*4	m <sup>2</sup>	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
8		Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - dotyczy sufitów (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie emulsyjne - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	16.999	
		(1.45*6.34)+(2.38*3.28)			
				<b>RAZEM</b>	<b>16.999</b>
10		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - dotyczy ścian (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie emulsyjne - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	102.312	
		[(1.45+6.34+2.38*3.28)*2]*3.28			
				<b>RAZEM</b>	<b>102.312</b>
11		Wyrównanie i wypoziomowanie do podłóg płytą OSB	m <sup>2</sup>		
d.1		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m <sup>2</sup>	16.999	
		(1.45*6.34)+(2.38*3.28)			
				<b>RAZEM</b>	<b>16.999</b>
12		Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone	m		
d.1		(1.45+6.34+2.38+3.28)*2	m	26.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.900</b>
2		<b>Roboty branży elektrycznej</b>			
13		Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach wstrzeliwanych (ilość mocowań 2)	kpl.		
d.2		3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
14		Wymiana oprawy żarowych na plafony LED 24W z czujnikiem na gotowym podłożu przykręcanych, końcowych	kpl.		
d.2		2	kpl.	2.000	

## OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Warszawska 51 odnowienie korytarza

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
15	d.2	Wymiana na gotowym podłożu oprawy zewnętrznej LED z czujników ruchu i zmierzchowym przykręcanych, końcowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	d.2	Montaż tablicy modułowej RN-1x12	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	d.2	Montaż wyłącznika nadmiarowego 1P 10-20A B	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	d.2	Montaż ogranicznika mocy typ OM -631 220V	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	d.2	Przełączenie instalację oświetleniową pod oprawy z czujnikiem ruchu	pomiar		
		1	· pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	d.2	Sprawdzenie i regulacja działania ogranicznika mocy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>Roboty zewnętrzne branży budowlanej</b>			
21	d.3	Okładziny schodów masa lastryko grubości 20 mm - stopnie bez profilu zmywane (1.85*2.00)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.700</b>
22	d.3	Balustrady schodowe z rury ze stali nierdzewnej	m		
		1.5	m	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Kilińskiego 30 naprawa kominów ponad dachem nr 2 i 4

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1		Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m	szt.		
d.1		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2		Rozebranie kominów ponad dachem	m <sup>3</sup>		
d.1		(0.50*0.50*0.50)+(0.50*0.50*2.00)	m <sup>3</sup>	0.625	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.625</b>
3		Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1		[(0.50+0.50)*4]*0.50	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km do 15km			
		Oplata środowiskowa	m <sup>3</sup>	0.625	
		0.625			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.625</b>
<b>2</b>		<b>Remont kominów ponad dachem</b>			
5		Wykonanie kominów z cegieł klinkierowych pełnych ponad dachem.	m <sup>3</sup>		
d.2		(0.50*0.50*0.90)+(0.50*0.50*2.00)	m <sup>3</sup>	0.725	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.725</b>
6		Czapki betonowe kominów o średniej grubości 7 cm	m <sup>2</sup>		
d.2		(0.64*0.65)*2	m <sup>2</sup>	0.832	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.832</b>
7		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
d.2		(0.50+0.50)*4*0.45	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
8		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną gr,52 - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m <sup>2</sup>		
d.2		(3.00*5.50)+(3.00*5.00)	m <sup>2</sup>	31.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.500</b>

## OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Reymonta 79 uzupełnienie tynku na gzymsie budynku

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 8.00*9.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	72.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.000</b>
2		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciagnionej na gzymsie budynku 8.00*0.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
3		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z betonów żwirowych o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu - dotyczy gzymsu budynku 8.00*0.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
4		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 8.00*0.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Konopnickiej 9 naprawa kominów nr 1,3,5 ponad dachem.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1		Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m	szt.		
d.1		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2		Rozebranie kominów ponad dachem nr 1 i 3	m <sup>3</sup>		
d.1		$(0.50*0.50*1.30)+(0.50+0.50)*1.80$	m <sup>3</sup>	2.125	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.125</b>
3		Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1		$[(0.50+0.50)*4]*0.50$	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km do 15km			
		Oplata środowiskowa	m <sup>3</sup>	2.125	
		2.125		<b>RAZEM</b>	<b>2.125</b>
2		<b>Remont kominów ponad dachem</b>			
5		Wykonanie kominów z cegieł klinkierowych pełnych ponad dachem - dotyczy komina nr 1 3	m <sup>3</sup>		
d.2		2.125	m <sup>3</sup>	2.125	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.125</b>
6		Czapki betonowe kominów o średniej grubości 7 cm - dotyczy komina nr 1, 2 5	m <sup>2</sup>		
d.2		$(0.64*0.65)*2+(1.05*0.65)$	m <sup>2</sup>	1.515	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.515</b>
7		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - dotyczy komina 1 i 3	m <sup>2</sup>		
d.2		$(0.50+0.50)*4*0.45$	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
8		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciagnionej na ścianach komina ponad dachem - dotyczy komina nr 5	m <sup>2</sup>		
d.2		Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z cegły komina ponad dachem - dotyczy komina nr 5			
		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - kominów ponad dachem	m <sup>2</sup>	3.640	
		$(0.90+0.50)*2*1.30$		<b>RAZEM</b>	<b>3.640</b>
9		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną gr,52 - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m <sup>2</sup>		
d.2		$(3.00*7.00)*3$	m <sup>2</sup>	63.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.000</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA  
Piaskowa 517 wymiana skorodowanej rynny dachowej i oczyszczenie pozostałych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 7.00*2	m m	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
2		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 14.00	m m	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
3		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia SBS gr mim 4,7mm 16.00*6.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	105.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.600</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Emilii Plater 6 wymiana drzwiczek wycierowych u podstawy komina

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana drzwiczek wycierowych w ścianach podstawy komina	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Wymiana podliczników

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty sanitarne</b>			
<b>1.1</b>		<b>Zaciszna 24, 26</b>			
1	d.1.	Wymiana wodomierza o śr. 25 mm w rurociąg z rur stalowych ocynkowanych	szt.		
1		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>2</b>		<b>Rozplombowanie starego i plombowanie nowego wodomierza</b>			
2	d.1.	Rozplombowanie starego i plombowanie nowego wodomierza	szt.		
1		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>1.2</b>		<b>Zaciszna 28, 28A</b>			
3	d.1.	Wymiana wodomierza o śr. 20 mm w rurociąg z rur stalowych ocynkowanych	szt.		
2		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>4</b>		<b>Rozplombowanie starego i plombowanie nowego wodomierza</b>			
4	d.1.	Rozplombowanie starego i plombowanie nowego wodomierza	szt.		
2		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>1.3</b>		<b>Zaciszna 30, 30A, 30B</b>			
5	d.1.	Wymiana wodomierza o śr. 25 mm w rurociąg z rur stalowych ocynkowanych	szt.		
3		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6</b>		<b>Rozplombowanie starego i plombowanie nowego wodomierza</b>			
6	d.1.	Rozplombowanie starego i plombowanie nowego wodomierza	szt.		
3		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.4</b>		<b>Niemcewiczka 2</b>			
7	d.1.	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociąg z rur stalowych ocynkowanych	szt.		
4		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>8</b>		<b>Rozplombowanie starego i plombowanie nowego wodomierza</b>			
8	d.1.	Rozplombowanie starego i plombowanie nowego wodomierza	szt.		
4		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>