

## Wykaz Robót

Adres	Przedmiot zamówienia	Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Kościuszki 32	Naprawa pokrycia dachowego nad lokalem nr 3 oraz oczyszczenie rynien dachowych.	10 dni	31 maja 2019r.
Kołłątaja 45	Naprawa pokrycia dachowego nad lokalem nr 2 oraz oczyszczenie rynien dachowych.	10 dni	31 maja 2019r.
Staszica 25	Naprawa pokrycia dachowego nad lokalem nr 1 oraz oczyszczenie rynien dachowych.	10 dni	31 maja 2019r.
Słowackiego 31	Naprawa pokrycia dachowego nad klatką schodową oraz naprawa rynien dachowych.	10 dni	31 maja 2019r.
Majowa 7	Naprawa pokrycia dachowego nad lokal nr 7 oraz oczyszczenie rynien wraz z naprawą i regulacją. Naprawa pokrycia dachowego komórki przynależnej do lokalu.	10 dni	31 maja 2019r.
Reymonta 26A	Wymiana skorodowanych rynien dachowych na wysokości lokalu nr 3 oraz oczyszczenie pozostałych wraz z naprawą i regulacją.	10 dni	31 maja 2019r.

<b>Przygody 4</b>	Przestawienie pieca kaflowego stałopalnego w lokalu nr 1.	10 dni	31 maja 2019r.
<b>Wczasowa 17 m 3</b>	Wymiana pieca przenośnego na piec kaflowy bez płyty grzejnej. (wysokość 8kw)	10 dni	31 maja 2019r.
<b>Słoneczna 11</b>	Wymiana skorodowanych rynien dachowych na wysokości lokalu nr 3 oraz oczyszczenie wraz z regulacją i naprawą	10 dni	31 maja 2019r.

**OPIS ROBÓT DO WYKONANIA**  
 Kościuszki 32 m 2 naprawa pokrycia dachowego i oczyszczenie rynien dachowych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 11.00*9.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	99.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>99.000</b>
2		Oczyszczenie z błota osadowego, kolki i liści z drzew z naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 67	m		
			m	67.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.000</b>

**OPIS ROBÓT DO WYKONANIA**  
 Kolałtąja 45 m 2 naprawa pokrycia dachowego i oczyszczenie rynien dachowych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 6.00*7.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
2		Oczyszczenie z błota osadowego, kolki i liści z drzew z naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 84	m		
			m	84.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.000</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Staszica 25 m 1 naprawa pokrycia dachowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 6.00*5.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.000	30.000
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
2		Oczyszczenie z błota osadowego, kolki i liści z drzew z naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 38	m m	38.000	38.000
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Słowackiego 31 klatka schodowa naprawa pokrycia dachowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 10.00*5.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
2		Oczyszczenie z błota osadowego, kolki i liści z drzew z naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 18	m m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>

**OPIS ROBÓT DO WYKONANIA**  
 Majowa 7 m 7 naprawa pokrycia dachowego nad lokalem nr 7 dotyczy również komórki przynależnej do lokalu i oczyszczenie rynien

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - dotyczy ścianki lukarny przy lokalu nr 7 3.00*1.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
2		Oczyszczenie z błota osadowego kolek i liści z drzew a regulacją i naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 44.50	m		
			m	44.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.500</b>
3		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - dotyczy dachu nad lokalem nr 7 i komórką gospodarczą należącą do lokalu. (2.00*3.00)+(1.00*3)+(1.00*7.00)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>

**OPIS ROBÓT DO WYKONANIA**  
 Reymonta 26 A wymiana skorodowanych rynien dachowych i oczyszczenie pozostałych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 12.00	m m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
2		Wymiana łączenia dachu - deski czołowe 12.00	m m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
3		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pas nadrynnowy 12.00*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
4		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pas podrynnowy 12.00*0.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
5		(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien 12.00	m m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
6		(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
7		(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
8		Oczyszczenie z błota osadowego oraz kolek i liści z drzew z regulacją i naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 60.00-12.00	m m	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
9		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 13.00*1.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>



OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Przygodu 4 m 1 piec kaflowy

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przestawienie pieców licowanych kafłami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objętości do 1.0 m <sup>3</sup> 0.6*0.8*1.85	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.888	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.888</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Wczasowa 17 m 11 wymiana pieca przenośnego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Roboty budowlane</b>			
1		Demontaż pieca przenośnego z wyniesieniem z lokalu	m <sup>3</sup>		
d.1		Wywiezienie pieca przenośnego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km na wysypisko śmieci			
		Wywiezienie pieca przenośnego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km			
		Opłata środowiskowa i zamurowaniem otworów oraz uzupełnienie tynku (1.00*0.60*0.60)	m <sup>3</sup>	0.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.360</b>
2		Montaż pieca kaflowego bez płyty grzejnej przenośnego niższy kaflowy o mocy do 8kW (trzy warstwy kafli) i powierzchni grzejnej do 30m <sup>2</sup> z rurą zapieczoną czarną z klapką z wylotem do komiana w górnej części pieca wraz z zamurowaniem otworu w kanale dymowym i wykucie nowego i uzupełnieniem tynku i pomalowaniem	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Słoneczna 11 czyszczenie rynien dachowych rur spustowych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie z błota osadowego oraz kolek i liści z drzew z regulacją i naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 50	m m	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
2		Oczyszczenie, regulacja, naprawa, uszczelnienie rynien i rur spustowych (szczególnie rury spustowej w studzience chłonnej) - przez zdjęcie, naprawę uszkodzeń i zawieszeniem. Krotność = 0.3 12.00*2	m m	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>