

Wykaz Robót

Adres	Przedmiot zamówienia	Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Mazowiecka 11	Zmiana ogrzewania w lokalu.	10 dni	10 czerwca 2019r.
Zaciszna 10A	Wymiana okna lok 32	40 dni	10 czerwca 2019r.
Warszawska 51	Odnowienie korytarza	40 dni	10 czerwca 2019r.
Reymonta 79	Uzupełnienie tynku na gzymsie budynku.	10 dni	10 czerwca 2019r.
Niemcewiczka 2 oraz Zaciszna 24, 26, 28, 28A, 30, 30A, 30B	Wymiana podliczników	10 dni	10 czerwca 2019r.
Marszałkowska 33	Wymiana okna lok 4	40 dni	10 czerwca 2019r.
Armii Krajowej 14	Przestawienie pieca kaflowego stałopalnego	10 dni	10 czerwca 2019r.
Kościuszki 30	Uzupełnienie tynku nad oknem	10 dni	10 czerwca 2019r.
Zaciszna 28A	Wymiana drzwi balkonowych	40 dni	10 czerwca 2019r.
Zaciszna 28	Naprawa pokrycia dachowego, naprawa tynku na suficie oraz oczyszczenie rynien dachowych.	10 dni	10 czerwca 2019r.
Gliniecka 11	Naprawa pokrycia dachowego, oraz oczyszczenie rynien dachowych.	10 dni	10 czerwca 2019r.
Marszałkowska 31	Oczyszczenie rynien dachowych z kolek i liści z drzew	10 dni	10 czerwca 2019r.

Piłsudskiego 22	Oczyszczenie rynien dachowych z kolek i liści z drzew	10 dni	10 czerwca 2019r.
Moniuszki 19	Naprawa pokrycia dachowego nad lokalem nr 3, 4 oraz klatką schodową oraz wymiana skorodowanych rynien dachowych wraz z oczyszczeniem.	10 dni	10 czerwca 2019r.
Moniuszki 23	Oczyszczenie rynien dachowych z kolek i liści z drzew	10 dni	10 czerwca 2019r.
Marszałkowska 27	Oczyszczenie rynien dachowych z kolek i liści z drzew oraz uzupełnienie tynku na ścianie elewacyjnej.	10 dni	10 czerwca 2019r.
Kubusia Puchatka 45/47	Naprawa pokrycia dachowego, oraz oczyszczenie rynien dachowych.	10 dni	10 czerwca 2019r.
Zaciszna 28A	Naprawa schodów betonowych stanowiących wejście do budynku.	10 dni	10 czerwca 2019r.
Majowa 26	Naprawa pokrycia dachowego oraz wymiana siedziska toalety.	10 dni	10 czerwca 2019r.
Słoneczna 11	Wymiana skorodowanych rynien dachowych na wysokości lokalu nr 3 oraz oczyszczenie rynien dachowych.	10 dni	10 czerwca 2019r.
Reymonta 26A	Oczyszczenie rynien dachowych z kolek i liści z drzew	10 dni	10 czerwca 2019r.
Majowa 7	Naprawa pokrycia dachowego nad lokal nr 7 oraz oczyszczenie rynien wraz z naprawą i regulacją. Naprawa pokrycia dachowego komórki przynależnej do lokalu	10 dni	10 czerwca 2019r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty branży elektrycznej			
1		Montaż tablicy modułowej RN-1x12	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Montaż nadmiarowki 1P 10-20A	szt.		
d.1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Montaż wyłącznika różnicowego 2k 25A 30ma	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Montaż stycznika modułowego 1K 220V 25-20A	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x2,5mm2 w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w listwie montażowej	wyp.		
d.1		2	wyp.	2.000	
				RAZEM	2.000
6		Montaż pieca akumulacyjnego dynamicznego z wentylatorem 3 kW 220V wraz z demontażem kuchni na opał stały, wywiezieniem na wysypisko śmieci i opłatą środowiskową oraz zamurowanie otworu w ścianie kominowej.	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Zaciszna 10 a m 32 wymiana okna w dużym pokoju

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana okna w pokoju dużym zespolonego na okno rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 3.00 m ² , wodoszczelności 8A, nośności urządzeń zabezpieczających 350N, przenikliwość ciepła Uw W/m ² K - 1,49, przepuszczalność powietrza 4, w kolorze od strony elewacji białym z wykonaniem obróbek ościeży wewnętrznych i zewnętrznych wyposażone w nawietrzak okenny. 2.35*1.45	m ²		
			m ²	3.408	
				RAZEM	3.408
2		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - parapet zewnętrzny 2.35*0.45	m ²		
			m ²	1.058	
				RAZEM	1.058

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty branży budowlanej			
1	d.1	Sprzątnięcie korytarza z rzeczy pozostawionych po najemcach	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	d.1	Wyjęcie ze ściany drewnianej drzwi dwuskrzydłowych z naswietlem i wstawienie nowych drzwi z pcv w kolorze brązowym..	m ²		
		1.14*2.76	m ²	3.146	
				RAZEM	3.146
3	d.1	Wymiana okna pojedynczego na okno rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow.ponad 2.00 m ² , okna powinny być wyposażone w nawietrzak okienny, wodoszczelności 8A, nośności urządzeń zabezpieczających 350N, przenikliwość ciepła Uw W/m ² K - 1,49, przepuszczalność powietrza 4, w kolorze od strony elewacji biały.	m ²		
		0.92*1.92	m ²	1.766	
				RAZEM	1.766
4	d.1	Wymiana okien pojedynczych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow.do 1,00 m ² , okna powinny być wodoszczelności 8A, nośności urządzeń zabezpieczających 350N, przenikliwość ciepła Uw W/m ² K - 1,49, przepuszczalność powietrza 4, w kolorze od strony elewacji biały.	m ²		
		(1.05*0.92)+(1.06*0.66)	m ²	1.666	
				RAZEM	1.666
5	d.1	Wyjęcie i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych z naswietlem - wejście do lokalu nr 2 z korytarza	m ²		
		2.250	m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
6	d.1	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony dolnej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	d.1	Uzupełnienie i uszczelnienie ścian drewnianych po zlikwidowanych otworach okiennych lub drzwiowych oraz rozebranie obramowań.	m ²		
		(1.00*0.60)*4	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
8	d.1	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	d.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - dotyczy sufitów (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie emulsyjne - powierzchnie poziome Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		(1.45*6.34)+(2.38*3.28)	m ²	16.999	
				RAZEM	16.999
10	d.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - dotyczy ścian (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie emulsyjne - powierzchnie pionowe Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		[(1.45+6.34+2.38*3.28)*2]*3.28	m ²	102.312	
				RAZEM	102.312
11	d.1	Wyrównanie i wypoziomowanie do podłóg płytą OSB Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
		(1.45*6.34)+(2.38*3.28)	m ²	16.999	
				RAZEM	16.999
12	d.1	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone	m		
		(1.45+6.34+2.38+3.28)*2	m	26.900	
				RAZEM	26.900
2		Roboty branży elektrycznej			
13	d.2	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kółkach wstrzeliwanych (ilość mocowań 2)	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	d.2	Wymiana opra żarowych na plafony LED 24W z czujnikami na gotowym podłożu przykręcanych, końcowych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.2		Wymiana na gotowym podłożu oprawy zewnętrznej LED z czujnikami ruchu i zmierzchowym przykręcanych, końcowych	kpl.	RAZEM	2.000
		1	kpl.	1.000	
16 d.2		Montaż tablicy modułowej RN-1x12	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
17 d.2		Montaż wyłącznika nadmiarowego 1P 10-20A B	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
18 d.2		Montaż ogranicznika mocy typ OM -631 220V	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
19 d.2		Przełączenie instalację oświetleniową pod oprawy z czujnikiem ruchu	pomiar pomiar	RAZEM	1.000
		1		1.000	
20 d.2		Sprawdzenie i regulacja działania ogranicznika mocy	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
3		Roboty zewnętrzne branży budowlanej		RAZEM	1.000
21 d.3		Okladziny schodów masa lastryko grubości 20 mm - stopnie bez profilu zmywane (1.85*2.00)	m ²		
			m ²	3.700	
22 d.3		Balustrady schodowe z rury ze stali nierdzewnej	m	RAZEM	3.700
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
 Reymonta 79 uzupełnienie tynku na gzymsie budynku

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 8.00*9.00	m ² m ²	72.000	
2		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągionej na gzymsie budynku 8.00*0.60	m ² m ²	4.800	72.000
3		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z betonów żwirowych o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu - dotyczy gzymsu budynku 8.00*0.60	m ² m ²	4.800	4.800
4		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 8.00*0.60	m ² m ²	4.800	4.800
				RAZEM	4.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty sanitarne			
1.1		Zaciszna 24, 26			
1	d.1.	Wymiana wodomierza o śr. 25 mm w rurociąg z rur stalowych ocynkowan-	szt.		
1	1	nych			
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Rozplombowanie starego i plombowanie nowego wodomierza	szt.		
d.1.	1				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.2		Zaciszna 28, 28A			
3	d.1.	Wymiana wodomierza o śr. 20 mm w rurociąg z rur stalowych ocynkowan-	szt.		
2	2	nych			
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4		Rozplombowanie starego i plombowanie nowego wodomierza	szt.		
d.1.	2				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.3		Zaciszna 30, 30A, 30B			
5	d.1.	Wymiana wodomierza o śr. 25 mm w rurociąg z rur stalowych ocynkowan-	szt.		
3	3	nych			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Rozplombowanie starego i plombowanie nowego wodomierza	szt.		
d.1.	3				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.4		Niemcewiczka 2			
7	d.1.	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociąg z rur stalowych ocynkowan-	szt.		
4	4	nych			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Rozplombowanie starego i plombowanie nowego wodomierza	szt.		
d.1.	4				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Marszałkowska 33 m 4 wymiana okna w dużym pokoju KST

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana okna w pokoju dużym zespolonego na okno rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 , wodoszczelności 8A, nośności urządzeń zabezpieczających 350N, przenikliwość ciepła Uw W/m2K - 1,49, przepuszczalność powietrza 4, w kolorze od strony elewacji biały z wykonaniem obróbek ościeży wewnętrznych i zewnętrznych i wyposażone w nawietrzak okienny 2.38*1.45	m ²		
			m ²	3.451	
				RAZEM	3.451

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
 Armii Krajowej 14 m 1 przestawienie pieca kaflowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objęt. do 1.0 m ³ 0.6*0.8*1.85	m ³		
			m ³	0.888	
				RAZEM	0.888

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Kościuszki 30 m 2 uzupełnienie tynku nad oknem

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na gzymsie nad oknem lokalu nr 2 1.00*2.00	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu 1.00*2.00	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 1.00*2.00	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000

Zaciszna 28 A m 2 wymiana drzwi balkonowych

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Zakup, dostawa i wymiana drzwi balkonowych drewnianych na PCV - na werandzie 1.25*2.40	m ²		
			m ²	3.000	
				RAZEM	3.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Zaciszna 28 m 2 naprawa pokrycia dachowego, naprawa tynku na suficie w lokalu nr 2 i oczyszczenie rynien

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 4.00*8.00	m ² m ²		
				32.000	
				RAZEM	32.000
2		Oczyszczenie z błota osadowego, kolki i liści z drzew i zerwaniem bluszczu z rynien i ścian budynku oraz naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 70.00	m m		
				70.000	
				RAZEM	70.000
3		Osiatkowanie tynku wewnętrznego na stropie. 3.50*4.00	m ² m ²		
				14.000	
				RAZEM	14.000
4		Wewnętrzne gładzie gipsowe na suficie 3.50*4.00	m ² m ²		
				14.000	
				RAZEM	14.000
5		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod malowanie emulsyjne - powierzchni poziome 3.50*4.00	m ² m ²		
				14.000	
				RAZEM	14.000
6		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.50*4.00	m ² m ²		
				14.000	
				RAZEM	14.000

Gliniecka 11 m 6 naprawa pokrycia dachowego i oczyszczenie rynien OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 2.50*4.00	m ²		
			m ²	10.000	
2		Oczyszczenie z błota osadowego, kolki i liści z drzew z naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 65.00	m	RAZEM	10.000
			m	65.000	
				RAZEM	65.000

Marszałkowska 31 m 16 oczyszczenie rynien dachowych

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie z błota osadowego, kolki i liści z drzew z naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć z połacią dachową. 103	m m	 103.000	
				RAZEM	103.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
 Piłsudskiego 22 m 7 oczyszczenie rynien dachowych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie z błota osadowego, kolki i liści z drzew z naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 68.00	m	68.000	
				RAZEM	68.000

Moniuszki 19 m 4 i kl naprawa pokrycia dachowego oraz wymiana rynien OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 3.50+5.00+5.50+5.00+5.00	m m	24.000	24.000
2		Wymiana łączenia dachu - deski czołowe 24	m m	RAZEM 24.000	24.000
3		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pas nadrynnowy 24.00*0.25	m ² m ²	RAZEM 6.000	24.000
4		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pas podrynnowy 24.00*0.35	m ² m ²	RAZEM 8.400	6.000
5		(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien 24	m m	RAZEM 24.000	8.400
6		(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych 7	szt. szt.	RAZEM 7.000	24.000
7		(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	7.000
8		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - dotyczy ścian lokalu nr 3 (3.00+3.00)*1.00	m ² m ²	RAZEM 6.000	4.000
9		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia (4.00*3.50)+(4.00*8.00)+(17.00*1.00)	m ² m ²	RAZEM 63.000	6.000
10		Oczyszczenie z błota osadowego, kółki i liści z drzew z naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 67-24	m m	RAZEM 43.000	63.000
				RAZEM	43.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Moniuszki 23 m 1 oczyszczenie rynien dachowych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie z błota osadowego, kółki i liści z drzew z naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć z połacią dachową. 69.00	m m	 69.000	
				RAZEM	69.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Marszałkowska 27 m 7 oczyszczenie rynien dachowych i uzupełnienie rury spustowej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie z błota osadowego, kolki i liści z drzew z naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć z połacią dachową. 87.00	m m	87.000	
				RAZEM	87.000
2		Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o średnicy 15 cm - przy lokalu nr 7 2	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu - przy lokalu nr 7 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
4		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Kubusia Puchatka 45147 m 6 naprawa pokrycia dachowego i oczyszczenie rynien dachowych

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - dotyczy komina nad lokalem nr 6 (0.80+0.50)*2*0.50	m ²		
			m ²	1.300	
2		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 13.00*6.00	m ²	RAZEM	1.300
			m ²	78.000	
3		Oczyszczenie z błota osadowego, kolki i liści z drzew z naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 56.00	m	RAZEM	78.000
			m	56.000	
				RAZEM	56.000

Ka uszna 28A

naprawa schodów betonowych

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa spocznika z betonu monolitycznego 1.50*0.70*0.15	m ³ m ³	0.158	
				RAZEM	0.158
2		Uzupełnienie stopnia schodowego 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Okładziny schodów masa lastryko grubości 20 mm - stopnie bez profilu zmywane 1.80*0.90	m ² m ²	1.620	
				RAZEM	1.620

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem	
1		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 7.00*10.00	m ²			
			m ²	70.000		
2		Oczyszczenie z błota osadowego, kolki i liści z drzew z naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 68.00	m			
			m	68.000		
3		Wymiana siedziska "w.c" z desek struganych struganych 1.20*1.00	m ²			
			m ²	1.200		
4		Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową siedziska drewnianego 1.20*1.00	m ²			
			m ²	1.200		
				RAZEM	1.200	
					RAZEM	1.200

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Słoneczna 11 czyszczenie rynien dachowych rur spustowych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie z błota osadowego oraz kolec i liści z drzew z regulacją i naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 50	m		
			m	50.000	
				RAZEM	50.000
2		Oczyszczenie, regulacja, naprawa, uszczelnienie rynien i rur spustowych (szczególnie rury spustowej w studziencie chłonnej) - przez zdjęcie, naprawę uszkodzeń i zawieszeniem. Krotność = 0.3 12.00*2	m		
			m	24.000	
				RAZEM	24.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
 Reymonta 26 A wymiana skorodowanych rynien dachowych i oczyszczenie pozostałych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 12.00	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
2		Wymiana łączenia dachu - deski czołowe 12.00	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
3		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pas nadrynnowy 12.00*0.25	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
4		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pas podrynnowy 12.00*0.35	m ² m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
5		(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien 12.00	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
6		(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
7		(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8		Oczyszczenie z błota osadowego oraz kolek i liści z drzew z regulacją i naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 60.00-12.00	m m	48.000	
				RAZEM	48.000
9		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 13.00*1.000	m ² m ²	13.000	
				RAZEM	13.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Majowa 7 m 7 naprawa pokrycia dachowego nad lokalem nr 7 dotyczy również komórki przynależnej do lokalu i oczyszczenie rynien

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - dotyczy ścianki lukarny przy lokalu nr 7 3.00*1.20	m ² m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
2		Oczyszczenie z błota osadowego kolek i liści z drzew a regulacją i naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 44.50	m m	44.500	
				RAZEM	44.500
3		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - dotyczy dachu nad lokalem nr 7 i komórką gospodarczą należącą do lokalu. (2.00*3.00)+(1.00*3)+(1.00*7.00)	m ² m ²	16.000	
				RAZEM	16.000