

## Wykaz Robót

Adres	Przedmiot zamówienie	Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Kościuszki 30	Uzupełnienie tynku na gzymsie nad oknem lokalu nr 2	10 dni	24 czerwca 2019r.
Niemcewicz 2 oraz Zaciszna 24, 26, 28, 28A, 30, 30A, 30B	Wymiana podliczników	10 dni	24 czerwca 2019r.
Reymonta 79	Uzupełnienie tynku na gzymsie ściany elewacyjnej	10 dni	24 czerwca 2019r.
Warszawska 51	Odnowienie korytarza	40 dni	24 czerwca 2019r.
Kubusia Puchatka 45/47	Naprawa pokrycia dachowego nad lokalem nr 6 oraz oczyszczenie rynien dachowych z błota osadowego, kolek i liści z drzew	14 dni	24 czerwca 2019r.
Reymonta 26A	Wymiana skorodowanych rynien dachowych na wysokości lokalu nr 3 oraz oczyszczenie i regulacja pozostałych	10 dni	24 czerwca 2019r.
Kołłątaja 75	Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien dachowych.	10 dni	24 czerwca 2019r.
Reymonta 16	Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien dachowych wraz z zakupem dostawą i montażem kolców przeciw dzikim ptakom.	10 dni	24 czerwca 2019r.
Przygody 4	Odbudowa komórki gospodarczej przynależnej do lokalu nr 1	10 dni	24 czerwca 2019r.

## Wykaz Robót

<b>Br. Czecha 19A</b>	Naprawa pokrycia dachowego nad lokalem nr 2 oraz oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien dachowych.	14 dni	24 czerwca 2019r.
<b>Pogodna 6</b>	Oczyszczenie regulacja i naprawa rynien dachowych.	10 dni	24 czerwca 2019r.
<b>Armii Krajowej 14</b>	Wymiana okna w kuchni i łazience należących do lokalu nr 1.	30 dni	24 czerwca 2019r.
<b>Słowackiego 31</b>	Naprawa daszku nad wejściem do budynku	10 dni	24 czerwca 2019r.
<b>Słowackiego 11A</b>	Naprawa pokrycia dachowego nad kuchnią lokalu nr 2 oraz oczyszczenie rynien dachowych z regulacją i naprawą.	14 dni	24 czerwca 2019r.
<b>Słowackiego 56</b>	Naprawa pokrycia dachowego	14 dni	24 czerwca 2019r.
<b>Reymonta 55</b>	Wymiana skorodowanych rynien dachowych nad lokalem nr 2 oraz oczyszczenie pozostałych.	10 dni	24 czerwca 2019r.
<b>Karczewska 12A</b>	Wymiana skorodowanych rynien dachowych od strony podwórka oraz uzupełnienie wiatrówek	10 dni	24 czerwca 2019r.
<b>Szwolężerów 9</b>	Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien dachowych.	10 dni	24 czerwca 2019r.
<b>Poniatowskiego 20</b>	Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien dachowych.	10 dni	24 czerwca 2019r.
<b>Chopina 17</b>	Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien dachowych.	10 dni	24 czerwca 2019r.
<b>Warszawska 78</b>	Naprawa pokrycia dachowego daszku nad wejściem do budynku oraz oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien dachowych.	14 dni	24 czerwca 2019r.

## Wykaz Robót

<b>Górna 86</b>	Naprawa pokrycia dachowego nad kuchnią lokalu nr 3 oraz oczyszczenie regulacja i naprawa rynien dachowych	14 dni	24 czerwca 2019r.
<b>Pogodna 6 i 6A</b>	Uzupełnienie furtki do altanki śmietnikowej oraz uzupełnienie cegieł w ścianach	10 dni	24 czerwca 2019r.

Akceptuję  
14.06.2019r  
WS

## OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Kościuszki 30 m<sup>2</sup> uzupełnienie tynku nad oknem

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na gzymsie nad oknem lokalu nr 2 1.00*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu 1.00*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 1.00*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty sanitarne</b>			
<b>1.1</b>		<b>Zacisza 24, 26</b>			
1	d.1.	Wymiana wodomierza o śr. 25 mm w rurociąg z rur stalowych ocynkowanych	szt.		
1		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>2</b>		<b>Rozplombowanie starego i plombowanie nowego wodomierza</b>			
2	d.1.	Rozplombowanie starego i plombowanie nowego wodomierza	szt.		
1		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>1.2</b>		<b>Zacisza 28, 28A</b>			
3	d.1.	Wymiana wodomierza o śr. 20 mm w rurociąg z rur stalowych ocynkowanych	szt.		
2		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>4</b>		<b>Rozplombowanie starego i plombowanie nowego wodomierza</b>			
4	d.1.	Rozplombowanie starego i plombowanie nowego wodomierza	szt.		
2		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>1.3</b>		<b>Zacisza 30, 30A, 30B</b>			
5	d.1.	Wymiana wodomierza o śr. 25 mm w rurociąg z rur stalowych ocynkowanych	szt.		
3		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6</b>		<b>Rozplombowanie starego i plombowanie nowego wodomierza</b>			
6	d.1.	Rozplombowanie starego i plombowanie nowego wodomierza	szt.		
3		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.4</b>		<b>Niemcewiczka 2</b>			
7	d.1.	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociąg z rur stalowych ocynkowanych	szt.		
4		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>8</b>		<b>Rozplombowanie starego i plombowanie nowego wodomierza</b>			
8	d.1.	Rozplombowanie starego i plombowanie nowego wodomierza	szt.		
4		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA  
 Reymonta 79 uzupełnienie tynku na gzymsie budynku

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 8.00*9.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	72.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.000</b>
2		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na gzymsie budynku 8.00*0.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
3		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z betonów żwirowych o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu - dotyczy gzymsu budynku 8.00*0.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
4		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 8.00*0.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Roboty branży budowlanej</b>			
1	d.1	Sprzątnięcie korytarza z rzeczy pozostawionych po najemcach	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	d.1	Wyjęcie ze ściany drewnianej drzwi dwuskrzydłowych z naświetlem i wstawienie nowych drzwi z pcv w kolorze brązowym.. 1.14*2.76	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.146	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.146</b>
3	d.1	Wymiana okna pojedynczego na okno rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow.ponad 2.00 m <sup>2</sup> , okna powinny być wyposażone w nawietrzak okienny, wodoszczelności 8A, nośności urządzeń zabezpieczających 350N, przenikliwość ciepła Uw W/m <sup>2</sup> K - 1,49, przepuszczalność powietrza 4, w kolorze od strony elewacji biały. 0.92*1.92	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.766	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.766</b>
4	d.1	Wymiana okien pojedynczych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow.do 1,00 m <sup>2</sup> , okna powinny być wodoszczelności 8A, nośności urządzeń zabezpieczających 350N, przenikliwość ciepła Uw W/m <sup>2</sup> K - 1,49, przepuszczalność powietrza 4, w kolorze od strony elewacji biały. (1.05*0.92)+(1.06*0.66)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.666	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.666</b>
5	d.1	Wyjęcie i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych z naświetlem - wejście do lokalu nr 2 z korytarza 2.250	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.250</b>
6	d.1	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony dolnej 4	szt.		
			szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
7	d.1	Uzupełnienie i uszczelnienie ścian drewnianych po zlikwidowanych otworach okiennych lub drzwiowych oraz rozebranie obramowań. (1.00*0.60)*4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
8	d.1	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	d.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - dotyczy sufitów (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie emulsyjne - powierzchnie poziome Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (1.45*6.34)+(2.38*3.28)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.999	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.999</b>
10	d.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - dotyczy ścian (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie emulsyjne - powierzchnie pionowe Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian [(1.45+6.34+2.38*3.28)*2]*3.28	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	102.312	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.312</b>
11	d.1	Wyrównanie i wypoziomowanie do podłóg płytą OSB Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe (1.45*6.34)+(2.38*3.28)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.999	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.999</b>
12	d.1	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone (1.45+6.34+2.38+3.28)*2	m		
			m	26.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.900</b>
2		<b>Roboty branży elektrycznej</b>			
13	d.2	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach wstrzeliwanych (ilość mocowań 2) 3	kpl.		
			kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
14	d.2	Wymiana opra żarowych na plafony LED 24W z czujnikiem na gotowym podłożu przykręcanych, końcowych 2	kpl.		
			kpl.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	d.2	Wymiana na gotowym podłożu oprawy zewnętrznej LED z czujników ruchu i zmierzchowym przykręcanych, końcowych	kpl.	<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
		1	kpl.	1.000	
16	d.2	Montaż tablicy modułowej RN-1x12	szt.	<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
		1	szt.	1.000	
17	d.2	Montaż wyłącznika nadmiarowego 1P 10-20A B	szt.	<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
		1	szt.	1.000	
18	d.2	Montaż ogranicznika mocy typ OM -631 220V	szt.	<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
		1	szt.	1.000	
19	d.2	Przełączenie instalację oświetleniową pod oprawy z czujnikiem ruchu	pomiar	<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
		1	pomiar	1.000	
20	d.2	Sprawdzenie i regulacja działania ogranicznika mocy	szt.	<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
		1	szt.	1.000	
<b>3</b>		<b>Roboty zewnętrzne branży budowlanej</b>		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	d.3	Okładziny schodów masa lastryko grubości 20 mm - stopnie bez profilu zmywane (1.85*2.00)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.700	
22	d.3	Balustrady schodowe z rury ze stali nierdzewnej	m	<b>RAZEM</b>	<b>3.700</b>
		1.5	m	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>



OPIS ROBÓT DO WYKONANIA  
Kubusia Puchatka 45147 m 6 naprawa pokrycia dachowego i oczyszczenie rynien dachowych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - dotyczy komina nad lokalem nr 6 (0.80+0.50)*2*0.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.300</b>
2		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 13.00*6.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	78.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.000</b>
3		Oczyszczenie z błota osadowego, kolki i liści z drzew z naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 56.00	m		
			m	56.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.000</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA  
Reymonta 26 A wymiana skorodowanych rynien dachowych i oczyszczenie pozostałych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 12.00	m m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
2		Wymiana łączenia dachu - deski czołowe 12.00	m m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
3		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pas nadrynnowy 12.00*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
4		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pas podrynnowy 12.00*0.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
5		(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien 12.00	m m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
6		(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
7		(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
8		Oczyszczenie z błota osadowego oraz kolek i liści z drzew z regulacją i naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 60.00-12.00	m m	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
9		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 13.00*1.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>

## OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Kołłątaja 75 oczyszczenie rynien dachowych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie z błota osadowego, kolek i liści z drzew, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 71.00	m m	71.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.000</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA  
Reymonta 16 oczyszczenie rynien dachowych i kolce na ptaki

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie z błota osadowego, liści i kolek z drzewa z naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 68.00	m		
			m	68.000	
2		Zakup, dostawa i montaż kolców na elementach więźby dachowej 11.00	m	<b>RAZEM</b>	<b>68.000</b>
			m	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Przygody 4 m 1 odbudowa komórki gospodarczej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Odbudowa komórki gospodarczej</b>			
1		Rozebranie istniejących komórek gospodarczych	m <sup>2</sup>		
d.1		3.00*3.00	m <sup>2</sup>	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
2		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - do 25 km			
		Oplata środowiskowa			
		9.00*0.05	m <sup>3</sup>	0.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.450</b>
3		Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami	m <sup>2</sup>		
d.1		3.00	m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
4		Wykonanie posadzki betonowej dozbrojonej włuknem szklannym grubości 15 cm - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>		
d.1		0.45	m <sup>3</sup>	0.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.450</b>
5		Odbudowa komórki gospodarczej o wymiarach 2.00x1.50 konstrukcji drewnianej ustawionych szeregowo ze wspólnymi ścianami działowymi, deski i krokwie impregnowane, kryta papą termozgrzewlną dwukrotnie z pasem okapowym z blachy ocynkowanej, drzwi wejściowe 80x200 zamykane na zamek lub kłódkę i ponumerowane. Części drewniane odizolowane od betonu.	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA  
Bronisława Czecha 19 A m 2 naprawa pokrycia dachowego i oczyszczenie rynien dachowych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - dotyczy lokalu nr 2 3.00*5.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
2		Oczyszczenie z błota osadowego, kolek i liści z drzew, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 39.00	m		
			m	39.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.000</b>

## OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Pogodna 6 oczyszczenie rynien dachowych.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie z błota osadowego, liści i kolek z drzewa z naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 57.00	m		
			m	57.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.000</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA  
Armii Krajowej 14 m 1 wymiana okna w kuchni i łazience

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana okna skrzynkowego w kuchni i łazience na okno rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m <sup>2</sup> , wodoszczelności 8A, nośności urządzeń zabezpieczających 350N, przenikliwość ciepła Uw W/m <sup>2</sup> K - 1,49, przepuszczalność powietrza 4, w kolorze od strony elewacji biały z wykonaniem obróbek ościeży wewnętrznych i zewnętrznych i wyposażone w nawietrzak okienny. (1.78*0.76)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.706	
2		Parapet zewnętrzny okienny z blachy stalowej ocynkowanej (0.76*0.25)*2	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>2.706</b>
			m <sup>2</sup>	0.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.380</b>



OPIS ROBÓT DO WYKONANIA  
Słowackiego 31 naprawa daszku nad wejściem do budynku

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Uzupełnienie deskowania daszku z desek profilowanych 1.50*1.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
2		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 1.50*0.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.525	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.525</b>
3		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia 1.50*1.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
4		Dwukrotne malowanie farbą olejną daszku 1.50*1.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Słowackiego 11A naprawa pokrycia dachowego nad kuchnią lokalu nr 2 i oczyszczenie rynien dachowych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pas elewacyjny 5.00*0.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 5.00*5.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.000	 25.000
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
3		Oczyszczenie z błota osadowego, kolki i liści z drzew z naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 40.00	m m	 40.000	 40.000
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>

## OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Słowackiego 56 naprawa pokrycia dachowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 11.00+5.00	m m	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
2		Wymiana łączenia dachu - deski wiatrowe (3.00+6.00)*2	m m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
3		Wymiana łączenia dachu - deski pdbitki pod wiatrówki (3.00+6.00)*2	m m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
4		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pas okapowy 11.00*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.750</b>
5		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - wiatrówki (3.00+6.00)*2*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.400</b>
6		Wymiana łączenia dachu - deski czołowe 11.00+5.00	m m	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
7		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pas nadrynnowy 16.00*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
8		(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien 16.00	m m	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
9		(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
10		(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
11		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia (11.00*6.00)+(3.00*5.00)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	81.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.000</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Reymonta 55 m 2 wymia skorodowanej rynny dachowej nad lokalem nr 2 i oczyszczenie pozostałych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 11.00*8.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	88.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>88.000</b>
2		Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 11.00	m m	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
3		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 11.00+6.50	m m	17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
4		Oczyszczenie z błota osadowego, liści i kolek z drzewa z naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 155-17.50	m m	137.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>137.500</b>
5		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 6.50*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.750</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Karczewska 12 A wymiana skorodowanej rynny dachowej od strony podwórka i uzupełnienie wiatrówek na szczycie budynku

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku - od strony podwórka 25.00	m m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
2		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 25.00	m m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
3		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej dotyczy wiatrówek- materiał z odzysku 4.50*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.350</b>

Szwolężerów 9 oczyszczenie rynien dachowych

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie z błota osadowego, kolek i liści z drzew, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 24	m m	 24.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>

## OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Poniatowskiego 20 oczyszczenie rynien dachowych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie z błota osadowego, kolek i liści z drzew, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 52.40	m m	52.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.400</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie z błota osadowego, kolek i liści z drzew, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 78.00	m		
			m	78.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.000</b>



OPIS ROBÓT DO WYKONANIA  
Warszawska 78 naprawa pokrycia dachowego daszku nad wejściem do budynku i oczyszczenie rynien

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu - nad daszkiem 2.50*0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.250</b>
2		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pas elewacyjny łączący ścianę główną budynku z połacią dachu nad kuchnią lokalu nr 3 2.50*0.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - dotyczy dachu nad kuchnią lokalu nr 3 2.50*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.750</b>
4		Oczyszczenie z błota osadowego, kolek i liści z drzew, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 72.00	m m	72.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.000</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Górna 86 m 3 naprawa pokrycia dachowego i oczyszczenie rynien

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pas elewacyjny łączący ścianę główną budynku z połacią dachu nad kuchnią lokalu nr 3 7.00*0.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>
2		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - dotyczy dachu nad kuchnią lokalu nr 3 (3.00*3.50)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
3		Uzupełnienie o długości do 1 m rur spustowych kwadratowych z blachy ocynkowanej o obwodzie ponad 50 cm 2.00	m m	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4		Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5		Oczyszczenie z błota osadowego, kolek i liści z drzew, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 72.50	m m	 72.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.500</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Pogodna 6 uzupełnienie furtki do altanki śmietnikowej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Furtka do altanki śmietnikowej z ościeżnicą wypełniona kątownikiem 30x30 stalowa z na dwa zawiasy i zamknięciem na kłódkę z 15 kluczami	m <sup>2</sup>		
		2.36	m <sup>2</sup>	2.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.360</b>
2		Uzupełnienie cegieł w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>