

Wykaz robót 18.07.2019r.

Adres	Przedmiot zamówienie	Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Karczevska 12A	Wymiana skorodowanych rynien dachowych oraz uzupełnienie wiatrówek	10 dni	25 lipca 2019r.
Kopernika 27	Naprawa stropu nad łazienką ogólnodostępną	10 dni	25 lipca 2019r.
Kopernika 26	Naprawa pokrycia dachowego nad lokalem nr 1.	14 dni	25 lipca 2019r.
Kościuszki 5	Wymiana 2 sztuk okien w pokojach lokalu nr 4.	40 dni	25 lipca 2019r.
Reymonta 16A	Oczyszczenie regulacja i naprawa rynien dachowych	10 dni	25 lipca 2019r.
Majowa 8	Wymiana linii WLZ	10 dni	25 lipca 2019r.
Niemcewiczka 2 oraz Zaciszna 24, 26, 28, 28A, 30, 30A, 30B	Wymiana podliczników	10 dni	25 lipca 2019r.
Pogodna 6 i 6A	Uzupełnienie furtki stalowej do altanki	14 dni	25 lipca 2019r.
Słowackiego 31	Naprawa daszku nad wejściem do budynku.	10 dni	25 lipca 2019r.
Reymonta 79	Uzupełnienie tynku na gzymsie ściany elewacji budynku.	10 dni	25 lipca 2019r.
Kościuszki 30	Uzupełnienie tynku na gzymsie nad oknem lokalu nr 2.	10 dni	25 lipca 2019r.

Karczewska 12 A wymiana skorodowanej rynny dachowej od strony podwórka i uzupełnienie wiatrówek na szczycie budynku

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku - od strony podwórka 25.00	m m	25.000	
2		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 25.00	m m	25.000	25.000
3		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej dotyczy wiatrówek- materiał z odzysku 4.50*0.3	m ² m ²	1.350	25.000
				RAZEM	1.350

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Kopernika 27 naprawa stropu nad łazienką ogólnodostępną

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana drewnianych belek stropowych 1.50*3.00	m m	4.500	
				RAZEM	4.500
2		Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych. 1.20*2.00	m ² m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
3		Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 19 mm 1.10*2.00	m ² m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
4		Dwukrotne malowanie drewnochronem podsufitki 1.10*2.00	m ² m ²	2.200	
				RAZEM	2.200

Kopernika 26 naprawa pokrycia nad lokalem nr 1

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia (7.00*4.00)+(5.00*4.00)	m ²		
			m ²	48.000	
				RAZEM	48.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
 Kościuszki 5 m 4 wymiana 2 szt okien w dwóch pokojach KST

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana okien skrzynkowych w dwóch pokojach na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV o pow.do 2.00 m ² , wodoszczelności 8A, nośności urządzeń zabezpieczających 350N, przenikliwość ciepła Uw W/m ² K - 1,49, przepuszczalność powietrza 4, w kolorze od strony elewacji brązowym. Okno powinno być wyposażone w nawietrzak okienny i zachowany podział sprosami. (1.05*1.90)*2	m ²		
			m ²	3.990	
2		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - parapet zewnętrzny (1.05*0.15)*2	m ²	RAZEM	3.990
			m ²	0.315	
				RAZEM	0.315

Reymonta 16 A oczyszczenie rynien

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Podnośnik samochorowy z koszem do oczyszczenia rynien 4	godz godz	4.000	
				RAZEM	4.000
2		Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 54	m m	54.000	
				RAZEM	54.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KSNR 5 0304-02	Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy 37 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi o łącznym przekroju żył 12.5-80 mm ² podłoże betonowe	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty sanitarne			
1.1		Zaciszna 24, 26			
1	d.1.	Wymiana wodomierza o śr. 25 mm w rurociąg z rur stalowych ocynkowan-	szt.		
1	1	nych			
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	d.1.	Rozplombowanie starego i plombowanie nowego wodomierza	szt.		
1	1	2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.2		Zaciszna 28, 28A			
3	d.1.	Wymiana wodomierza o śr. 20 mm w rurociąg z rur stalowych ocynkowan-	szt.		
2	2	nych			
		2	szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
4	d.1.	Rozplombowanie starego i plombowanie nowego wodomierza	szt.		
2	2	2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.3		Zaciszna 30, 30A, 30B			
5	d.1.	Wymiana wodomierza o śr. 25 mm w rurociąg z rur stalowych ocynkowan-	szt.		
3	3	nych			
		1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	d.1.	Rozplombowanie starego i plombowanie nowego wodomierza	szt.		
3	3	1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.4		Niemcewicz 2			
7	d.1.	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociąg z rur stalowych ocynkowan-	szt.		
4	4	nych			
		1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	d.1.	Rozplombowanie starego i plombowanie nowego wodomierza	szt.		
4	4	1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
 Pogodna 6 uzupełnienie furtki do altanki śmietnikowej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Furtka do altanki śmietnikowej z ościeżnicą wypełniona kątownikiem 30x30 stalowa z na dwa zawiasy i zamknięciem na kłódkę z 15 kluczami	m ²		
		2.36	m ²	2.360	
2		Uzupełnienie cegieł w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.	RAZEM	2.360
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
 Słowackiego 31 naprawa daszku nad wejściem do budynku

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Uzupełnienie deskowania daszku z desek profilowanych 1.50*1.20	m ² m ²	1.800	
2		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 1.50*0.35	m ² m ²	0.525	
3		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe po- krycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia 1.50*1.20	m ² m ²	1.800	
4		Dwukrotne malowanie farbą olejną daszku 1.50*1.20	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
					RAZEM
					1.800

Reymonta 79 uzupełnienie tynku na gzymsie budynku

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 8.00*9.00	m ²		
			m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
2		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na gzymsie budynku 8.00*0.60	m ²		
			m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
3		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z betonów żwirowych o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu - dotyczy gzymsu budynku 8.00*0.60	m ²		
			m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
4		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 8.00*0.60	m ²		
			m ²	4.800	
				RAZEM	4.800

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Kościuszki 30 m 2 uzupełnienie tynku nad oknem

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na gzymsie nad oknem lo- kalu nr 2 1.00*2.00	m ²		
			m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu 1.00*2.00	m ²		
			m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 1.00*2.00	m ²		
			m ²	2.000	
				RAZEM	2.000