

Wykaz Robót 23.08.2019r.

Adres	Przedmiot zamówienie	Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Zaciszna 20	Wymiana linii WLZ i złącza	10 dni	25 sierpnia 2019r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KSNR 5 0102-07	Wymiana złącza napowietrznych typu Zn-100 w obudowie PCV zamkiem Yetii dwoma rozłącznikami mocy RBK 3x160A wraz z wkładkami mocy 100A i zaciskami N i PE 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2	KSNR 5 0305-04	Wymiana linii zasilające prowadzone na drewnie w rurach winidurowych o średnicy 47 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymio Dyd 5x10mm2 na drewnie 48	m m	 48.000	
				RAZEM	48.000
3	KSNR 5 0304-03	Wymiana zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy 47 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymio 5x10mm2 Lydł na tynku 30	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
4	KSNR 5 0602-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowychw gruncie kat. III 12	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
5	KNR-W 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3	pomiar . pomiar .	 3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR-W 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	pomiar . pomiar .	 1.000	
				RAZEM	1.000