

Wykaz Robót 05.09.2019r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
Wawerska 8	<i>Wymiana instalacji elektrycznej po awarii zasilania w warsztacie.</i>	<i>10 dni</i>	<i>10 września 2019r.</i>

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KSNR 5 0102-03	Demontaż tablicy bezp wraz z obudwą oraz montaż skrzyni PCV 400x400 wyposażoną w rozłącznik bezp. mocy 3x160A wraz z wkładkami mocy 40A zaciskami N i PE oraz wkładką Yetii	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KSNR 5 0302-02	Linie zasilające prowadzone przewodem kabelkowym typ YDY-5x6mm2 na tynku pojedynczo na podłożu ceglanym	m		
		19	m	19.000	
				RAZEM	19.000
3	KSNR 5 0201-01	Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KSNR 5 0203-01	Montaż wyłącznika różnicowego 4k 40A 30mA	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KSNR 5 0203-01	Montaż wyłącznika nadmiarowe S-303-25A	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KSNR 5 0203-01	Montaż wyłącznika nadmiarowego 1P 16A B	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KSNR 5 0302-02	Linie zasilające prowadzone przewodem kabelkowym typ YDY-5x2,5mm2 na tynku pojedynczo na podłożu ceglanym	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
8	KSNR 5 0407-03	Wypusty wykonywane przewodami kabelkowymi YDY-3x1,5mm2 na uchwy- tach n.t. w pomieszczeniach magazynowych. na wyłącznik, na tynku	wyp.		
		2	wyp.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KSNR 5 0407-05	Wypusty wykonywane przewodami kabelkowymi typ YDY 3x2,5mm2 na uchwytych n.t. w pomieszczeniach magazynowych. na gniazdo wtykowe 2- bieg. 10A i 10A/Z na : tynku	wyp.		
		5	wyp.	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KSNR 5 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych LED 2x18W	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR-W 4- 03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działa- nia wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
		1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 4- 03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- kiego napięcia	pomiar		
		2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR-W 4- 03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		5	pomiar	5.000	
				RAZEM	5.000
14	KNR-W 4- 03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		5	pomiar	5.000	
				RAZEM	5.000