

Wykaz Robót 09.09.2019r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
Karczewska 12A	Wymiana skorodowanych rynien dachowych oraz uzupełnienie wiatrówek	10 dni	11 września 2019r.
Pogodna 6 i 6A	Uzupełnienie furtki stalowej do altanki	14 dni	11 września 2019r.
Słowackiego 31	Naprawa daszku nad wejściem do budynku.	10 dni	11 września 2019r.
Reymonta 79	Uzupełnienie tynku na gzymsie ściany elewacji budynku.	10 dni	11 września 2019r.
Kościuszki 30	Uzupełnienie tynku na gzymsie nad oknem lokalu nr 2.	10 dni	11 września 2019r.
Reymonta 30	Odnowienie klatki schodowej	40 dni	11 września 2019r.
Reymonta 55	Usunięcie szkody po zalaniu lokalu nr 2.	10 dni	11 września 2019r.

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Karczewska 12 A wymiana skorodowanej rynny dachowej od strony podwórka i uzupełnienie wiatrówek na szczycie budynku

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku - od strony podwórka 25.00	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
2		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 25.00	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
3		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej dotyczy wiatrówek- materiał z odzysku 4.50*0.3	m ² m ²	 1.350	
				RAZEM	1.350

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Pogodna 6 uzupełnienie furtki do altanki śmietnikowej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Furtka do altanki śmietnikowej z ościeżnicą wypełnioną kątownikiem 30x30 stalowa z na dwa zawiasy i zamknięciem na kłódkę z 15 kluczami	m ²		
		2.36	m ²	2.360	
				RAZEM	2.360
2		Uzupełnienie cegieł w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Słowackiego 31 naprawa daszku nad wejściem do budynku

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Uzupełnienie deskowania daszku z desek profilowanych 1.50*1.20	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
2		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 1.50*0.35	m ² m ²	0.525	
				RAZEM	0.525
3		Naprawa pokryw dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe po- krycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia 1.50*1.20	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
4		Dwukrotne malowanie farbą olejną daszku 1.50*1.20	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Reymonta 79 uzupełnienie tynku na gzymsie budynku

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 8.00*9.00	m ² m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
2		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na gzymsie budynku 8.00*0.60	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
3		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z betonów żwirowych o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu - dotyczy gzymsu budynku 8.00*0.60	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
4		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 8.00*0.60	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Kościuszki 30 m 2 uzupełnienie tynku nad oknem

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciagnionej na gzymsie nad oknem lo- kalu nr 2 1.00*2.00	m ²		
			m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu 1.00*2.00	m ²		
			m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 1.00*2.00	m ²		
			m ²	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	d.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		27.917	m ²	27.917	
				RAZEM	27.917
2	d.1	Zerwanie blazerii ze ścian	m ²		
		8.96	m ²	8.960	
				RAZEM	8.960
3	d.1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - do 25 km			
		Opłata środowiskowa	m ³	0.720	
		0.720		RAZEM	0.720
2		Roboty branży budowlanej wewnętrzne			
4	d.2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym o powierzchni do 5 m ² w jednym miejscu	m ²		
		2.40	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
5	d.2	Wymiana okna skrzynkowego na okno rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow.do 1.00 m ² , wodoszczelności 8A, nośności urządzeń zabezpieczających 350N, przenikliwość ciepła Uw W/m ² K - 1,1, przepuszczalność powietrza 4, w kolorze od strony elewacji białym.	m ²		
		1.120+1.00*1.00	m ²	2.120	
				RAZEM	2.120
6	d.2	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej powlekanej w kolorze beżowym - parapet zewnętrzny okienny	m ²		
		0.21+1.00*0.25	m ²	0.460	
				RAZEM	0.460
7	d.2	Wyjęcie i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych z naświetlem otwierane na zewnątrz - wejście na klatkę schodową.	m ²		
		3.180	m ²	3.180	
				RAZEM	3.180
8	d.2	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	d.2	Uzupełnienie i uszczelnienie ścian drewnianych w miejscach po zlikwidowanych otworach drzwiowych oraz rozebranie obramowań - drzwi na I piętrze	m ²		
		1.890	m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
10	d.2	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na stropach.	m ²		
		Wewnętrzne gładzie gipsowe na sufitach.			
		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie emulsyjne - powierzchnie poziome			
		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	39.393	
		39.393		RAZEM	39.393
11	d.2	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach	m ²		
		Wewnętrzne gładzie gipsowe na ścianach			
		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie emulsyjne - powierzchnie pionowe			
		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	66.750	
		66.75		RAZEM	66.750
12	d.2	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - dotyczy lamperii	m ²		
		66.75	m ²	66.750	
				RAZEM	66.750
13	d.2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
		27.917	m ²	27.917	
				RAZEM	27.917
14	d.2	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych klejone	m		
		44.50	m	44.500	
				RAZEM	44.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.2		Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - dotyczy drzwi lokatorskich i ściany z desek 9.45	m ² m ²	 9.450	
				RAZEM	9.450
16 d.2		Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
17 d.2		Malowanie farbą olejną uprzednio malowanej drewnianej balustrady 11.633	m ² m ²	 11.633	
				RAZEM	11.633
18 d.2		Dwukrotne malowanie farbą olejną stopni drewnianych klatki schodowej 11.385	m ² m ²	 11.385	
				RAZEM	11.385
19 d.2		Dwukrotne malowanie farbą olejną sufitu spoicznika i wjazdu dachowego z drabinką 3.610	m ² m ²	 3.610	
				RAZEM	3.610
3		Roboty branży elektrycznej			
20 d.3		Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurkowych o średnicy 28 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 5x4mm ² Dyd 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
21 d.3		Montaż złączy napowietrznych typu Zn-25 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.3		Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurkowych o średnicy 22 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3x4mm ² Dyd 13	m m	 13.000	
				RAZEM	13.000
23 d.3		Demontaż skrzynki licznikowej -przeniesienie w inne miejsce 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
24 d.3		Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
25 d.3		Montaż oprawy plafonierowej z czujnikiem ruchu 18W 5	kpl. kpl.	 5.000	
				RAZEM	5.000
26 d.3		Montaż oprawy plafonierowej LED 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
27 d.3		Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowypodłoże betonowe 2	wyp. wyp.	 2.000	
				RAZEM	2.000
28 d.3		Rozpląbowanie i ponowne zapląbowanie licznia po przeniesieniu w nowe miejsce 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
4		Roboty zewnętrzne branży budowlanej			
29 d.4		Uzupełnienie spocznika z betonu monolitycznego 0.600	m ³ m ³	 0.600	
				RAZEM	0.600
30 d.4		Uzupełnienie brakujących stopni schodowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
31 d.4		Okładziny schodów masa lastryko grubości 20 mm - stopnie bez profilu zmywane 4.10	m ² m ²	 4.100	
				RAZEM	4.100
32 d.4		Balustrady schodowe z rury ze stali nierdzewnej	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.80	m	1.800	
				RAZEM	1.800
33 d.4		Zakup, dostawa i montaż daszku nad drzwiami zewnętrznymi	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Roboty elewacyjne			
34 d.5	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7.5 m - ekstrapolacja	m ²		
		2*4+2*6	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
35 d.5	KNR-W 4- 01 0402-02	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek niestruganych o grubości 25 mm	m ²		
		2*1.5+1.5*1	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
36 d.5	KNR-W 4- 01 1206-05 z.sz.2.2. 9912-01	Dwukrotne malowanie drewnochronem okładzin drewnianych ścian zewnętrznych z- 5-10 m ponad podłogą	m ²		
		2*1.5+1.5*1	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Reymonta 55 lokal 2 - usunięcie zalania sufitu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		32.79	m ²	32.790	
				RAZEM	32.790
3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000