

WYKAZ ROBÓT 13.09.2019r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Konopnickiej 9</i>	<i>Zamontowanie wkładu stalowego w kanał dymowy obsługujący kocioł C.O w lokalu nr 3</i>	<i>10 dni</i>	<i>17 września 2019r.</i>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Konopnickiej 9 zamontowanie wkładu stalowego dla lokalu nr 3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż wkładu stalowego prostokątnego 10x20 cm wraz z kształkami (trójniki) 7.90	m m	7.900	
				RAZEM	7.900
2	KNNR 3 0602-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap. na podłożu drewnianym; osiatkowanie na ścianach i pilastrach 5	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 5	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
4		Pozytywna opinia kominiarska komina dymowego obsługującego lokale nr 3 i 8 i prawidłowości podłączenia urządzeń grzewczych. 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000