

WYKAZ ROBÓT 24.09.2019r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Narutowicza 51</i>	<i>Wymiana komina stalowego obsługującego lokal nr 6</i>	<i>14 dni</i>	<i>30 września 2019r.</i>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Narutowicza 51 loka 6I - demontaż i montaż nowego komina stalowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-05 0206-01 z.o.7.	Kominy stalowe o śr.do 600 mm - demontaż 7*8*0.01	t t	 0.560	
				RAZEM	0.560
2	KNR-W 2- 17 0116-03 z.o.3.3. 9902	Montaż komina stalowego dwupłaszczyznowego ze stali żaroodpornej o wys. 7 mb , komplet z kształtkami , rewizjami, wyczystakami, nasadą typu strazak. 7	m m	 7.000	
				RAZEM	7.000
3	KNR-W 4- 02 0407-01	Dopasowanie połączeń instalacji z kotłem 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 2- 15 0517-02	Opinia Kominarska 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5	NNRNB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 0.25*1	m ² m ²	 0.250	
				RAZEM	0.250
6	KNR-W 2- 02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe 2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000