

Wykaz Robót 09.07.2019r.

Adres	Przedmiot zamówienie	Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
<ul style="list-style-type: none"> • Jasna 12 • Samorządowa 11 • Zaciszna 32 • Chopina 17 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naprawa pokryć dachowych 2. Oczyszczenie rynien dachowych wraz z regulacją 3. Wymiana rynien oraz rur spustowych 4. Wymiana komina 	30 dni	16 października 2019r.
<ul style="list-style-type: none"> • Zaciszna 32 • Cieszyńska 7 • Kołtąta 83,66 • Bagatela 24 • Mickiewicza 37, 41, 25 • Chopina 15 • Syrokomli 47 • Kraszewskiego 1 • Zaciszna 26 • Samorządowa 10 • Zaciszna 36B 	Oczyszczenie rynien dachowych	30 dni	16 październik 2019r.
Armii Krajowej 14	Likwidacja 4 dołów zlewnych	10 dni	16 październik 2019r.

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

2019-10-01 Zbiorcza naprawa dachów, rynien i kominów.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Jasna 12 lokal 1			
1	KNR 4-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi - obróbka komina	m ²		
d.1	0531-02	(0.8+0.5+0.8+0.5)*0.35	m ²	0.910	
				RAZEM	0.910
2	KNR-W 4-	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m ²		
d.1	01 0519-01	3.0*7.5	m ²	22.500	
				RAZEM	22.500
2		Samorządowa 11 m 3			
3		Oczyszczenie z błota osadowego oraz kolek i liści z drzew z regulacją i naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć	m		
d.2		83	m	83.000	
				RAZEM	83.000
4	KNR 0-25	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych - czyszczenie połaci dachowej.	m ²		
d.2	0402-02	30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
5	KNR-W 4-	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej - regulacja pasa nadrynnowego	m ²		
d.2	01 0540-02	8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNR-W 4-	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	01 0545-06	4+4	m	8.000	
				RAZEM	8.000
7	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.2	0510-04	4+4	m	8.000	
				RAZEM	8.000
3		Samorządowa 11 - komórka lokalu nr 2			
8	KNR-W 4-	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - nachylenie 30-60 %	m ²		
d.3	01 0519-01	3.20*5.30	m ²	16.960	
				RAZEM	16.960
9	KNR 19-01	Wymiana odeskowania dachu z desek gr. 25 mm na styk	m ²		
d.3	0416-02	3.20*0.6	m ²	1.920	
				RAZEM	1.920
4		Zaciszna 32			
10	KNR-W 4-	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - nachylenie 30-60 %	m ²		
d.4	01 0519-01	5.50*3.50+5.5*3.5	m ²	38.500	
				RAZEM	38.500
11	KNR-W 4-	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastach	m ²		
d.4	01 0703-01	(0.80 +0.60)*2*1.20	m ²	3.360	
				RAZEM	3.360
12	KNR-W 4-	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II na kominach ponad dachem spadzistym	m ²		
d.4	01 0735-08	(0.8*2+0.5*2)*1.20	m ²	3.120	
				RAZEM	3.120
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - malowanie komina ponad dachem	m ²		
d.4	1204-03	(0.8*2+0.5*2)*1.2	m ²	3.120	
				RAZEM	3.120
14		Wykonanie czapek kominów ponad dachem o średniej grubości 7 cm	m ²		
d.4		0.85*0.55	m ²	0.468	
				RAZEM	0.468
15	KNR 13-23	Rozbiórka rynien	m		
d.4	0106-06	3.50	m	3.500	
				RAZEM	3.500
16	KNR-W 2-	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.4	02 0519-04				

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

2019-10-01 Zbiorcza naprawa dachów, rynien i kominów.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.50	m	3.500	
				RAZEM	3.500
17	d.4	Oczyszczenie z błota osadowego oraz kolec i liści z drzew z regulacją i naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 36	m m	36.000	
				RAZEM	36.000
18	TZKNBK V - d.4 214	Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej nie przeznaczonej do ponownego montażu. Oczyszczenie elementów wraz z posortowaniem - rozbiórka balkonów 1.0*2.5*0.12	m ³ m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
19	KNR 4-01 d.4 0404-02	Uzupełnienie i uszczelnienie ścian drewnianych z krawędziaków w miejscach po zlikwidowanych otworach okiennych lub drzwiowych oraz rozebranie obramowań (0.8*2.5)*3	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
20	TZKNBK V - d.4 051	Wykonanie ścian budynku o konstr.więcicowej lub wypeł.konstr.rygłowej.Deski gładkie grub. 25 mm (0.8*2.5)*3	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
21	KNR-W 4- d.4 01 1206-05 z.sz.2.2. 9912-01	Dwukrotne malowanie drewnochronem okładzin drewnianych ścian zewnętrznych z- 5-10 m ponad podłogą 0.8*2.50*3	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
5		Chopina 17			
22	KNR 2-02 d.5 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 1.20	m m	1.200	
				RAZEM	1.200
23	KNR-W 4- d.5 01 0725-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu 0.6*1.2	m ² m ²	0.720	
				RAZEM	0.720

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

2019-10-07 Czyszczenie rynien - zbiorcze

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Czyszczenie rynien w budynkach w Otwocku przy ul. Zacisznej 32, Cieszyńskiej 7, Kołtąja 83, Kołtąja 66, Bagatela 24, Mickiewicza 37, Mickiewicza 41, Mickiewicza 25, Chopina 15, Syrokomli 47, Kraszewskiego 1, Zacisznej 26, Samorządowej 10, Zacisznej 36B, Jasnej 23 B					
1		Zaciszna 32			
1	Kalkulacja d.1 Własna	Oczyszczenie z błota osadowego, kolek i liści z drzew wraz z naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 72.00	m m	72.000	
				RAZEM	72.000
2		KNR 4-01 d.1 0529-02			
		Naprawa rur spustowych przez zdjęcie, wyprostowanie, wstawienie małych łatek, zawieszenie 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
2		Cieszyńska 7			
3	Kalkulacja d.2 Własna	Oczyszczenie z błota osadowego, kolek i liści z drzew wraz z naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 54	m m	54.000	
				RAZEM	54.000
3		Kołtąja 83			
4	Kalkulacja d.3 Własna	Oczyszczenie z błota osadowego, kolek i liści z drzew wraz z naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 68	m m	68.000	
				RAZEM	68.000
5	KNR-W 4- d.3 01 0529-02	Wymiana rynien z wykonaniem nowych półokrągłych z blachy ocynkowanej o średnicy 15 cm - analogia 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
4		Kołtąja 66			
6	Kalkulacja d.4 Własna	Oczyszczenie z błota osadowego, kolek i liści z drzew wraz z naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 70.60	m m	70.600	
				RAZEM	70.600
5		Bagatela 24			
7	Kalkulacja d.5 Własna	Oczyszczenie z błota osadowego, kolek i liści z drzew wraz z naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 83.0	m m	83.000	
				RAZEM	83.000
6		Mickiewicza 37			
8	Kalkulacja d.6 Własna	Oczyszczenie z błota osadowego, kolek i liści z drzew wraz z naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 46.0	m m	46.000	
				RAZEM	46.000
9	KNR K-05 d.6 0301-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Mickiewicza 41			
10	Kalkulacja d.7 Własna	Oczyszczenie z błota osadowego, kolek i liści z drzew wraz z naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 52.0	m m	52.000	
				RAZEM	52.000
8		Mickiewicza 25			
11	Kalkulacja d.8 Własna	Oczyszczenie z błota osadowego, kolek i liści z drzew wraz z naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 67.0	m m	67.000	
				RAZEM	67.000
9		Chopina 15			
12	Kalkulacja d.9 Własna	Oczyszczenie z błota osadowego, kolek i liści z drzew wraz z naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 24.00	m m	24.000	
				RAZEM	24.000
13	KNR-W 4- d.9 01 0529-02	Wymiana rynien z wykonaniem nowych półokrągłych z blachy ocynkowanej o średnicy 15 cm - analogia 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR K-05 d.9 0301-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10		Syrokomli 47			
15	Kalkulacja d.10 Własna	Oczyszczenie z błota osadowego, kolek i liści z drzew wraz z naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 81.60	m m	81.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11		Geislera 4		RAZEM	81.600
16 d.11	KNR 13-23 0402-04	Oczyszczenie z błota oszadowego, kolek i liści z drzew wraz z naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 24.50	m m	24.500	
				RAZEM	24.500
17 d.11	KNR-W 4- 01 0501-08 - analogia	Oczyszczenie połaci dachowej z kolek i liści z drzew oraz drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu - analogia 1.50*2.50+3.0*3.0	m ² m ²	12.750	
				RAZEM	12.750
12		Kraszewskiego 1			
18 d.12	KNR 13-23 0402-04	Oczyszczenie z błota oszadowego, kolek i liści z drzew wraz z naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 50	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
13		Zaciszna 26			
19 d.13	KNR 13-23 0402-04	Oczyszczenie z błota oszadowego, kolek i liści z drzew wraz z naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 63.40	m m	63.400	
				RAZEM	63.400
14		Samorządowa 10			
20 d.14	KNR 13-23 0402-04	Oczyszczenie z błota oszadowego, kolek i liści z drzew wraz z naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 63.40	m m	63.400	
				RAZEM	63.400
15		Zaciszna 36 B			
21 d.15	KNR 13-23 0402-04	Oczyszczenie z błota oszadowego, kolek i liści z drzew wraz z naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 48.0	m m	48.000	
				RAZEM	48.000
16		Jasna 23 B			
22 d.16	KNR 13-23 0402-04	Oczyszczenie z błota oszadowego, kolek i liści z drzew wraz z naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 73.00	m m	73.000	
				RAZEM	73.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Likwidacja dołów zlewnych Armii Krajowej 14

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-051 0410-05 analogia	Demontaż pokrywy nadstudziennej żelbetowej	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 2-01 0307-01 analogia	Opróżnienie szamb z łął, liści i błota osadowego	m ³		
		(12+2*3)*0.9	m ³	16.200	
				RAZEM	16.200
3	KNR 2-28 0501-09 analogia	Zasypanie 4 dołów zlewnych piaskiem	m ³		
		12+3*2	m ³	18.000	
				RAZEM	18.000
4	KNR 2-01 0106-01	Ręczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-01 0123-02 analogia	Ręczne wyrównanie podłoża	m ²		
		(1.2*1.2)*2+(4*2)	m ²	10.880	
				RAZEM	10.880